

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Peta Pengantar

Pengantar

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK)

Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah

Wilayah Padi

Wilayah Semarang

Wilayah Sukoharjo

Wilayah Klaten

Wilayah Ponorogo

Wilayah Banyuwangi

EDISI I 2020

**HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN & UPAH
HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA**

**KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**
JL.MADUKORO BLOK AA-BB PRPP SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181
LAMAM <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

Penjelasan

Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK),

Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah

- Wilayah Pati
- Wilayah Semarang
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas



KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat sesuai DASK Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) khususnya bagi kegiatan konstruksi gedung dan perumahan. Laporan ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu Bulan Mei untuk Edisi Pertama dan Bulan Oktober untuk Edisi Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) terendah (minimum) dan tertinggi (maksimum) untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data Berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data berasal dari pasaran umum seperti toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data dari harga pasar umum dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan diperolehnya data bahan bangunan tertentu maka bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Laporan ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi gedung dan perumahan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN PUPR NO. 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Laporan ini sebagai bahan yang dapat digunakan dalam Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya. Laporan ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu dimohon kesediaannya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.



Semarang, Mei 2020
Kepala DPU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

[Signature]
Dr. Ir. Ar. Hanung Triwono, M.Si
Pembina Utama Madya

PENJELASAN

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG CIPTA KARYA

PENDAHULUAN.

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan gedung dan perumahan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi bangunan perumahan dan gedung yang merupakan sebuah acuan dasar yang selanjutnya kita kenal sebagai Analisa Biaya Konstruksi (ABK), berdasar PERMEN No.28/PRT/M/2016 diganti menjadi Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen No.28/PRT/M/2016 merupakan Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air; AHSP Bidang Bina Marga dan AHSP Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Bangunan Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar dalam menghitung besarnya Harga Satuan berbagai Pekerjaan.

Lembar penjelasan bertujuan agar pemanfaat, pengguna maupun pelaksana Bangunan Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Pekerjaan Umum No.28/PRT/M/2016, khususnya Bidang Cipta Karya.

Mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen No.28/PRT/M/2016 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan gedung dan perumahan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan gedung dan perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan bangunan gedung dan perumahan.

MAKSUD dan TUJUAN

Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, quory, distributor, sumber lain termasuk hari dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikaan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja? Dan dalam memperkirakan besaran inflasi;

Khusus

Membantu perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar "Harga Satuan Pekerjaan"

PENGERTIAN

a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

b. **Harga Satuan Pekerjaan**

adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi.

c. **Harga Satuan Bahan**

adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan.

d. **Satuan Pekerjaan**

adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang (¹), luas (²), volume (³) dan unit / buah.

e. **Indeks**

adalah faktor pengali / koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja.

f. **Indeks Bahan**

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan,

g. **Indeks Tenaga Kerja**

merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan.

h. **Bangunan Gedung dan Perumahan**

adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung kegiatan kehidupan bermasyarakat.

i. **Harga Satuan Bahan Bangunan**

pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

j. **Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi**

adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten / Kota (UMK) sebagai standard pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota;

PERSYARATAN

Persyaratan penggunaan dalam perhitungan harga satuan menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah sebagai berikut :

Persyaratan Umum.

- Perhitungan harga satuan pekerjaan berlaku untuk seluruh Indonesia berdasar harga bahan dan upah kerja sesuai dengan kondisi yang berlaku setempat;
- Spesifikasi dan cara pengerjaan setiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan standard spesifikasi teknis pekerjaan yang telah dibakukan;

Non Teknis

- Pelaksanaan perhitungan satuan pekerjaan harus didasarkan kepada gambar teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- Perhitungan indeks bahan telah ditambahkan toleransi sebesar 15% – 20% dimana didalamnya termasuk angka susut yang besarnya tergantung dari jenis bahan dan komposisi adukan, termasuk biaya langsung dan tidak langsung; dan
- Sesuai PERMEN No.28/PRT/M/2016, tiap satuan Pekerjaan ditambahkan Overhead dan Profit maksimum 15%, dalam hal ini kami menambahkan sebesar 10% (contoh).

Persyaratan Khusus

- untuk bangunan tidak bertingkat (bangunan berlantai lebih dari satu dikalikan dengan koefisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- tidak menggunakan / memerlukan alat bantu khusus;
- Lokasi bangunan mudah dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 4; dan
- Bukan bangunan khusus (artinya bangunan dengan spesifikasi tertentu).

Asumsi Dasar

Komposisi indeks Tenaga Kerja

- *Laden / Pekerja* = 1
- *Tukang* = 1
- *Kepala Tukang* = 1/10 *Tukang*
- *Mandor* = 1/20 *Pekerja*

Bahan

1 m³ *ljud* ~ 25 kg *ljud*

1 m³ *Batu Bata* ~ 750 biji *batu bata*

EDISI 1 2020

HARCA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

KABUPATEN dan KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
Jl. MADUKORO BLOK AA-83, PRPP, SEMARANG KODE POS 50144
TELP (024) 751 3115 FAX (024) 751 3181
LAMAN <http://www.jatengprov.go.id>
Email Elektronik dpb@binamarga.jatengprov.go.id

WILAYAH BANYUMAS

KABUPATEN BANJARNEGARA

KABUPATEN BANYUMAS

KABUPATEN CILACAP

KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A. 2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	649.096,25	680.399,50	682.844,25	740.588,75	730.798,75	785.136,00	669.726,75	707.932,50
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	148.797,00	156.145,00	158.757,50	170.637,50	170.687,00	180.675,00	151.250,00	159.940,00
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1.944.827,50	2.066.845,00	2.015.337,50	2.214.107,50	2.187.168,50	2.351.580,00	1.981.391,50	2.130.106,00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.613.480,00	1.695.650,00	1.681.900,00	1.832.600,00	1.821.380,00	1.954.700,00	1.650.550,00	1.751.750,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.551.041,25	1.609.987,50	1.626.446,25	1.754.898,75	1.744.118,75	1.858.120,00	1.580.851,25	1.662.952,50
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.814.450,00	1.910.645,00	1.890.075,00	2.065.800,00	2.040.995,00	2.185.700,00	1.853.445,00	1.973.867,50
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	12.100,00	13.750,00	12.925,00	14.575,00	15.400,00	17.050,00	13.750,00	15.400,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	323.802,60	364.569,70	336.177,60	384.507,20	379.007,20	416.234,50	340.954,90	378.284,50
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	531.058,00	554.620,00	570.735,00	607.915,00	606.298,00	637.780,00	534.930,00	562.540,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	147.235,00	181.005,00	125.372,50	141.927,50	141.845,00	158.400,00	130.680,00	145.585,00
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1.019.315,00	1.173.315,00	1.096.315,00	1.250.315,00	1.327.315,00	1.481.315,00	1.173.315,00	1.327.315,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	479.957,50	553.657,50	516.807,50	590.507,50	627.357,50	701.057,50	553.657,50	627.357,50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	43.290,50	48.224,00	47.707,00	52.662,50	58.634,40	61.990,50	48.158,00	53.091,50
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	283.772,50	319.737,00	290.020,50	325.435,00	289.195,50	325.963,00	292.121,50	328.086,00
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH									
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	56.100,00	64.625,00	60.362,50	68.887,50	73.150,00	81.675,00	64.625,00	73.150,00
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	68.805,00	79.200,00	74.002,50	84.397,50	89.595,00	99.990,00	79.200,00	89.595,00
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	81.708,00	93.995,00	87.851,50	100.138,50	106.282,00	118.569,00	93.995,00	106.282,00
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	74.668,00	86.020,00	80.344,00	91.696,00	97.372,00	108.724,00	86.020,00	97.372,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	113.190,00	130.350,00	121.770,00	138.930,00	147.510,00	164.670,00	130.350,00	147.510,00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	90.255,00	103.950,00	97.102,50	110.797,50	117.645,00	131.340,00	103.950,00	117.645,00
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4.070,00	4.675,00	4.372,50	4.977,50	5.280,00	5.885,00	4.675,00	5.280,00
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	24.585,00	28.325,00	26.455,00	30.195,00	32.065,00	35.805,00	28.325,00	32.065,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	13.566,67	15.583,33	14.575,00	16.591,67	17.600,00	19.616,67	15.583,33	17.600,00
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	40.700,00	46.750,00	43.725,00	49.775,00	52.800,00	58.850,00	46.750,00	52.800,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	180.840,00	223.850,00	222.145,00	238.755,00	167.860,00	177.870,00	157.850,00	174.460,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	375.474,00	416.592,00	345.334,00	388.652,00	345.829,00	382.547,00	320.584,00	381.744,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	51.810,00	60.225,00	52.717,50	61.132,50	62.040,00	67.155,00	56.925,00	65.340,00
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	211.750,00	247.775,00	213.262,50	236.087,50	224.400,00	240.625,00	208.175,00	237.600,00
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI									
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	773.795,00	880.330,00	782.870,00	861.575,00	801.900,00	882.035,00	780.450,00	860.585,00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	734.607,50	838.695,00	743.682,50	821.012,50	764.472,50	842.160,00	740.492,50	818.180,00
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	707.432,00	809.820,00	716.507,00	792.880,00	738.518,00	814.506,00	712.789,00	788.777,00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	688.330,50	789.525,00	697.405,50	773.107,50	720.274,50	795.069,00	693.313,50	768.108,00
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	662.139,50	761.695,00	671.214,50	745.992,50	695.260,50	768.416,00	666.616,50	739.772,00
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	598.785,00	693.880,00	593.835,00	666.655,00	621.830,00	688.655,00	583.385,00	653.015,00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	665.043,50	764.951,00	661.182,50	737.137,50	681.422,50	753.313,00	648.906,50	724.031,00
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	641.371,50	739.783,00	638.918,50	713.927,50	660.621,50	731.192,00	627.016,50	700.469,00
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	399.300,00	480.084,00	418.275,00	465.300,00	415.338,00	457.842,00	398.805,00	443.685,00
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.225.234,00	2.572.130,00	2.300.666,50	2.509.886,50	2.345.728,00	2.569.468,00	2.335.498,00	2.548.744,00
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	747.010,00	839.080,00	761.304,50	840.823,50	800.602,00	881.056,00	781.583,00	872.333,00
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N									
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	775.969,86	862.334,79	793.795,36	870.547,07	810.979,71	893.011,43	806.586,79	919.343,86
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	805.399,66	893.080,37	823.331,08	901.351,29	838.492,37	922.590,08	835.961,44	949.334,86
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	828.439,86	917.188,12	846.412,02	925.363,74	860.039,71	945.701,43	858.928,45	972.840,52
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	715.961,54	795.424,55	731.072,69	800.745,99	739.499,97	814.398,27	741.103,90	847.576,13

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	855.679,26	945.624,87	873.749,21	953.866,40	885.487,69	973.057,38	886.112,42	1.000.553,54
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	881.753,63	972.965,39	899.839,87	980.980,23	909.904,20	999.212,06	912.089,15	1.027.243,09
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	901.254,62	993.257,48	919.471,23	1.001.529,13	928.100,90	1.018.848,81	931.590,87	1.047.018,06
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	914.221,09	1.006.977,51	932.372,51	1.014.855,58	940.305,23	1.031.835,79	944.468,58	1.060.466,29
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	936.628,79	1.030.736,93	954.674,29	1.037.923,86	961.440,07	1.054.342,14	966.738,93	1.083.825,29
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	943.532,16	1.038.042,03	961.536,92	1.045.002,12	967.934,87	1.061.245,08	973.589,78	1.090.978,20
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.012.769,56	1.114.928,28	1.033.286,60	1.124.148,78	1.047.018,85	1.148.028,53	1.047.853,74	1.172.552,71
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.021.866,83	1.124.575,98	1.042.334,97	1.133.498,35	1.055.597,54	1.157.155,91	1.056.890,33	1.182.031,92
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	12.948,10	15.127,20	13.454,65	14.632,75	13.566,30	14.821,40	13.565,75	14.647,60
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16.744,20	17.473,50	16.776,10	17.532,90	17.515,30	18.244,60	16.813,50	18.120,30
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16.273,40	18.031,20	15.166,80	16.377,35	15.246,00	16.442,80	16.307,50	17.504,30
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	135.454,00	151.811,00	149.160,00	169.587,00	183.898,00	198.055,00	180.730,00	197.417,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	142.879,00	160.061,00	157.960,00	179.487,00	195.448,00	210.155,00	193.105,00	210.617,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	367.642,00	398.288,00	386.375,00	426.646,00	431.519,00	477.290,00	423.775,00	456.511,00
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	387.442,00	418.748,00	407.165,00	449.086,00	453.959,00	501.050,00	443.905,00	477.631,00
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	490.842,00	530.288,00	500.775,00	549.846,00	554.719,00	618.090,00	546.975,00	588.511,00
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	438.592,00	473.088,00	454.025,00	499.246,00	498.619,00	552.090,00	485.375,00	522.511,00
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	352.297,00	381.238,00	368.335,00	406.296,00	407.924,00	452.540,00	398.530,00	429.561,00
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	82.456,00	91.245,00	88.852,50	100.028,50	108.372,00	116.809,00	109.670,00	119.119,00
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	73.733,00	85.261,00	76.983,50	85.602,00	81.664,00	90.040,50	79.365,00	87.664,50
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	92.182,75	106.161,00	96.835,75	107.384,75	103.870,25	113.905,00	99.789,25	109.862,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK									
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	68.463,58	75.660,55	69.909,84	76.320,53	70.850,90	77.857,79	70.902,19	80.058,80
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	85.612,48	94.611,44	87.418,92	95.437,79	88.596,62	97.357,99	88.652,49	100.101,00
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	100.286,37	110.713,32	102.271,50	111.519,05	103.130,34	113.272,19	103.575,79	116.942,20
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	128.393,96	141.892,40	131.109,13	143.131,93	132.881,18	146.023,23	132.970,49	150.143,26
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	121.405,65	130.268,31	122.936,94	134.079,00	127.014,36	136.973,01	122.065,77	131.502,21
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	48.022,70	50.324,56	49.451,60	53.883,06	53.038,70	56.440,56	48.577,10	51.479,56
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	42.110,20	44.219,56	43.209,10	47.118,06	46.246,20	49.235,56	42.554,60	45.154,56
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.165,50	7.001,50	6.484,50	7.419,50	6.945,00	7.705,00	6.803,50	7.639,50
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	9.993,50	11.357,50	10.510,50	12.039,50	12.391,50	13.755,50	11.027,50	12.391,50
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.079,50	9.179,50	8.497,50	9.729,50	10.015,50	11.115,50	8.915,50	10.015,50
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	54.417,00	60.390,00	55.357,50	63.376,50	62.271,00	68.244,00	55.924,00	61.897,00
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	55.940,50	62.089,50	56.925,00	65.164,00	64.058,50	70.207,50	57.502,50	63.651,50
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	50.226,00	55.748,00	51.144,50	58.509,00	57.585,00	63.107,00	51.700,00	57.222,00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	571.769,66	597.493,60	573.612,16	600.441,60	577.665,66	601.555,02	573.980,66	598.237,20
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	562.799,60	587.779,50	564.477,10	590.463,50	568.167,60	591.466,70	564.812,60	588.447,75
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	809.686,57	850.766,95	811.969,07	854.418,95	816.990,57	855.796,04	812.425,57	851.686,28
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	148.973,77	156.292,95	151.256,27	159.031,95	154.451,77	161.601,44	151.712,77	158.966,78
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122.447,27	126.103,45	122.969,77	126.834,95	123.910,27	127.044,94	123.074,27	126.313,28
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122.447,27	126.103,45	122.969,77	126.834,95	123.910,27	127.044,94	123.074,27	126.313,28
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.417.700,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.689.125,00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.061.300,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.368.750,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	50.154,50	55.412,50	50.765,00	58.041,50	56.633,50	61.891,50	50.561,50	55.819,50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	118.023,40	126.093,00	126.131,50	139.040,00	138.714,40	148.764,00	124.905,00	134.145,00
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	42.108,00	47.311,00	43.378,50	49.912,50	49.852,00	55.055,00	44.649,00	49.852,00
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM									
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	29.227,00	33.176,00	29.227,00	33.379,50	31.721,25	34.089,00	30.552,50	33.869,00
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	23.534,50	25.269,75	23.914,00	25.979,25	25.712,50	27.447,75	24.227,50	26.026,00
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	97.240,00	113.421,00	97.548,00	114.554,00	100.672,00	116.743,00	98.395,00	114.301,00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	866.393,00	949.740,00	880.247,50	944.113,50	922.537,00	969.804,00	878.515,00	944.647,00
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.224,53	2.599,85	2.247,63	2.635,05	2.343,33	2.718,54	2.270,73	2.645,23
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuar Tube	m2	214.760,26	246.107,40	219.376,96	254.565,30	240.957,86	272.302,58	223.278,66	254.607,65
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	554.994,00	610.280,00	683.287,00	734.173,00	597.366,00	652.652,00	568.260,00	623.546,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	502.458,00	562.364,00	582.241,00	606.067,00	518.430,00	578.336,00	507.540,00	567.446,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	439.516,00	494.120,00	407.418,00	433.422,00	451.924,00	506.528,00	440.440,00	495.044,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	444.950,00	518.100,00	621.775,00	661.925,00	481.250,00	554.400,00	456.500,00	529.650,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	109.998,90	117.835,30	116.320,60	130.443,50	111.558,70	119.395,10	110.495,00	118.331,40
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	475.780,80	510.020,50	500.518,15	559.425,35	478.865,20	513.104,90	476.762,00	511.001,70
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	443.245,00	477.389,00	467.989,50	526.801,00	446.358,00	480.502,00	444.235,00	478.379,00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	171.732,00	185.515,00	173.948,50	189.656,50	184.448,00	198.231,00	175.780,00	189.563,00
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	481.897,10	542.759,18	494.504,14	560.155,37	549.443,26	603.507,37	502.556,31	559.996,46
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	87.327,38	100.740,57	88.619,71	99.594,45	90.933,04	101.247,28	89.046,99	98.481,29
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	129.899,00	145.530,00	131.114,50	144.820,50	139.381,00	150.172,00	132.110,00	142.901,00
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	203.929,00	218.363,75	224.950,00	242.756,25	248.754,00	264.343,75	211.337,50	227.878,75
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	109.637,00	119.405,00	111.221,00	122.364,00	118.723,00	128.491,00	112.530,00	122.298,00
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	137.632,00	150.315,00	139.848,50	154.456,50	150.348,00	163.031,00	141.680,00	154.363,00
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	202.238,30	228.362,20	205.565,42	235.288,02	229.976,04	250.621,25	212.910,78	236.843,20
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	227.033,40	256.599,20	230.105,15	263.274,00	256.082,48	278.408,90	238.711,55	265.381,60

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING									
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	247.898,75	266.447,50	255.323,75	277.626,25	257.276,25	287.375,00	249.218,75	279.317,50
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	237.601,38	255.521,75	245.026,38	266.990,63	247.438,13	276.908,50	238.679,38	268.149,75
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	230.429,38	247.865,75	237.854,38	259.510,63	240.596,13	269.582,50	231.463,38	260.449,75
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	227.067,50	244.343,00	234.492,50	256.107,50	237.374,50	266.200,00	227.903,50	256.729,00
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	226.652,25	244.062,50	234.077,25	255.928,75	236.942,75	265.903,00	227.048,25	256.008,50
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	221.442,10	238.416,20	226.447,10	248.094,00	228.890,20	257.111,80	218.252,10	247.078,70
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	120.242,38	129.241,75	123.954,88	134.908,13	125.107,13	139.881,50	120.946,38	135.720,75
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	115.222,53	123.888,05	118.935,03	129.680,38	120.317,18	134.757,70	115.882,53	130.323,05
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	112.422,75	120.917,50	116.135,25	126.788,75	117.642,25	131.912,00	113.016,75	127.286,50
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	110.666,60	119.055,20	114.379,10	124.976,50	115.964,20	130.127,80	111.216,60	125.380,20
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	109.850,40	118.214,80	113.562,90	124.173,50	115.178,80	129.318,20	110.312,40	124.451,80
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	107.896,25	116.132,50	111.608,75	122.141,25	113.313,75	127.325,00	108.336,25	122.347,50
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	111.306,25	119.872,50	113.698,75	124.616,25	114.853,75	129.030,00	109.436,25	123.942,50
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	103.675,00	111.562,00	105.902,50	116.264,50	107.921,00	121.385,00	102.146,00	115.907,00
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	103.477,00	111.386,00	106.034,50	116.418,50	108.031,00	121.561,00	102.322,00	116.083,00
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	282.147,80	310.489,30	284.377,50	312.433,00	282.640,60	310.735,70	270.318,40	298.367,30
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	283.693,85	312.503,40	285.923,55	314.613,75	284.035,95	312.599,10	270.896,45	299.413,40
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	225.257,45	247.655,10	227.294,65	249.449,75	227.025,15	249.176,40	216.992,05	239.097,10

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	226.224,90	248.952,00	228.262,10	250.871,50	227.890,30	250.371,00	217.255,50	239.690,00
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	170.127,10	190.084,40	172.037,80	200.101,00	172.256,70	201.592,60	167.097,70	189.512,40
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	171.296,13	191.531,45	173.206,83	201.631,38	173.328,38	202.942,30	167.738,73	190.431,45
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	301.922,50	318.175,00	293.810,00	310.310,00	286.082,50	305.635,00	304.617,50	335.720,00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	301.922,50	318.175,00	293.810,00	310.310,00	286.082,50	305.635,00	304.617,50	335.720,00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	134.376,00	144.760,00	136.163,50	146.712,50	141.504,00	151.888,00	137.137,00	147.521,00
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	257.500,54	282.738,56	261.917,04	294.305,06	289.466,54	314.704,56	264.903,54	290.141,56
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	261.908,24	285.154,71	265.686,74	296.083,21	291.322,24	314.568,71	269.322,24	292.568,71
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN									
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	61.761,48	68.672,56	63.576,48	70.886,20	69.642,76	76.553,84	64.874,48	71.785,56
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	56.309,88	62.873,36	58.124,88	65.232,20	64.437,56	71.001,04	59.334,88	65.898,36
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	54.009,12	60.436,64	55.824,12	62.862,80	62.238,44	68.665,96	56.968,12	63.395,64
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	52.390,80	58.713,60	54.205,80	61.182,00	60.693,60	67.016,40	55.327,80	61.650,60
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	51.538,08	57.817,76	53.353,08	60.315,20	59.876,96	66.156,64	54.431,08	60.710,76
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	50.827,92	57.066,24	52.642,92	59.584,80	59.198,04	65.436,36	53.698,92	59.937,24
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	50.458,32	56.679,04	52.273,32	59.210,80	58.843,84	65.064,56	53.307,32	59.528,04
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50.088,72	56.291,84	51.903,72	58.836,80	58.489,64	64.692,76	52.915,72	59.118,84
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	51.922,20	58.392,40	53.803,20	60.775,00	60.966,40	67.403,60	55.332,20	61.835,40
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50.814,50	57.277,00	52.519,50	59.559,50	59.669,50	66.077,00	53.762,50	60.280,00
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	48.064,50	54.318,00	49.467,00	56.380,50	56.925,00	63.079,50	50.688,00	56.991,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	48.163,50	54.450,00	49.731,00	56.677,50	57.167,00	63.376,50	50.952,00	57.277,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	75.343,84	84.124,48	77.774,84	87.280,60	86.221,08	95.001,72	79.391,84	88.172,48
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	55.795,60	62.123,20	57.260,60	64.329,00	62.827,20	69.154,80	57.905,60	64.233,20
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	70.052,40	78.504,80	72.483,40	81.807,00	81.166,80	89.619,20	73.990,40	82.442,80
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	68.981,44	77.383,68	71.412,44	80.724,60	80.140,28	88.542,52	72.853,44	81.255,68
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	67.968,56	76.308,32	70.399,56	79.677,40	79.172,72	87.512,48	71.818,56	80.158,32

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	67.512,50	76.098,00	69.432,00	79.227,50	79.442,00	87.928,50	70.862,00	79.497,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	31.512,58	35.163,26	32.425,58	36.346,20	35.418,46	39.069,14	32.678,58	36.329,26
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	55.481,25	61.572,50	56.163,25	64.440,75	62.438,75	68.530,00	56.119,25	62.210,50
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	88.819,50	99.225,50	91.547,50	102.916,00	101.656,50	112.062,50	94.022,50	104.428,50
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	88.819,50	99.225,50	91.547,50	102.916,00	101.656,50	112.062,50	94.022,50	104.428,50
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	40.781,40	45.944,80	42.568,90	48.163,50	48.727,80	53.891,20	44.114,40	49.277,80
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	23.909,71	26.817,12	24.822,71	28.057,15	28.215,77	31.123,18	25.647,71	28.555,12
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	11.390,50	12.765,50	11.819,50	13.343,00	13.403,50	14.778,50	12.204,50	13.579,50
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	50.133,05	56.200,10	51.948,05	58.665,75	58.562,35	64.629,40	53.334,05	59.401,10
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	30.683,13	34.471,25	31.893,13	36.141,88	36.444,38	40.232,50	32.993,13	36.781,25
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	39.393,20	43.261,90	40.603,20	45.021,90	45.333,20	49.201,90	41.703,20	45.571,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	33.275,00	36.973,75	34.485,00	38.733,75	39.215,00	42.913,75	35.585,00	39.283,75
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING									
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	100.682,50	109.282,50	96.265,50	105.278,00	101.149,50	109.749,50	101.992,00	112.372,50
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	98.939,50	108.465,50	96.497,50	105.897,00	101.832,50	110.775,50	103.405,50	111.765,50
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	125.281,00	133.684,00	116.895,00	130.124,00	125.560,00	142.373,00	130.493,00	140.083,00
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	123.238,50	133.072,50	117.265,50	129.613,00	121.434,50	134.524,50	127.429,50	137.263,50
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	496.738,00	546.205,00	448.206,00	504.883,50	453.101,00	595.875,50	450.736,00	506.280,50
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	53.936,30	65.907,60	54.508,30	66.940,50	56.651,10	68.622,40	53.991,30	65.962,60
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	35.162,05	38.968,60	35.624,05	39.949,25	38.234,35	42.205,90	36.196,05	40.002,60
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	209.466,68	231.960,85	206.012,68	231.719,13	226.286,23	257.981,90	216.908,18	240.568,35
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	215.406,68	238.148,35	211.457,68	237.659,13	231.731,23	264.416,90	223.095,68	247.003,35
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	204.807,56	224.573,13	199.927,23	224.728,01	222.870,11	247.753,12	206.682,45	230.114,68
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	197.386,00	218.281,00	197.597,00	220.967,00	220.229,00	247.160,00	207.680,00	228.575,00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	199.496,00	221.551,00	198.451,00	221.870,00	222.101,00	244.497,00	206.316,00	227.205,00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	398.915,00	428.670,00	400.367,00	435.143,50	423.885,00	460.850,50	412.263,50	442.018,50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	34.172,05	39.394,85	34.716,55	40.416,75	37.326,85	42.590,90	35.164,80	40.387,60

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	80.559,05	86.378,60	81.076,05	87.386,75	83.686,35	89.588,40	81.565,55	87.385,10
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	78.227,05	85.212,60	78.744,05	86.220,75	81.354,35	88.422,40	79.233,55	86.219,10
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	634.154,68	689.307,85	579.374,68	665.735,13	629.964,23	715.339,90	618.287,18	667.610,35
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	189.376,00	200.332,00	190.454,00	202.345,00	195.558,00	206.514,00	191.345,00	202.301,00
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	403.810,00	487.410,00	408.045,00	447.370,00	424.600,00	467.775,00	383.020,00	449.295,00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	230.053,93	251.483,34	236.539,91	261.976,07	259.480,41	286.600,98	245.027,75	268.764,48
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	232.273,25	257.785,00	230.029,25	259.272,75	255.268,75	289.982,00	242.618,75	269.296,50
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	222.725,25	247.659,50	219.172,25	249.680,75	246.611,75	279.323,00	231.503,25	254.149,50
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	232.273,25	257.785,00	230.029,25	259.272,75	255.268,75	289.982,00	242.618,75	269.296,50
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	223.913,25	248.979,50	220.228,25	250.912,75	247.799,75	280.731,00	232.647,25	255.381,50
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	715.855,92	781.479,72	664.705,92	763.070,12	729.471,72	825.318,02	707.358,42	767.152,22
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	247.864,38	267.973,75	246.049,38	267.760,63	261.573,13	281.682,50	249.129,38	281.338,75
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	135.133,90	145.860,00	128.023,50	144.934,90	145.176,90	155.903,00	131.171,70	145.814,90
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	111.600,50	120.142,00	113.355,00	122.996,50	121.368,50	130.322,50	115.610,00	124.151,50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	45.309,00	49.192,00	48.378,00	52.921,00	52.965,00	56.848,00	46.695,00	50.578,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	137.947,70	155.292,50	139.604,85	158.489,65	150.681,30	166.816,10	141.014,50	159.871,80
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	216.141,20	237.204,00	219.173,35	241.292,15	228.506,30	247.875,10	215.968,50	245.259,30
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	144.058,20	161.403,00	145.715,35	164.600,15	156.791,80	172.926,60	147.125,00	165.982,30
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	228.362,20	255.535,50	231.394,35	259.623,65	234.616,80	272.317,10	234.300,00	263.590,80
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT									
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	30.767,00	32.609,50	30.376,50	33.825,00	32.439,00	34.886,50	29.920,00	32.983,50
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	92.554,00	107.354,50	93.258,00	100.853,50	95.590,00	113.030,50	93.885,00	104.780,50
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	109.395,00	113.118,50	97.212,50	114.301,00	109.835,00	118.662,50	100.925,00	112.997,50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	89.375,00	98.422,50	89.952,50	99.605,00	93.005,00	98.752,50	83.875,00	94.627,50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	46.535,50	51.012,50	48.372,50	54.257,50	52.640,50	56.705,00	49.307,50	54.230,00
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambrizing Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	681.736,00	717.172,50	686.785,00	718.382,50	727.276,00	779.212,50	666.215,00	693.412,50
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40.059,80	44.282,70	39.463,60	45.162,70	41.828,60	47.252,70	38.412,00	43.035,30
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	205.040,00	226.105,00	208.202,50	232.017,50	223.190,00	240.955,00	204.215,00	226.930,00
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15.598,00	17.033,50	14.982,00	17.396,50	17.193,00	18.628,50	15.592,50	17.385,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP									
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	79.304,50	83.325,00	78.839,75	88.772,75	81.020,50	87.791,00	78.292,50	82.313,00
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	132.984,50	138.385,50	114.647,50	123.211,00	123.711,50	140.112,50	140.222,50	151.123,50
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	95.474,50	106.045,50	98.367,50	110.341,00	107.871,50	122.402,50	103.152,50	111.743,50
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	90.244,00	99.000,00	88.715,00	98.901,00	98.186,00	109.142,00	95.062,00	104.918,00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	92.444,00	102.300,00	94.765,00	105.501,00	101.486,00	114.642,00	89.012,00	100.518,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	96.294,00	105.820,00	95.535,00	107.041,00	103.026,00	113.432,00	104.412,00	115.258,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	101.854,50	114.268,00	102.646,50	115.483,50	105.979,50	118.393,00	103.416,50	115.885,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	60.890,50	68.898,50	61.748,50	70.169,00	65.147,50	73.155,50	62.518,50	70.526,50
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	62.744,00	71.082,00	63.591,00	72.314,00	66.902,00	75.240,00	64.361,00	72.699,00
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	63.074,00	71.742,00	63.921,00	72.974,00	67.232,00	75.900,00	64.691,00	73.359,00
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	70.334,00	74.580,00	71.181,00	75.812,00	74.492,00	78.738,00	71.951,00	76.197,00
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	51.634,00	56.155,00	51.711,00	55.269,50	54.252,00	58.965,50	50.748,50	53.922,00
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	53.867,00	59.466,00	53.097,00	57.926,00	55.946,00	60.852,00	52.019,00	55.539,00
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	53.746,00	58.278,00	51.689,00	55.638,00	54.516,00	59.532,00	50.039,00	54.571,00
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	52.250,00	59.334,00	51.414,00	54.956,00	54.164,00	59.004,00	49.940,00	54.219,00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	57.794,00	65.670,00	58.641,00	63.382,00	61.952,00	69.828,00	55.011,00	58.487,00
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	62.755,00	66.165,00	63.602,00	67.397,00	66.913,00	70.323,00	64.372,00	67.782,00
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	66.110,00	69.630,00	66.957,00	70.862,00	70.268,00	73.788,00	67.727,00	71.247,00
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	62.942,00	66.990,00	63.789,00	68.222,00	67.100,00	71.148,00	64.559,00	68.607,00
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	63.954,00	68.167,00	64.801,00	69.399,00	68.112,00	72.325,00	65.571,00	69.784,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	67.859,00	71.709,00	68.706,00	72.941,00	72.017,00	75.867,00	69.476,00	73.326,00
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	83.028,00	90.227,50	81.785,00	90.777,50	87.758,00	99.797,50	92.565,00	99.797,50
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	218.218,00	243.490,50	220.511,50	246.312,00	227.359,00	251.476,50	220.495,00	245.800,50
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	86.460,00	101.530,00	87.450,00	103.290,00	92.400,00	107.470,00	88.550,00	103.840,00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	104.456,00	119.625,00	105.330,50	122.094,50	114.884,00	130.053,00	111.100,00	121.539,00
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	128.337,00	140.134,50	131.857,00	144.127,50	117.326,00	127.583,50	103.708,00	113.635,50
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	123.986,50	133.705,00	125.944,50	138.248,00	133.248,50	143.737,00	125.757,50	135.916,00
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	61.567,00	69.382,50	63.041,00	71.736,50	69.333,00	77.148,50	64.405,00	72.275,50
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	53.542,50	58.630,00	53.839,50	61.303,00	60.164,50	66.132,00	54.422,50	59.631,00
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	39.556,00	42.471,00	39.490,00	44.297,00	43.890,00	48.345,00	40.150,00	43.087,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	30.008,00	32.967,00	30.530,50	34.578,50	34.694,00	38.313,00	31.350,00	34.353,00
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	25.954,50	28.875,00	25.696,00	29.469,00	30.090,50	33.011,00	27.692,50	30.613,00
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U									
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	34.159.950,00	37.221.662,50	33.305.250,00	34.971.337,50	36.718.550,00	40.686.112,50	31.516.925,00	33.673.612,50
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	11.489.500,00	11.846.862,50	12.128.875,00	13.312.612,50	13.649.900,00	14.203.612,50	12.943.425,00	13.765.262,50
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	461.362,00	508.997,50	499.108,50	534.974,00	558.118,00	583.753,50	526.955,00	601.045,50
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	461.362,00	508.997,50	499.108,50	534.974,00	558.118,00	583.753,50	526.955,00	601.045,50
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	736.340,00	815.100,00	779.075,00	856.735,00	873.950,00	930.627,50	809.490,00	914.705,00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	531.740,00	589.160,00	559.460,00	619.520,00	627.440,00	671.165,00	577.940,00	651.530,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2.685.650,00	2.805.000,00	2.694.175,00	2.794.825,00	2.819.850,00	3.008.775,00	2.591.600,00	2.676.300,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	562.243,00	621.637,50	596.007,50	655.985,00	653.983,00	698.802,50	608.795,00	685.272,50
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	609.224,00	673.865,50	644.259,00	710.869,50	708.356,00	758.092,50	657.855,00	739.975,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	2.426.710,00	2.528.212,50	2.433.172,50	2.512.840,00	2.541.220,00	2.708.722,50	2.338.600,00	2.407.267,50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1.285.328,00	1.357.317,50	1.297.395,00	1.368.867,50	1.363.648,00	1.462.642,50	1.253.285,00	1.311.887,50
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	646.019,00	714.972,50	678.876,00	753.087,50	748.451,00	806.822,50	698.709,00	783.733,50
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10.188.860,00	10.474.750,00	10.760.200,00	11.772.200,00	12.081.410,00	12.532.300,00	11.499.400,00	12.206.700,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	37.153.325,00	40.477.910,00	36.210.212,50	37.989.957,50	39.891.665,00	44.189.750,00	34.254.550,00	36.587.045,00
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	9.466.380,00	9.671.420,00	10.028.700,00	10.930.590,00	11.258.610,00	11.628.650,00	10.761.300,00	11.384.890,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	154.275,00	158.020,50	163.344,50	178.563,00	184.041,00	190.690,50	175.483,00	186.279,50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	181.005,00	184.948,50	191.856,50	209.451,00	216.117,00	223.558,50	206.371,00	218.751,50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	130.504,00	134.442,00	137.973,00	151.261,00	155.650,00	161.898,00	147.840,00	157.388,00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	170.665,00	177.947,00	179.470,50	197.939,50	202.444,00	212.267,00	190.707,00	204.138,00
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	175.367,50	182.616,50	184.481,00	203.516,50	208.153,00	218.091,50	196.229,00	210.028,50
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	412.665,00	428.285,00	413.242,50	424.132,50	429.495,00	456.995,00	395.890,00	405.680,00
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	117.535,00	129.662,50	127.847,50	136.290,00	143.055,00	149.132,50	135.575,00	155.017,50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	274.032,00	283.002,50	288.843,50	317.394,00	325.028,00	338.618,50	307.945,00	327.860,50
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	337.150,00	352.082,50	357.923,50	392.436,00	389.378,00	408.006,50	371.063,00	397.556,50
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	345.378,00	360.717,50	365.530,00	401.274,50	396.770,00	415.805,50	377.883,00	404.783,50
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambrizing dari Papan Kelas I	m2	504.157,50	540.980,00	508.750,00	551.567,50	549.725,00	594.082,50	499.675,00	532.609,00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambrizing dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	40.084,00	43.565,50	41.536,00	46.365,00	44.297,00	47.338,50	42.075,00	46.051,50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	131.347,70	141.873,16	147.336,86	158.152,50	154.337,04	164.862,50	137.107,85	149.187,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA									
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	192.060,00	214.335,00	192.197,50	217.222,50	214.610,00	236.885,00	192.225,00	214.500,00
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	141.405,00	163.542,50	135.973,75	160.861,25	152.680,00	169.317,50	135.987,50	152.625,00
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	190.905,00	213.042,50	190.973,75	215.861,25	213.180,00	235.317,50	190.987,50	213.125,00
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	24.640,00	31.102,50	27.596,25	32.133,75	28.215,00	33.577,50	24.887,50	31.350,00
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	15.235,00	16.885,00	15.372,50	18.122,50	18.810,00	20.735,00	15.400,00	17.050,00
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	46.799,50	51.425,00	47.462,25	53.187,75	51.650,50	56.276,00	47.905,00	52.530,50
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	24.689,50	37.757,50	24.898,50	38.791,50	27.175,50	42.993,50	24.942,50	38.010,50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	89.072,50	101.200,00	95.136,25	110.013,75	371.827,50	460.955,00	100.650,00	112.777,50
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	32.879,00	38.280,00	33.104,50	39.605,50	38.731,00	52.382,00	33.110,00	38.511,00
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	39.814,50	46.640,00	45.427,25	52.802,75	316.365,50	400.191,00	50.930,00	57.755,50
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	271.887,00	340.340,00	432.063,50	470.816,50	281.193,00	349.646,00	272.580,00	341.033,00
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	36.291,20	42.355,50	36.573,35	44.012,65	40.169,80	46.234,10	36.580,50	42.644,80
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	121.321,75	129.360,00	121.490,88	130.354,13	123.648,25	131.686,50	103.345,00	107.753,25
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	129.791,75	139.040,00	133.590,88	145.479,13	135.748,25	149.836,50	109.395,00	113.803,25
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	320.971,75	395.560,00	345.340,88	396.554,13	323.298,25	355.536,50	351.395,00	383.633,25
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN									
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	11.682,00	13.420,00	12.523,50	14.234,00	15.048,00	16.786,00	13.365,00	15.103,00
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	11.627,00	13.420,00	12.468,50	14.234,00	14.993,00	16.786,00	13.310,00	15.103,00
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	12.122,00	13.970,00	12.991,00	14.811,50	15.598,00	17.446,00	13.860,00	15.708,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	40.689,00	44.764,50	40.755,00	45.875,50	40.903,50	46.495,90	39.748,50	43.708,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	56.243,00	61.649,50	55.902,00	63.079,50	57.568,50	64.590,90	55.302,50	60.593,50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	32.906,50	35.161,50	33.489,50	36.091,00	35.931,50	38.186,50	33.379,50	35.634,50
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	43.663,40	51.057,60	43.853,70	51.615,30	46.501,40	53.444,60	41.179,60	45.751,20
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	8.899,00	10.219,00	9.636,00	10.840,50	11.385,00	12.628,00	9.949,50	11.327,25
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	35.860,00	39.941,00	37.251,50	42.245,50	41.987,00	46.024,00	37.730,00	41.811,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	17.979,50	21.260,80	17.810,65	21.438,45	19.207,10	22.026,40	18.518,50	21.403,80
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	12.892,00	15.325,20	13.085,60	15.749,80	14.128,40	16.165,60	13.431,00	15.666,20
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7.612,00	8.527,20	7.805,60	8.973,80	8.848,40	9.807,60	7.953,00	8.868,20
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	13.293,50	15.266,35	14.154,80	16.289,90	16.705,70	18.868,30	14.938,00	16.924,60
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6.556,00	7.499,25	6.836,50	8.052,00	7.727,50	8.948,50	6.957,50	7.975,00
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	78.017,50	87.945,00	78.251,25	89.278,75	81.152,50	91.080,00	78.265,00	88.192,50
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	25.899,50	28.622,00	26.804,25	30.736,75	29.408,50	32.241,00	27.247,00	29.969,50
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	48.202,00	54.092,50	50.938,25	58.286,25	58.762,00	64.652,50	54.114,50	60.005,00
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG									
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	2.407.350,00	2.690.721,00	1.959.985,50	2.482.606,50	1.912.592,00	2.195.963,00	2.153.910,00	2.495.581,00
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	577.665,00	651.640,00	586.795,00	685.355,00	646.745,00	709.720,00	584.705,00	642.180,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	706.475,00	767.140,00	713.075,00	779.075,00	743.435,00	804.100,00	718.355,00	779.020,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	529.677,50	583.687,50	537.652,50	592.295,00	562.732,50	831.242,50	543.757,50	626.367,50
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.082.284,50	1.158.217,50	1.083.126,00	1.163.184,00	1.093.900,50	1.169.833,50	1.083.142,50	1.159.075,50
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.118.150,00	1.241.900,00	1.139.875,00	1.288.375,00	1.254.550,00	1.378.300,00	1.161.050,00	1.284.800,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.366.936,46	1.498.320,73	1.413.764,27	1.565.773,54	1.533.059,27	1.691.547,80	1.435.500,00	1.588.917,80
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5.565.866,37	6.373.407,25	6.028.469,08	6.629.400,65	6.307.600,53	6.861.867,56	6.150.146,18	6.790.527,64
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	340.780,00	383.405,00	341.192,50	385.467,50	345.730,00	388.355,00	341.275,00	383.900,00
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	84.535,00	91.135,00	84.397,50	89.072,50	85.910,00	92.785,00	81.675,00	88.000,00
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	385.337,66	431.445,87	399.665,68	447.312,14	439.291,69	486.523,66	408.765,72	457.892,78
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	572.255,16	639.554,87	592.820,18	662.730,64	650.167,19	719.855,66	604.648,22	678.266,78
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	709.976,61	787.904,61	733.810,06	814.290,22	783.922,21	868.388,17	742.537,28	824.758,95
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	59.554,00	65.796,50	60.049,00	66.786,50	62.524,00	67.345,67	60.445,00	66.687,50
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	74.921,00	85.426,55	75.223,50	85.179,88	80.531,69	88.287,38	72.336,00	80.091,55

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KABUPATEN BANJARNEGARA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BANYUMAS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN CILACAP HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	70.920,67	78.584,00	71.415,67	79.574,00	73.890,67	80.133,17	71.811,67	78.054,17
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	102.179,00	107.000,67	102.674,00	112.253,17	105.149,00	109.970,67	103.070,00	109.312,50
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	135.569,50	146.094,67	136.290,00	150.646,83	140.431,50	148.115,00	136.812,50	144.496,00
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	245.250,50	253.803,00	246.158,00	263.052,17	251.355,50	259.908,00	246.812,50	255.365,00
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	449.850,50	466.928,00	450.758,00	490.385,50	455.955,50	468.770,50	451.412,50	468.490,00
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	18.227,00	20.223,50	19.321,50	21.648,00	19.855,00	21.425,25	18.645,00	20.641,50
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	19.932,00	21.928,50	21.026,50	23.353,00	21.986,25	26.114,00	19.710,63	21.920,25
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	21.637,00	24.486,00	23.584,00	26.336,75	26.248,75	29.524,00	22.055,00	24.904,00
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	29.102,33	31.898,17	29.692,67	33.040,33	32.340,00	38.034,33	29.729,33	32.525,17
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	36.433,83	39.570,67	37.649,33	40.997,00	40.296,67	46.559,33	36.890,33	39.629,33
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	57.300,83	64.131,83	60.684,25	65.416,08	76.582,00	81.992,17	58.235,83	66.487,67
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	58.010,33	63.416,83	62.514,83	71.093,00	71.005,00	74.990,67	58.428,33	65.255,67
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74.343,50	82.929,00	75.289,50	82.824,50	74.409,50	82.610,00	74.651,50	82.929,00
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34.199,00	39.105,00	34.925,00	39.567,00	35.282,50	39.886,00	34.364,00	39.028,00
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	102.833,78	113.647,05	106.844,65	114.939,00	104.602,30	123.081,20	96.688,90	110.459,80
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	622.022,50	654.346,00	635.665,25	680.094,25	620.727,25	687.082,00	613.725,75	680.080,50
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL									
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	290.840,00	310.068,00	290.840,00	310.068,00	290.840,00	310.068,00	290.840,00	304.788,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	429.440,00	460.548,00	429.440,00	460.548,00	429.440,00	460.548,00	429.440,00	457.248,00

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA

EDISI I 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	65.000	75.000	70.000	80.000	85.000	95.000	75.000	85.000
2	Mandor	Hr	90.000	100.000	95.000	105.000	110.000	120.000	100.000	110.000
3	Tukang listrik	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
4	Tukang kayu	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
5	Kep. tk. kayu	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	120.000	130.000	100.000	110.000
6	Tukang batu	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
7	Kep. tk. batu	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	120.000	130.000	100.000	110.000
8	Tukang besi	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
9	Kep. tk. besi	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	120.000	130.000	100.000	110.000
10	Tukang cat	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
11	Kep. tk. cat	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	120.000	130.000	100.000	110.000
12	Tukang plitur	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
13	Tukang jalan	Hr	60.000	75.000	70.000	80.000	85.000	95.000	75.000	85.000
14	Tukang gali	Hr	60.000	75.000	70.000	80.000	85.000	95.000	75.000	85.000
15	Tukang masak aspal	Hr	60.000	75.000	70.000	80.000	85.000	95.000	75.000	85.000
16	Tk. leideng	Hr	95.000	105.000	95.000	110.000	105.000	115.000	95.000	105.000
17	Masinis	Hr	150.000	175.000	170.000	190.000	170.000	200.000	170.000	200.000
18	Pemb. Masinis	Hr	70.000	80.000	70.000	80.000	80.000	100.000	100.000	125.000
19	Penjaga api	Hr	70.000	80.000	70.000	80.000	85.000	95.000	75.000	85.000
20	Penjaga malam	Hr	70.000	80.000	70.000	80.000	95.000	95.000	75.000	85.000
21	Sopir	Hr	150.000	175.000	170.000	190.000	170.000	200.000	170.000	200.000
22	Pembantu Sopir	Hr	70.000	80.000	70.000	80.000	100.000	100.000	75.000	85.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KABUPATEN BANJARNEGARA; KABUPATEN BANYUMAS; KABUPATEN CILACAP & KABUPATEN PURBALINGGA

EDISI I 2020

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
!	BAHAN DASAR										
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	160.000	180.000	160.000	190.000	160.000	190.000	150.000	170.000	
	Bulat Belah	m3	160.000	180.000	170.000	190.000	170.000	190.000	170.000	180.000	
	Pecah 10/15	m3	180.000	220.000	180.000	200.000	180.000	200.000	180.000	200.000	
	Pecah 5/7	m3	190.000	225.000	190.000	210.000	200.000	230.000	190.000	220.000	
	Pecah 3/5	m3	210.000	235.000	220.000	230.000	210.000	230.000	200.000	220.000	
2	KERIKIL Timbun	m3	145.000	170.000	145.000	160.000	150.000	160.000	140.000	160.000	
	Sawur / Koral	m3	150.000	170.000	155.000	165.000	140.000	160.000	145.000	160.000	
	Beton 0,5/1	m3	220.000	240.000	230.000	240.000	220.000	235.000	220.000	240.000	
	Beton ,1/2	m3	220.000	250.000	230.000	250.000	210.000	240.000	230.000	260.000	
	Beton ,2/3	m3	210.000	230.000	220.000	250.000	210.000	240.000	220.000	250.000	
	Biasa	m3	150.000	160.000	150.000	170.000	140.000	160.000	160.000	170.000	
	Tras Giling	m3	210.000	225.000	210.000	240.000	220.000	225.000	210.000	230.000	
3	BATU BATA ex lokal	bh	725	750	750	800	700	800	700	800	
4	PASIR Urug	m3	120.000	150.000	150.000	160.000	105.000	110.000	100.000	110.000	
	Pasang	m3	180.000	200.000	180.000	200.000	170.000	190.000	160.000	180.000	
	Beton	m3	220.000	260.000	220.000	240.000	230.000	250.000	225.000	290.000	
5	TANAH Padas	m3	90.000	100.000	80.000	95.000	85.000	90.000	80.000	110.000	
	Liat	m3	80.000	90.000	80.000	90.000	80.000	90.000	80.000	105.000	
6	KAPUR Pasang	m3	350.000	380.000	270.000	300.000	230.000	250.000	210.000	250.000	
	Semen Merah	m3	145.000	160.000	150.000	165.000	170.000	185.000	150.000	160.000	
7	PORTLAND CEMENT										
	Merk I 40 kg	zak	43.000	46.000	43.000	45.000	41.000	44.000	43.000	46.000	
	Merk I 50 kg	zak	56.500	60.000	53.000	56.000	54.000	56.000	54.000	56.000	
	Merk II 40 kg	zak	43.500	46.500	43.500	46.000	43.000	45.000	45.000	47.000	
	Merk II 50 kg	zak	54.000	57.000	53.000	57.000	55.000	56.000	56.000	57.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Semen Putih 40 kg	zak	82.500	90.000	80.000	90.000	82.500	85.000	85.000	90.000	
	Semen Putih 50 kg	zak	90.000	95.000	92.000	95.000	90.000	92.500	90.000	95.000	
	Semen warna	kg	12.000	12.500	11.000	12.000	11.000	13.000	12.500	13.000	
II	<u>BAHAN PENUTUP ATAP</u>										
1	SIRAP (100 lbr)	pak	180.000	210.000	180.000	210.000	190.000	220.000	195.000	210.000	
2	GENTENG BETON Genteng Beton Warna standard	bh	4.600	4.900	4.400	4.800	4.500	5.200	5.200	5.500	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5.300	5.700	5.400	5.600	5.500	6.150	5.800	6.100	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.800	6.100	5.600	6.100	6.400	6.800	6.600	6.800	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	14.200	15.000	14.500	15.200	8.500	8.900	6.800	7.100	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	17.000	18.500	18.500	19.200	12.000	13.500	9.000	10.500	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	20.000	21.000	23.000	24.000	14.500	16.500	12.500	13.000	
3	GENTENG TANAH LIAT										
	Vlaam/Plentong	bh	2.150	2.200	2.100	2.350	2.050	2.200	2.050	2.100	
	Kodok	bh	2.600	2.800	2.200	2.500	2.500	2.850	3.100	3.300	
	Kodok Glasur	bh	4.100	4.200	3.400	3.600	3.600	4.100	4.300	4.600	
	Nok kerpus Kodok	bh	4.500	4.800	4.500	4.800	4.200	5.100	3.200	3.800	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	6.700	7.200	6.600	6.800	6.500	6.800	6.100	6.700	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3.800	4.200	3.900	4.350	4.200	4.800	4.100	4.400	
	Nok kerpus plentong super	bh	6.500	6.800	5.800	6.350	5.600	6.100	7.500	8.100	
4	GENTENG KACA										
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8.500	9.100	8.000	8.800	8.500	10.500	8.300	8.500	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	9.200	9.500	8.800	9.200	9.500	11.000	8.800	9.000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8.600	9.250	8.750	9.000	9.200	11.200	8.300	8.500	
	Kodok tebal 3 mm	bh	10.250	10.700	9.500	10.500	11.500	13.500	9.800	10.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
5	ASBES GELOMBANG BESAR										
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	70.500	71.000	72.000	75.000	74.000	78.000	67.000	69.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	84.000	85.000	82.000	85.000	84.000	90.000	80.000	82.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	78.000	79.000	78.000	88.000	76.000	80.000	72.000	74.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	73.000	76.000	72.000	74.000	74.000	82.000	70.000	71.000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	78.000	82.000	78.000	83.500	84.000	86.000	76.000	78.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	88.000	90.500	85.000	90.000	93.000	98.000	85.000	86.000	
	Asbes Gelombang Kecil										
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	42.000	48.000	42.000	44.000	42.000	48.000	37.000	38.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.000	58.000	48.000	49.000	46.000	52.000	42.000	43.500	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	56.000	64.000	53.000	54.000	52.000	56.000	49.000	52.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	68.000	72.000	62.000	64.000	61.000	66.000	57.000	61.000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	71.500	78.000	68.000	72.000	67.000	72.000	64.000	66.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	80.000	85.000	78.000	79.500	76.000	81.500	73.500	75.000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok										
	. Kerpas Genteng	bh	31.000	37.000	33.000	38.500	31.000	40.500	31.000	38.000	
	. Stel Besar	bh	32.000	34.000	32.000	34.000	31.000	38.000	36.000	37.000	
	. Paten Besar	bh	34.000	41.000	34.000	38.000	35.000	43.000	33.000	38.000	
	Nokstel gelombang harflex										
	. Stel Besar	bh	32.500	34.000	27.000	31.000	34.000	38.000	32.500	35.000	
	. Patent Besar	bh	24.500	27.000	48.000	52.500	28.000	32.000	27.000	31.000	
	. Plat besar	bh	45.000	48.000	62.000	65.000	45.000	48.000	42.000	45.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA										
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT										
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.500	17.000	16.000	17.500	16.500	17.500	15.500	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17.500	18.500	17.500	19.000	18.000	19.000	16.000	18.000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	15.000	16.000	14.000	14.700	14.000	15.000	12.000	13.500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	15.000	13.000	13.500	13.500	14.000	11.000	12.500	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	FIBER PLAT	uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond	uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
		uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD	uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
		uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
		uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
		uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	
7	FIBRE GLASS (JABES)											
		180 X 92 cm	bh	48.000	52.000	48.000	52.500	52.000	54.000	48.000	50.000	
		200 X 92 cm	bh	58.000	64.000	62.000	65.000	64.000	66.000	58.000	60.000	
		250 X 92 cm	bh	68.000	71.000	68.500	73.000	72.000	78.000	68.000	70.000	
		180 X 105 cm	bh	65.000	77.500	65.000	68.000	69.000	71.000	63.000	65.000	
		210 X 105 cm	bh	73.000	82.000	61.000	68.000	63.000	65.000	61.000	65.000	
		250 X 105 cm	bh	78.000	80.000	75.000	80.000	79.500	84.000	75.000	78.000	
8	SENG PLAT											
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	25.000	26.000	24.000	26.000	32.000	34.000	24.000	25.000	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	27.500	28.000	27.000	28.000	29.000	31.000	27.000	27.500	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	30.000	31.000	29.000	32.000	31.000	34.000	29.000	30.000	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	36.000	36.500	35.000	37.500	36.000	38.000	35.000	36.000	
9	SENG GELOMBANG											
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	38.000	41.000	42.000	47.000	43.000	48.000	39.000	42.000	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	42.000	45.000	48.000	51.000	46.000	52.000	46.000	48.000	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	48.000	55.000	55.000	56.000	50.000	61.000	52.000	53.000	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	58.000	66.000	62.000	64.000	58.000	68.000	58.000	62.000	
III . B A H A N K A Y U												
1	JATI	Papan	m3	32.000.000	33.000.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000	35.000.000	30.500.000	31.000.000	
		Balok/pesagen	m3	25.750.000	28.000.000	25.000.000	26.000.000	27.500.000	30.500.000	23.500.000	25.000.000	
2	KAMPER	Papan	m3	7.100.000	7.800.000	7.900.000	8.200.000	8.800.000	9.000.000	8.500.000	9.800.000	
		Balok/pesagen	m3	6.750.000	6.800.000	7.200.000	7.800.000	8.100.000	8.300.000	7.800.000	8.200.000	
3	KRUING	Papan	m3	6.500.000	6.800.000	7.200.000	7.500.000	7.500.000	7.800.000	6.500.000	6.800.000	
		Balok/pesagen	m3	6.000.000	6.200.000	6.300.000	6.800.000	6.800.000	7.200.000	6.100.000	6.400.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
4	MERANTI	Papan	m3	5.500.000	5.800.000	6.500.000	6.800.000	6.800.000	7.100.000	5.800.000	6.200.000	
		Balok/pesagen	m3	5.050.000	5.200.000	5.800.000	6.200.000	5.500.000	5.600.000	5.200.000	5.800.000	
5	LANAN	Papan	m3	1.750.000	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.750.000	
		Balok/pesagen	m3	1.350.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.400.000	
6	BENGKIRAI	Papan	m3	13.500.000	14.200.000	13.500.000	15.000.000	11.500.000	12.000.000	9.900.000	10.500.000	
		Balok/pesagen	m3	12.750.000	13.000.000	12.500.000	13.100.000	9.800.000	10.500.000	9.500.000	9.700.000	
7	DOLKEN	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	28.000	30.000	26.000	28.000	28.000	32.000	28.000	30.000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000	22.000	21.000	24.000	22.000	25.000	24.000	26.000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34.000	36.000	32.000	34.000	34.000	36.000	32.000	34.000	
		Kayu cetakan	m3	1.400.000	1.750.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.700.000	2.350.000	2.600.000	
		Kayu bakar	m3	140.000	150.000	150.000	220.000	150.000	180.000	150.000	180.000	
		Bambu	bt	11.000	14.500	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI												
1	UBIN (TEGEL BIASA)											
	PC polos	30 X 30 cm	m2	39.000	41.000	34.000	36.000	34.000	36.000	38.500	42.000	
		20 X 20 cm	m2	35.500	38.000	32.000	34.000	32.000	34.000	37.500	39.000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	42.000	43.000	35.000	39.000	38.000	44.000	44.000	46.000	
		20 X 20 cm	m2	38.000	40.000	33.000	36.000	32.000	34.500	39.000	41.000	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	55.000	58.000	52.000	55.000	45.000	53.000	42.000	48.000	
2	TEGEL PLINT											
	PC warna	10 X 20 cm	bh	5.000	5.500	5.000	5.500	5.000	5.500	5.000	5.500	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	
3	POLIS UBIN	Lantai/badan	m'									
		Plint	m'									
		Trap	m'									
4	UBIN PORSELIN											
	Lokal	11 X 11 putih	dos	39.000	40.000	42.000	43.000	42.000	44.000	41.000	44.000	
		11 X 11 warna	dos	41.000	42.000	43.000	44.000	44.000	46.000	42.000	46.000	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	42.500	43.000	44.000	46.000	44.000	45.000	42.000	46.000	
		15 X 15 warna	dos	44.000	46.000	46.000	48.000	46.000	49.000	45.000	48.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
5	MOZAIK PORSELIN										
	10 X 20 cm	m2	52.000	58.000	48.000	54.000	52.000	62.000	51.000	58.000	
	15 X 15 cm	m2	53.000	58.000	46.000	55.000	53.000	62.000	52.000	58.000	
	20 X 20 cm	m2	54.000	60.000	48.000	56.000	54.000	64.000	52.000	56.000	
	20 X 25 cm	m2	53.000	60.000	52.000	58.000	53.000	61.000	53.000	57.000	
6	Keramik 30 X 30 cm	m2	53.000	58.000	51.000	56.000	57.000	65.000	55.000	60.000	
	20 X 20 cm	m2	54.000	60.000	51.000	56.000	58.000	62.000	53.000	58.000	
	33 x 33 cm	m2	58.000	62.000	52.000	58.000	58.000	64.000	53.000	60.000	
	25 x 25 cm	m2	52.000	58.000	52.000	58.000	54.000	62.000	52.000	60.000	
	15 x 20 cm	m2	55.000	59.000	50.000	55.000	56.000	63.000	53.000	60.000	
7	Parquet Jati	m2	250.000	310.000	250.000	270.000	250.000	275.000	225.000	270.000	
8	Batu Paros	m2	110.000	115.000	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	120.000	
9	Batu Tempel Hitam	m2	105.000	115.000	95.000	110.000	105.000	110.000	110.000	115.000	
10	GRANITO 40 x 40 cm	m2	350.000	385.000	310.000	350.000	310.000	420.000	310.000	350.000	
	30 x 30 cm	m2	410.000	420.000	340.000	360.000	340.000	460.000	340.000	380.000	
11	Marmer	m2	440.000	475.000	390.000	450.000	420.000	480.000	420.000	450.000	
<u>V. BAHAN CETAK</u>											
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.000	38.000	36.000	38.000	34.000	36.000	30.000	35.000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	40.500	45.000	42.000	44.000	40.000	50.000	36.000	42.000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	50.000	55.000	55.000	60.000	54.000	60.000	48.000	52.000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	95.000	110.000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	130.000	145.000	130.000	135.000	120.000	135.000	115.000	130.000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	175.000	180.000	160.000	175.000	150.000	160.000	150.000	180.000	
	U 10 cm - 100 cm	bh	18.000	21.000	18.000	21.000	18.000	20.000	17.000	18.000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	27.500	22.500	24.000	25.000	27.000	19.000	20.000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	27.500	31.000	28.000	31.000	28.000	32.000	24.000	26.000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	36.000	41.000	35.000	45.000	35.000	40.500	31.000	33.000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR											
	10 X 20 cm		bh	7.500	7.800	7.200	7.500	6.800	7.200	7.500	8.250	
	20 X 20 cm		bh	8.500	9.000	8.500	9.000	7.800	8.200	8.900	9.250	
	25 X 25 cm		bh	9.500	9.750	9.500	10.200	8.600	9.000	9.500	9.750	
	30 X 30 cm		bh	10.200	10.500	10.500	11.000	9.500	10.200	10.250	10.500	
	15 X 25 cm		bh	8.900	9.100	10.250	10.500	8.200	8.500	9.250	9.500	
	15 X 30 cm		bh	10.000	10.200	10.250	10.750	7.800	8.100	9.750	10.000	
VI. BAHAN BESI												
1	BESI BETON	besi beton polos	kg	9.800	11.500	10.200	11.000	10.100	11.000	10.250	11.000	
		besi beton prestress	kg	13.500	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500	13.500	14.500	
		besi beton ulir	kg	12.000	12.200	12.000	13.000	13.000	13.500	12.000	12.500	
2	BESI PLAT	Besi Strip	kg	14.000	15.500	14.200	15.000	14.500	15.000	14.000	15.000	
3	BESI PROFIL	Besi Profil	kg	14.000	16.000	13.700	15.600	14.250	15.000	14.500	16.000	
a	BAJA RINGAN											
	GALVALUME	lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m
	type CT 75	lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
		lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	panj : 6 m
b	type RT 12	tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
	type RT 10	tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT											
		tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m
		tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA											
		Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	
		Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	
		Kawat Bronjong	kg	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	
5	BESI SIKU	L 40 X 40 X 4	btg	140.650	143.550	137.750	140.650	137.750	140.650	140.650	143.550	
		L 50 X 50 X 5	btg	218.250	222.750	213.750	225.000	213.750	218.250	218.250	222.750	
		L 60 X 60 X 6	btg	315.250	321.750	308.750	375.000	308.750	315.250	315.250	321.750	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	17.000	20.000	17.000	20.000	18.000	21.000	18.000	21.000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	21.000	20.000	21.000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	22.500	22.000	23.500	22.000	22.500	22.000	22.500	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.000	22.000	21.000	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	19.000	21.000	19.000	21.500	19.000	21.000	19.500	21.000	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	12.000	15.000	12.000	13.500	10.000	12.000	12.000	12.500	
	- Kawat Kasa	m2	13.000	14.000	13.000	14.000	12.000	13.000	12.500	13.000	
	- Saringan pasir	m2	14.500	16.000	13.000	14.500	13.000	14.500	14.000	14.500	
	- Kawat loket	m2	11.000	12.000	12.500	13.500	10.500	11.000	10.500	11.000	
	- Kawat duri	rol	80.000	85.000	68.000	75.000	75.000	85.000	75.000	80.000	
	- Kawat bronjong	kg	14.000	15.500	13.000	14.000	13.000	14.000	14.000	15.000	
VII . B A H A N P I P A											
1	Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)										
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	20.000	22.000	22.000	24.000	20.000	21.000	20.000	22.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	24.000	26.000	26.000	28.000	25.000	32.000	22.500	25.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	28.000	32.000	32.000	35.000	35.000	40.000	28.000	32.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	51.200	55.000	52.000	56.000	54.000	68.000	51.200	55.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	77.000	82.000	80.000	84.000	82.000	98.000	76.400	80.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	125.000	140.000	135.000	140.000	180.000	190.000	125.000	145.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	170.000	185.000	185.000	210.000	210.000	220.000	170.000	190.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	400.000	450.000	440.000	480.000	410.000	450.000	423.000	460.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	660.000	680.000	680.000	720.000	630.000	710.000	640.000	670.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	1.025.000	1.200.000	1.050.000	1.200.000	1.010.000	1.200.000	1.010.000	1.100.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	1.380.000	1.450.000	1.390.000	1.500.000	1.380.000	1.500.000	1.380.000	1.400.000	panjang 4 m
2	Pipa Medium A Galvanis - SII										
	Pipa Medium Galvanis 0.5"	btg	150.000	165.000	150.000	165.000	150.000	160.000	150.000	165.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190.000	210.000	190.000	210.000	190.000	205.000	190.000	205.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300.000	310.000	300.000	325.000	300.000	310.000	300.000	315.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375.000	400.000	375.000	410.000	375.000	390.000	375.000	390.000	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	435.000	450.000	435.000	465.000	435.000	450.000	435.000	450.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585.000	600.000	585.000	610.000	585.000	600.000	585.000	600.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735.000	750.000	735.000	775.000	735.000	750.000	735.000	750.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970.000	1.000.000	970.000	1.050.000	970.000	990.000	970.000	1.000.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1.425.000	1.450.000	1.425.000	1.450.000	1.425.000	1.450.000	1.425.000	1.450.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1.900.000	1.920.000	1.900.000	1.950.000	1.900.000	1.925.000	1.900.000	1.925.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 10"	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT											
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	6.100	5.200	5.500	5.100	6.200	5.200	5.800	
	30 X 60	lbr	14.000	14.200	12.000	14.200	13.500	14.500	12.500	14.000	
	60 X 120	lbr	42.000	46.000	42.000	46.000	42.000	44.000	38.000	43.000	
	List Kayu Profil	m'	5.000	5.200	4.200	5.000	4.800	5.000	4.500	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'										
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62.000	68.000	59.000	68.000	59.000	68.000	55.000	62.000	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	62.000	68.000	60.000	65.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD										
	Teak wood										
	90 X 210 X 3 mm	lbr	48.000	50.000	45.000	51.000	48.000	52.000	45.000	47.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	55.000	60.000	60.000	65.000	55.000	60.000	55.000	60.000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145.000	160.000	150.000	160.000	145.000	150.000	145.000	155.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	175.000	180.000	175.000	185.000	172.500	180.000	170.000	190.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	225.000	250.000	225.000	240.000	225.000	240.000	220.000	245.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	290.000	310.000	275.000	300.000	275.000	295.000	275.000	310.000	
	Tripleks										
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	46.000	51.000	52.500	56.000	56.000	60.000	55.000	60.000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	65.000	70.000	68.000	75.000	71.000	75.000	69.000	75.000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	80.000	90.000	83.000	90.000	83.000	90.000	80.000	90.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Multipleks										
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	130.000	140.000	140.000	150.000	125.000	160.000	150.000	160.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	160.000	170.000	210.000	220.000	220.000	243.000	210.000	240.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	200.000	220.000	262.500	265.000	260.000	285.000	262.500	280.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	240.000	270.000	290.000	310.000	325.000	350.000	290.000	310.000	
	Formika ukuran pintu	lbr	52.000	58.000	50.000	60.000	56.000	68.000	60.000	65.000	
<u>IX. BAHAN FINISHING</u>											
1	KAYU										
	Menie	kg	24.000	26.000	15.000	16.000	15.000	18.000	15.000	16.500	
	Dempul plamur	kg	20.000	24.000	27.000	30.000	27.000	28.000	22.000	27.000	
	Ambriel/amplas	lbr	3.800	5.000	4.000	6.000	4.200	6.500	3.500	4.200	
	Batu Apung	kg	17.500	18.000	5.500	6.000	12.000	14.000	17.000	20.000	
	Cat dasar	kg	38.000	42.000	35.000	42.000	32.000	43.200	38.000	42.000	
	. Emco	kg	58.000	62.000	56.000	58.000	58.000	62.000	58.000	62.000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	58.000	61.000	54.000	59.000	59.000	63.000	58.000	61.000	
	- Koas	bh	7.500	8.000	215.000	225.000	7.500	8.000	8.000	9.000	
	. Deculux	kg	65.000	67.000	60.000	62.000	62.000	68.000	56.000	62.000	
	. Siralax	ons	25.000	27.000	10.500	11.000	12.000	21.000	21.000	22.500	
	. Spiritus	ltr	14.000	15.500	14.000	15.000	14.000	16.000	14.000	16.000	
	. Plitur jadi	ltr	42.000	48.000	41.000	44.000	42.000	43.000	38.000	41.000	
2	TEMBOK										
	Kalkarium	kg	4.200	4.800	4.200	5.000	4.200	5.200	4.200	4.800	
	Kapur sirih	kg	4.500	4.750	4.500	4.750	4.750	4.900	4.500	5.100	
	Plamur	kg	15.000	17.000	12.000	14.000	14.000	17.000	15.000	16.000	
	Cat Tembok	kg	21.000	27.000	21.000	27.000	21.000	25.000	22.000	27.000	
	Sintex	5 kg	103.000	115.000	103.000	115.000	105.000	110.000	105.000	110.000	
	Danabride	5 kg	105.000	110.000	105.000	112.000	105.000	115.000	104.000	110.000	
	Catylac	5 kg	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	130.000	115.000	130.000	
	Mowilex	2,50 kg	250.000	300.000	240.000	310.000	240.000	325.000	240.000	310.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
3	BESI										
	Menie	kg	25.000	27.000	32.000	35.000	32.000	35.000	35.000	37.000	
	Cat mengkilat	kg	62.000	68.000	58.000	61.000	56.000	62.000	58.000	62.000	
	Cat	kg	38.000	42.000	36.000	42.000	32.500	42.000	32.000	41.000	
	Thinner A	ltr	24.000	25.000	15.000	18.000	15.000	16.000	18.000	21.000	
	Minyak cat	ltr	18.000	22.000	13.000	16.000	16.500	18.000	17.000	19.000	
	Thinner Super	ltr	22.000	27.000	25.000	27.000	15.000	18.000	27.000	29.000	
	Residu (teer/aspal)	drum	60.000	68.000	68.000	70.000	68.000	72.000	54.000	65.000	
	Fibre glass (tanki air)										
	kapasitas 550 liter.	bh	970.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	975.000	1.050.000	950.000	1.050.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.700.000	1.800.000	1.650.000	1.700.000	1.650.000	1.700.000	1.600.000	1.750.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	
X . BAHAN KACA											
1	POLOS 3 mm	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	90.000	70.000	72.000	
	5 mm	m2	92.000	98.000	95.000	102.500	95.000	105.000	75.000	77.000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	100.000	105.000	110.000	115.000	110.000	115.000	74.000	80.000	
	5 mm	m2	105.000	110.000	120.000	125.000	120.000	125.000	86.000	95.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	92.000	95.000	92.500	95.000	95.000	100.000	72.000	74.000	
	5 mm	m2	100.000	105.000	105.000	110.000	105.000	110.000	75.000	79.000	
XI . BAHAN INSTALASI LISTRIK											
1	KABEL LISTRIK										
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.100	3.300	3.100	3.300	3.100	3.300	3.100	3.500	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.700	3.900	3.700	3.900	3.700	3.900	3.700	3.800	
	. 1 X 4 mm2	m'	5.700	6.000	5.800	6.000	5.700	6.000	5.900	6.000	
	1 X 6 mm2	m'	8.500	8.900	8.500	8.700	8.500	8.900	8.600	9.000	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.000	9.450	9.000	9.200	9.000	9.450	8.900	9.100	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15.000	15.500	15.000	16.000	15.000	15.500	14.500	15.000	
	. 2 X 4 mm2	m'	27.000	28.000	27.000	27.500	27.000	28.000	25.300	26.000	
	2 X 6 mm2	m'	35.000	37.000	35.000	36.000	35.000	37.000	34.500	36.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	3 X 1 1/2	mm2	m'	13.200	14.000	13.000	13.500	13.200	14.000	13.000	14.000	
	3 X 2 1/2	mm2	m'	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	
	3 X 4	mm2	m'	34.500	36.500	35.000	36.000	34.500	36.500	34.500	36.000	
	3 X 6	mm2	m'	50.000	53.000	50.000	51.000	50.000	53.000	48.500	52.000	
	N Y M : .	2 X 1 1/2	mm2	7.000	8.000	7.000	7.500	7.000	8.000	7.000	7.500	
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	10.900	11.500	10.500	11.000	10.900	11.500	10.200	11.200	
	.	2 X 4	mm2	21.000	23.000	22.500	23.000	21.000	23.000	22.000	23.500	
	3 X 1 1/2	mm2	m'	12.500	14.000	12.500	13.000	12.500	14.000	12.800	14.000	
	3 X 2 1/2	mm2	m'	19.000	22.000	19.000	21.000	19.000	22.000	19.600	21.000	
	3 X 4	mm2	m'	30.000	35.000	30.000	31.000	30.000	35.000	31.000	34.000	
	3 X 6	mm2	m'	43.000	48.000	44.000	46.000	43.000	48.000	44.000	46.000	
2	SKAKELAR											
	Out bouw .	Seri	bh	15.000	21.000	17.500	18.000	15.000	21.000	17.500	18.500	
	.	Engkel	bh	12.000	15.000	13.000	13.500	12.000	15.000	13.000	14.000	
	In bouw .	Seri	bh	11.500	16.500	20.000	22.500	11.500	16.500	15.000	16.500	
	.	Engkel	bh	9.500	12.000	18.000	20.000	9.500	12.000	11.000	12.500	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)											
	1 group		bh	115.000	135.000	120.000	150.000	115.000	135.000	120.000	130.000	
	2 group		bh	220.000	245.000	230.000	260.000	220.000	245.000	220.000	235.000	
	3 group		bh	325.000	360.000	340.000	350.000	325.000	360.000	350.000	360.000	
4	STEKER -	Biasa	bh	10.000	12.000	12.000	15.000	10.000	12.000	10.000	15.000	
		Arde	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	17.500	
		T Biasa	bh	12.500	13.000	12.500	14.000	12.500	13.000	12.500	14.000	
		T dengan Arde	bh	17.000	17.500	17.000	18.000	17.000	17.500	17.000	21.000	
5	FITING	Flaon	bh	8.500	9.000	7.500	8.000	18.500	20.000	12.500	15.000	
		Gantung	bh	8.400	9.500	7.500	8.000	18.400	19.500	17.500	19.500	
		Kap	bh	12.500	16.000	11.000	15.000	12.500	16.000	11.000	15.000	
		Kombinasi	bh	13.500	14.500	10.000	15.000	13.500	14.500	25.000	27.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	12.500	15.000	12.500	16.000	12.500	15.000	12.500	17.000	
	Arde Outbow hitam	bh	5.000	6.000	8.500	12.000	5.000	6.000	9.500	10.500	
	Arde IB	bh	10.000	15.000	10.000	12.500	10.000	15.000	25.000	27.000	
	Arde Putar	bh	31.000	42.000	31.000	35.000	31.000	42.000	45.000	50.000	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG											
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	50.000	65.000	50.000	55.000	55.000	60.000	50.000	55.000	
	2 X slag	bh	70.000	75.000	65.000	80.000	65.000	70.000	60.000	70.000	
	Yale : 1 X slag	bh	80.000	95.000	75.000	90.000	85.000	95.000	75.000	85.000	
	2 X slag	bh	125.000	140.000	125.000	140.000	140.000	155.000	125.000	140.000	
	Kuda : 1 X slag	bh	55.000	65.000	50.000	65.000	55.000	60.000	50.000	60.000	
	2 X slag	bh	70.000	85.000	70.000	85.000	70.000	75.000	70.000	85.000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL										
	Engsel Angin	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2.250	2.500	2.250	3.000	4.000	4.500	2.250	2.500	
	Nylon kupu-kupu	bh	5.000	9.000	7.500	9.000	6.000	9.000	5.000	9.000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	50.000	30.000	32.000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	11.000	7.500	8.250	
	Grendel biasa	bh	7.500	10.000	7.500	10.000	10.000	20.000	7.500	10.000	
	Kait Angin	bh	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	17.500	5.000	15.000	
	Door Stop	bh	25.000	30.000	30.000	35.000	275.000	350.000	35.000	40.000	
XIII . BAHAN SANITAIR											
1	KLOSET DUDUK	bh	1.750.000	1.950.000	1.350.000	1.750.000	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.750.000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	145.000	170.000	140.000	180.000	140.000	155.000	140.000	150.000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	750.000	950.000	750.000	800.000	250.000	1.250.000	650.000	720.000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	775.000	700.000	750.000	700.000	950.000	700.000	810.000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	300.000	275.000	300.000	275.000	450.000	275.000	320.000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	250.000	240.000	250.000	240.000	310.000	240.000	260.000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	210.000	230.000	210.000	230.000	150.000	275.000	150.000	275.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	170.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	27.500	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	27.000	32.000	32.000	35.000	20.000	25.000	20.000	25.000	
11	LAIN - LAIN										
	Kran Air	bh	25.000	30.000	25.000	27.500	25.000	27.500	22.500	25.000	
	Seal tape	bh	4.000	4.200	4.000	4.500	4.250	4.500	4.000	4.200	
	Floor drain	bh	65.250	70.000	65.000	67.500	65.000	70.000	62.500	67.000	
<u>XIV . ALAT PENGIKAT KAYU</u>											
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	16.000	17.500	15.000	17.500	16.000	17.500	15.000	17.500	
2	PAKU - payung	kg	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	20.500	20.000	20.500	
3	PAKU - sekrup	kg	13.500	15.000	15.000	15.500	15.000	15.500	15.000	15.600	
4	PAKU - beton	kg	18.000	20.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	20.500	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	14.500	14.500	15.500	14.000	15.000	14.500	15.000	
6	ANGKUR BAUT	bh	12.800	13.000	13.000	14.000	13.000	13.500	13.000	13.500	
7	LEM KAYU	bh	18.000	20.000	20.000	22.000	20.000	20.500	18.000	21.000	
8	Tali Ijuk	kg	6.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.500	6.500	7.500	
<u>XV . POMPA AIR.</u>											
1	POMPA AIR TANGAN										
	Dragon buatan Indonesia	bh	310.000	330.000	300.000	350.000	275.000	310.000	310.000	350.000	
2	POMPA AIR LISTRIK										
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	475.000	500.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	900.000	1.050.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	350.000	400.000	450.000	510.000	450.000	510.000	
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	220.000	250.000	350.000	380.000	350.000	380.000	
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	250.000	275.000	350.000	400.000	350.000	400.000	
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	340.000	380.000	425.000	450.000	425.000	450.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KAB BANJARNEGARA		KABUPATEN BANYUMAS		KABUPATEN CILACAP		KABUPATEN PURBALINGGA		KET.
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
XVI . PAVING BLOCK												
1	SQUARE	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
2	HOLLAND	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
3	UNIDECOR	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
4	U N I	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
		Merah/hitam	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	95.000	105.000	95.000	105.000	85.000	105.000	95.000	105.000	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK											
		Abu-abu	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	90.000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	5.500	6.000	6.000	6.500	5.200	5.500	5.200	5.600	
12	BATA CO		BH	3.100	3.500	3.100	4.100	3.000	4.100	3.200	3.800	
13	KANSTEEN		m'	22.500	27.000	22.000	27.500	22.500	27.000	25.000	27.000	
XVII. LAIN - LAIN												
1	KREI 25 MM		m2	45.000	50.000	45.000	55.000	45.000	50.000	45.000	50.000	
2	Sliding Pintu J4		bh	180.000	235.000	325.000	350.000	180.000	235.000	180.000	235.000	
3	Naco per Daun		bh	40.000	45.000	40.000	42.500	42.000	43.000	40.000	41.000	
4	Rolling door Besi		m2	300.000	325.000	410.000	425.000	300.000	325.000	300.000	325.000	
	Rolling door Almunium		m2	230.000	275.000	385.000	395.000	230.000	275.000	230.000	275.000	
5	Awning Almunium		m2	210.000	225.000	180.000	185.000	210.000	225.000	210.000	225.000	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	80.000	85.000	85.000	95.000	80.000	85.000	80.000	85.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KAB BANJARNEGARA HARGA		KABUPATEN BANYUMAS HARGA		KABUPATEN CILACAP HARGA		KABUPATEN PURBALINGGA HARGA		KET.
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
7	WIDE FLANGE BEAM										
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.629.600	1.663.200	1.596.000	1.638.000	1.596.000	1.638.000	1.596.000	1.646.400	
8	ASPAL.										
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.050.000	1.100.000	1.060.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	
9	K A C A										
	Cermin tebal 5 mm	m2	250.000	310.000	270.000	310.000	250.000	275.000	275.000	300.000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	250.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	325.000	350.000	325.000	325.000	310.000	325.000	325.000	350.000	
11	LAIN-LAIN										
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	8.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	450.000	460.000	380.000	425.000	380.000	425.000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	350.000	280.000	290.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
	Alluminium Foil	m2	7.500	8.000	6.500	7.500	7.500	8.000	7.500	8.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	12.500	12.000	13.000	12.000	13.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	12.500	11.000	13.000	11.000	13.000	
	Air	m3	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	
	Koas Alang-alang	ikat	2.000	2.250	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	
	Solar (Industri)	ltr	8.100	8.500	8.100	8.500	8.100	8.200	8.100	8.250	
	Premium (Industri)	ltr	7.800	8.100	7.800	8.200	7.800	8.100	7.800	8.100	
	Pelumas	ltr	37.500	40.000	35.000	40.000	37.500	42.000	37.500	40.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	6.200	6.500	5.500	6.200	6.200	6.500	5.600	6.200	

WILAYAH KEDU

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA
: MAGELANG

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A. 2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	579.914,50	624.591,00	616.844,25	653.290,00	633.193,00	684.524,50	727.413,50	769.925,75	598.598,00	626.400,50	639.894,75	673.400,75
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	134.706,00	143.797,50	138.611,00	145.574,00	145.612,50	154.841,50	166.936,00	176.374,00	132.027,50	137.681,50	146.586,00	153.961,50
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1.792.010,00	1.936.770,00	1.867.442,50	1.998.062,00	1.892.385,00	2.058.485,00	2.125.722,50	2.280.492,50	1.793.440,00	1.903.770,00	1.967.289,50	2.095.715,60
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.459.040,00	1.561.725,00	1.529.165,00	1.619.585,00	1.563.925,00	1.687.785,00	1.794.815,00	1.903.385,00	1.463.825,00	1.531.585,00	1.589.390,00	1.670.185,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.358.802,50	1.441.797,50	1.440.491,25	1.503.370,00	1.497.815,00	1.604.267,50	1.752.492,50	1.839.048,75	1.360.727,50	1.400.382,50	1.516.198,75	1.574.278,75
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.712.727,50	1.826.825,00	1.748.010,00	1.845.690,00	1.817.475,00	1.955.195,00	2.022.955,00	2.141.095,00	1.726.065,00	1.801.580,00	1.843.352,50	1.945.625,00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	13.200,00	15.125,00	13.200,00	14.850,00	12.925,00	14.575,00	13.200,00	14.850,00	13.475,00	15.125,00	13.475,00	15.125,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	338.927,60	377.907,20	332.429,90	370.344,70	318.679,90	357.282,20	336.452,60	373.782,20	347.452,60	386.157,20	340.954,90	379.557,20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	475.574,00	505.120,00	489.599,00	511.181,00	521.400,00	548.966,00	598.499,00	629.981,00	465.630,00	483.296,00	520.839,00	544.511,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	130.955,00	149.407,50	129.140,00	143.495,00	130.762,50	144.677,50	129.250,00	149.105,00	127.847,50	142.367,50	129.827,50	151.442,50
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1.165.989,00	1.323.652,00	1.099.978,00	1.253.978,00	1.096.315,00	1.250.315,00	1.099.978,00	1.253.978,00	1.103.641,00	1.257.641,00	1.103.641,00	1.257.641,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	553.294,50	627.176,00	516.989,00	590.689,00	516.807,50	590.507,50	516.989,00	590.689,00	517.170,50	590.870,50	517.170,50	590.870,50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	47.696,00	52.860,50	57.402,40	58.392,40	51.617,50	58.128,40	51.092,80	56.815,00	48.202,00	52.346,80	51.345,80	58.645,40
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	290.056,25	323.650,25	297.904,75	327.379,25	268.941,75	300.825,25	291.480,75	325.773,25	289.126,75	321.813,25	267.379,75	298.460,25
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH													
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	64.350,00	73.012,50	60.500,00	69.025,00	60.362,50	68.887,50	60.500,00	69.025,00	60.637,50	69.162,50	60.637,50	69.162,50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	78.705,00	89.347,50	74.250,00	84.645,00	74.002,50	84.397,50	74.250,00	84.645,00	74.497,50	84.892,50	74.497,50	84.892,50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	93.258,00	105.913,50	88.220,00	100.507,00	87.851,50	100.138,50	88.220,00	100.507,00	88.588,50	100.875,50	88.588,50	100.875,50
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	85.668,00	97.196,00	80.520,00	91.872,00	80.344,00	91.696,00	80.520,00	91.872,00	80.696,00	92.048,00	80.696,00	92.048,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	129.690,00	147.180,00	122.100,00	139.260,00	121.770,00	138.930,00	122.100,00	139.260,00	122.430,00	139.590,00	122.430,00	139.590,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	103.455,00	117.397,50	97.350,00	111.045,00	97.102,50	110.797,50	97.350,00	111.045,00	97.597,50	111.292,50	97.597,50	111.292,50
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4.620,00	5.252,50	4.400,00	5.005,00	4.372,50	4.977,50	4.400,00	5.005,00	4.427,50	5.032,50	4.427,50	5.032,50
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	28.215,00	32.010,00	26.510,00	30.250,00	26.455,00	30.195,00	26.510,00	30.250,00	26.565,00	30.305,00	26.565,00	30.305,00
9	A.2.3.1.9	Pengurangan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	15.400,00	17.508,33	14.666,67	16.683,33	14.575,00	16.591,67	14.666,67	16.683,33	14.758,33	16.775,00	14.758,33	16.775,00
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	46.200,00	52.525,00	44.000,00	50.050,00	43.725,00	49.775,00	44.000,00	50.050,00	44.275,00	50.325,00	44.275,00	50.325,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	190.740,00	200.805,00	235.400,00	265.210,00	182.545,00	212.355,00	182.600,00	265.210,00	176.055,00	186.065,00	288.255,00	324.665,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	350.988,00	422.675,00	349.459,00	408.331,00	347.985,00	389.917,00	357.874,00	407.902,00	364.463,00	404.866,00	310.167,00	363.770,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	53.460,00	61.957,50	56.100,00	61.215,00	56.017,50	61.132,50	52.800,00	61.215,00	52.882,50	61.297,50	56.182,50	61.297,50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	194.700,00	224.262,50	180.400,00	223.025,00	206.662,50	222.887,50	220.000,00	249.425,00	220.137,50	236.362,50	180.537,50	196.762,50
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI													
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	800.470,00	868.037,50	801.817,50	878.982,50	815.622,50	877.002,50	801.597,50	940.142,50	788.012,50	879.037,50	838.365,00	971.080,00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	761.585,00	825.247,50	763.015,00	841.417,50	775.747,50	835.752,50	764.252,50	902.660,00	750.282,50	838.172,50	801.872,50	933.597,50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	734.624,00	795.580,50	736.103,50	815.347,50	748.093,50	807.141,50	738.347,50	876.639,50	724.113,50	809.825,50	776.545,00	907.577,00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	715.671,00	774.724,50	717.189,00	797.032,50	728.656,50	787.033,50	720.142,50	858.363,00	705.721,50	789.904,50	758.752,50	889.300,50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	689.689,00	746.135,50	691.251,00	771.897,50	702.003,50	759.456,50	695.172,50	833.272,00	680.498,50	762.580,50	734.332,50	864.209,50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	607.090,00	674.217,50	610.252,50	682.577,50	618.502,50	673.997,50	628.017,50	744.617,50	621.637,50	692.202,50	622.270,00	751.245,00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	672.804,00	739.491,50	681.015,50	762.041,50	693.368,50	750.381,50	696.877,50	829.257,00	683.215,50	763.004,00	705.089,00	839.173,50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	651.464,00	714.708,50	659.004,50	740.734,50	670.543,50	726.786,50	674.437,50	807.367,00	660.434,50	738.606,00	686.532,00	819.571,50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	436.656,00	466.174,50	436.441,50	472.873,50	428.059,50	464.491,50	417.433,50	512.473,50	404.431,50	446.935,50	457.809,00	562.617,00
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.283.831,00	2.520.595,00	2.298.455,50	2.499.249,50	2.372.403,00	2.616.284,00	2.307.574,50	2.551.048,50	2.402.840,00	2.538.195,00	2.430.147,50	15.595.772,50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	764.247,00	844.024,50	756.613,00	828.311,00	787.143,50	876.188,50	792.462,00	881.100,00	763.834,50	866.783,50	790.839,50	894.338,50
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N													
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	760.015,93	856.124,50	818.671,86	892.634,29	860.104,93	963.838,07	828.426,50	917.286,07	803.238,07	918.061,57	944.125,68	1.046.085,07
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	789.936,80	888.586,72	848.525,36	922.208,57	890.001,36	993.714,42	855.231,87	945.835,29	831.332,01	947.302,37	971.499,24	1.073.438,55
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	813.255,93	913.874,50	871.728,52	945.214,29	913.234,93	1.016.968,07	876.313,17	968.252,74	853.324,74	970.311,57	992.709,01	1.094.668,40

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	694.770,83	783.043,56	756.210,13	824.123,14	799.077,71	896.816,73	766.879,26	848.793,99	740.056,54	847.993,84	884.434,46	980.523,47
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	840.978,55	943.941,17	899.359,04	972.557,14	940.884,21	1.044.557,12	901.069,28	994.610,40	879.306,56	997.313,95	1.017.959,69	1.119.858,84
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	867.249,34	972.437,28	925.498,59	998.532,86	967.087,79	1.070.872,44	925.077,80	1.020.129,23	904.226,51	1.023.531,49	1.041.934,74	1.143.945,64
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	887.264,98	994.156,17	945.521,06	1.018.301,43	987.115,64	1.090.780,69	942.630,94	1.038.863,13	922.816,80	1.042.657,52	1.060.276,95	1.162.168,25
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	900.062,52	1.008.046,72	958.226,79	1.031.045,71	999.907,07	1.103.808,71	954.891,87	1.051.859,58	935.266,30	1.056.076,65	1.072.054,95	1.174.182,84
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	922.116,64	1.032.014,50	980.210,79	1.053.171,43	1.022.095,64	1.126.512,36	976.211,50	1.074.487,86	956.837,36	1.079.415,86	1.092.668,89	1.195.311,86
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	928.921,80	1.039.396,72	986.951,20	1.059.928,57	1.028.876,36	1.133.414,42	982.740,20	1.081.401,12	963.460,35	1.086.562,37	1.098.888,40	1.201.652,72
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.002.739,92	1.121.663,89	1.058.455,21	1.137.651,43	1.100.019,64	1.211.196,47	1.053.377,31	1.159.651,28	1.035.015,17	1.166.221,75	1.169.206,08	1.278.609,15
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.011.683,97	1.131.380,56	1.067.356,92	1.146.608,57	1.109.000,36	1.220.384,09	1.062.036,76	1.168.835,85	1.043.768,90	1.175.702,70	1.177.529,85	1.287.139,83
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13.272,60	14.645,40	13.473,35	14.612,95	13.791,80	15.145,90	13.250,60	14.596,45	14.326,40	14.657,50	14.322,55	123.223,65
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16.810,20	18.118,65	16.788,75	18.673,05	17.922,85	19.796,15	17.949,25	19.239,55	17.398,15	18.127,45	16.240,40	17.547,20
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16.867,40	18.625,75	18.538,85	20.296,65	18.528,95	20.842,25	15.736,60	16.364,15	17.432,25	18.629,05	17.992,15	18.627,95
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	174.009,00	190.674,00	153.978,00	168.135,00	152.097,00	170.819,00	169.378,00	181.335,00	148.929,00	167.651,00	172.738,50	191.708,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	185.559,00	203.049,00	163.328,00	178.035,00	161.447,00	181.269,00	180.653,00	192.885,00	157.454,00	177.276,00	184.288,50	204.358,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	390.082,00	426.629,50	386.996,50	422.042,50	375.798,50	414.364,50	409.821,50	444.042,50	362.554,50	402.220,50	398.343,00	435.589,00
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	407.242,00	444.779,50	405.146,50	440.852,50	394.608,50	434.494,50	432.261,50	467.472,50	379.384,50	419.380,50	417.483,00	455.389,00
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	504.482,00	549.829,50	518.996,50	576.042,50	498.998,50	550.764,50	533.021,50	584.842,50	468.154,50	525.420,50	512.743,00	558.789,00
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	446.182,00	487.129,50	453.546,50	496.292,50	441.248,50	485.314,50	477.471,50	519.392,50	421.954,50	466.570,50	457.743,00	498.289,00
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	366.487,00	401.329,50	367.801,50	401.692,50	356.603,50	392.914,50	386.776,50	420.392,50	345.009,50	382.420,50	374.748,00	409.739,00
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	104.456,00	113.619,00	94.330,50	103.317,50	92.554,00	103.675,00	103.394,50	110.379,50	86.691,00	98.362,00	103.240,50	114.306,50
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	78.237,50	86.955,00	77.654,50	85.833,00	79.007,50	88.115,50	77.638,00	85.778,00	79.623,50	86.036,50	81.771,25	398.667,50
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	98.378,50	108.823,00	97.149,25	107.013,50	98.147,50	109.934,00	96.992,50	107.604,75	99.484,00	107.338,00	102.665,75	483.364,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK													
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	67.287,52	75.527,83	71.960,60	77.817,77	75.281,96	83.577,11	72.097,42	79.582,03	70.357,07	79.798,98	81.450,63	89.603,89
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	84.142,40	94.441,42	89.978,25	97.302,46	94.128,57	104.500,26	90.149,28	99.507,79	87.975,21	99.780,35	101.839,42	112.033,73
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	98.159,29	110.148,50	105.344,90	113.762,16	110.329,69	122.403,91	105.550,13	116.408,55	102.936,85	116.731,21	119.577,20	131.438,58
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	126.194,36	141.648,38	134.953,63	145.939,95	141.181,86	156.739,39	135.210,17	149.247,93	131.946,31	149.654,02	152.745,38	168.036,85
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	117.064,00	126.489,92	118.784,56	127.637,07	119.454,79	129.433,54	125.943,95	135.358,78	117.037,85	125.375,57	120.970,90	129.848,20
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	43.641,40	46.524,06	45.302,40	47.604,26	46.140,60	49.567,76	52.452,40	55.304,26	43.313,60	45.090,76	47.103,65	49.468,76
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	38.608,90	41.189,06	39.939,90	42.049,26	40.558,10	43.572,76	45.659,90	48.209,26	38.391,10	40.085,76	41.411,15	43.583,76
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.748,50	7.612,00	6.512,00	7.348,00	6.385,50	7.221,50	6.512,00	7.348,00	6.638,50	7.474,50	6.638,50	7.474,50
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.972,50	12.364,00	10.538,00	11.902,00	10.345,50	11.709,50	10.538,00	11.902,00	10.730,50	12.094,50	10.730,50	12.094,50
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.860,50	9.988,00	8.525,00	9.625,00	8.365,50	9.465,50	8.525,00	9.625,00	8.684,50	9.784,50	8.684,50	9.784,50
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	55.121,00	61.495,50	55.759,00	61.732,00	53.124,50	59.097,50	55.759,00	61.732,00	58.393,50	64.366,50	58.206,50	64.179,50
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	56.699,50	63.250,00	57.326,50	63.475,50	54.631,50	60.780,50	57.326,50	63.475,50	60.021,50	66.170,50	59.818,00	65.967,00
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	50.897,00	56.820,50	51.546,00	57.068,00	49.120,50	54.642,50	51.546,00	57.068,00	53.971,50	59.493,50	53.790,00	59.312,00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	575.083,52	600.073,10	572.872,52	597.862,10	571.398,52	596.388,10	573.612,16	599.704,60	575.086,16	601.178,60	576.189,02	601.178,60
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	565.820,20	590.128,00	563.807,20	588.115,00	562.465,20	586.773,00	564.477,10	589.792,50	565.819,10	591.134,50	566.826,70	591.134,50
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	813.792,54	853.962,45	811.053,54	851.223,45	809.227,54	849.397,45	811.969,07	853.505,95	813.795,07	855.331,95	815.162,04	855.331,95
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	152.377,94	159.488,45	149.638,94	156.749,45	148.725,94	155.836,45	151.256,27	159.031,95	152.169,27	159.944,95	152.834,44	159.944,95
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	123.387,44	126.834,95	122.760,44	126.207,95	122.446,94	125.894,45	122.969,77	126.730,45	123.283,27	127.043,95	123.596,44	127.043,95

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	123.387,44	126.834,95	122.760,44	126.207,95	122.446,94	125.894,45	122.969,77	126.730,45	123.283,27	127.043,95	123.596,44	127.043,95
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.691.050,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.414.812,50	3.685.275,00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.370.950,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.058.000,00	3.364.350,00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	50.154,50	55.616,00	50.968,50	56.226,50	48.339,50	53.597,50	50.968,50	56.226,50	53.597,50	58.855,50	53.190,50	58.448,50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	112.015,20	120.697,50	113.764,20	120.513,80	117.320,50	127.955,30	133.124,20	141.633,80	110.577,50	116.812,30	120.177,20	128.389,80
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	44.528,00	49.791,50	43.439,00	48.642,00	42.047,50	47.250,50	43.439,00	48.642,00	44.830,50	50.033,50	44.830,50	50.033,50
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM													
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	29.887,00	33.220,00	28.990,50	31.674,50	29.496,50	31.674,50	29.876,00	32.939,50	32.279,50	34.584,00	29.969,50	32.021,00
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	24.194,50	26.072,75	24.246,75	13.332,00	23.551,00	25.223,00	22.665,50	24.400,75	24.310,00	25.982,00	24.277,00	26.202,00
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	98.450,00	114.823,50	97.960,50	114.581,50	97.377,50	113.998,50	97.850,50	114.086,50	97.883,50	114.339,50	98.538,00	115.159,00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	877.943,00	981.266,00	859.402,50	741.669,50	866.679,00	913.121,00	887.485,50	940.164,50	916.036,00	980.518,00	879.378,50	920.100,50
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.268,86	2.646,05	2.250,16	2.627,35	2.236,96	2.614,15	2.249,83	2.625,37	2.260,83	2.637,25	2.262,26	2.639,45
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scuar Tube	m2	222.885,52	254.449,80	219.608,62	250.996,90	215.209,72	246.598,00	219.601,36	250.953,34	223.951,86	255.323,20	223.625,82	255.014,10
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	568.194,00	623.513,00	485.320,00	524.106,00	555.027,00	610.313,00	562.320,00	617.606,00	569.613,00	624.899,00	645.953,00	712.239,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	507.298,00	567.325,00	505.362,00	565.268,00	502.579,00	562.485,00	505.362,00	565.268,00	508.145,00	568.051,00	507.903,00	567.809,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	440.396,00	495.022,00	440.440,00	495.044,00	435.578,00	490.182,00	440.440,00	495.044,00	445.302,00	499.906,00	444.862,00	499.466,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	455.950,00	529.375,00	435.050,00	469.700,00	445.225,00	518.375,00	451.550,00	524.700,00	457.875,00	531.025,00	545.325,00	601.975,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	110.471,90	118.319,85	110.282,15	118.118,55	110.010,45	117.846,85	110.282,15	118.118,55	110.553,85	118.390,25	116.580,20	124.416,60
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	476.715,80	510.978,60	476.341,25	510.580,95	475.803,90	510.043,60	476.341,25	510.580,95	476.878,60	511.118,30	501.031,85	535.271,55
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	444.180,00	478.351,50	443.817,00	477.961,00	443.272,50	477.416,50	443.817,00	477.961,00	444.361,50	478.505,50	468.512,00	502.656,00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	175.582,00	189.464,00	174.047,50	187.830,50	171.831,00	185.614,00	174.047,50	187.830,50	176.264,00	190.047,00	176.071,50	189.854,50
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	501.587,60	566.359,24	490.279,72	544.402,80	482.723,86	536.846,95	499.442,73	554.535,87	511.349,60	568.847,10	503.679,00	556.103,41
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	90.179,14	101.561,48	86.146,81	95.275,24	86.296,79	95.425,23	87.481,03	96.872,45	90.951,10	101.013,93	86.605,98	96.472,52
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	132.704,00	142.895,50	131.120,00	141.306,00	130.509,50	140.695,50	131.725,00	141.911,00	132.335,50	142.521,50	132.225,50	142.109,00
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	198.035,75	213.688,75	183.378,25	205.348,00	197.092,50	209.445,50	197.183,25	211.838,00	187.027,50	200.535,50	193.147,63	207.713,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	112.387,00	122.226,50	111.292,50	121.060,50	109.708,50	119.476,50	111.292,50	121.060,50	112.876,50	122.644,50	112.739,00	122.507,00
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	141.482,00	154.264,00	139.947,50	152.630,50	137.731,00	150.414,00	139.947,50	152.630,50	142.164,00	154.847,00	141.971,50	154.654,50
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	210.312,30	234.448,23	204.892,33	226.633,28	203.318,39	223.306,16	207.960,39	231.016,23	219.615,11	240.041,18	211.324,30	230.873,78
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	235.397,80	262.276,85	229.155,85	252.930,15	228.400,70	249.858,40	233.209,90	258.721,65	247.285,50	269.322,35	236.442,80	257.321,35
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING													
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	247.692,50	270.572,50	264.068,75	287.595,00	256.190,00	277.392,50	259.902,50	287.581,25	252.697,50	273.322,50	255.213,75	284.996,25
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	237.443,25	259.283,75	253.892,38	277.854,50	245.723,50	266.587,75	250.137,25	277.913,63	242.811,25	262.638,75	245.763,38	275.328,63
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	230.403,25	251.561,75	246.742,38	270.660,50	238.397,50	258.953,75	243.185,25	270.609,63	235.837,25	255.026,75	238.745,38	268.024,63
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	226.963,00	247.742,00	243.479,50	267.872,00	235.015,00	255.530,00	240.141,00	267.998,50	232.694,00	251.702,00	236.076,50	265.413,50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	226.209,50	246.801,50	243.284,25	268.895,00	234.718,00	255.469,50	240.267,50	269.579,75	232.600,50	251.861,50	237.201,25	266.994,75
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	217.644,90	239.708,70	235.480,85	260.274,30	227.136,80	247.381,20	234.639,90	261.569,00	227.297,40	245.414,95	225.030,85	255.051,50
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	120.260,25	131.370,25	128.305,38	139.859,50	124.289,00	134.692,25	126.277,25	139.709,63	122.696,75	132.635,25	123.745,88	138.417,13
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	115.322,35	125.950,55	123.307,53	134.867,70	119.165,20	129.360,55	121.427,35	134.657,88	117.824,85	127.325,55	118.880,03	133.365,38
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	112.535,50	122.881,00	120.540,75	132.220,00	116.319,50	126.423,00	118.772,50	132.030,25	115.137,00	124.421,00	116.311,25	130.737,75
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	110.785,40	120.952,70	118.806,60	130.567,80	114.535,30	124.582,70	117.110,40	130.394,00	113.452,90	122.602,70	114.709,10	129.101,50
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	109.918,60	119.980,30	118.034,40	130.022,20	113.725,70	123.786,30	116.419,60	129.943,00	112.718,10	121.850,30	114.200,90	128.650,50
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	107.992,50	117.865,00	116.091,25	128.095,00	111.732,50	121.715,00	114.537,50	127.998,75	110.825,00	119.790,00	112.323,75	126.706,25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	109.147,50	120.285,00	118.263,75	130.955,00	114.097,50	124.300,00	118.002,50	131.793,75	114.290,00	123.447,50	113.176,25	128.356,25
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	101.783,00	113.063,50	109.934,00	120.736,00	105.396,50	115.208,50	109.692,00	120.593,00	106.925,50	114.812,50	102.470,50	116.726,50
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	102.003,00	112.843,50	110.198,00	121.418,00	105.660,50	115.494,50	109.736,00	121.341,00	106.727,50	114.790,50	103.746,50	118.046,50
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	269.209,60	290.260,30	292.484,50	350.913,20	292.404,20	319.696,30	299.597,10	375.771,00	292.872,80	329.563,30	341.672,10	405.647,00
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	269.954,30	290.822,40	294.514,55	355.680,60	294.267,60	322.194,40	302.277,80	381.823,75	295.069,50	332.545,40	346.606,15	411.699,75
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	216.113,70	232.959,10	233.432,65	278.502,40	233.336,40	254.893,10	238.795,70	297.277,75	233.836,90	262.417,10	270.696,25	326.977,75
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	216.502,00	233.200,00	234.752,10	281.809,00	234.531,00	256.542,00	240.592,00	301.515,50	235.281,20	264.418,00	274.127,70	331.215,50
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	163.688,80	177.175,90	177.499,30	213.736,60	181.446,10	198.708,40	179.649,80	222.040,50	182.110,50	208.745,90	206.496,40	257.125,00
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	164.413,15	177.830,95	178.932,33	216.670,30	182.795,80	200.419,45	181.430,15	225.682,88	183.626,85	210.720,95	209.513,43	260.767,38
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	284.350,00	302.252,50	228.277,50	248.765,00	227.892,50	250.442,50	263.010,00	289.822,50	281.462,50	301.702,50	290.620,00	330.055,00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	284.350,00	302.252,50	228.277,50	248.765,00	227.892,50	250.442,50	263.010,00	289.822,50	281.462,50	301.702,50	290.620,00	330.055,00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	136.587,00	147.086,50	136.598,00	147.620,00	136.295,50	146.294,50	136.565,00	149.061,00	136.900,50	148.021,50	139.342,50	149.693,50
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	264.870,54	290.125,06	261.933,54	287.171,56	254.052,04	279.290,06	261.933,54	287.171,56	269.815,04	295.053,06	269.100,04	294.338,06
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	269.289,24	292.552,21	265.703,24	288.949,71	258.465,24	281.711,71	265.703,24	288.949,71	272.941,24	296.187,71	272.869,74	296.116,21
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN													
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	64.283,12	71.527,06	63.834,98	70.597,34	63.271,34	69.756,06	63.584,62	71.551,70	64.398,62	71.912,06	65.798,48	72.459,20
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	58.888,72	65.595,86	58.427,38	65.308,54	57.718,54	64.000,86	58.366,22	66.249,70	59.136,22	66.200,86	60.654,88	67.157,20
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	56.589,28	63.060,14	56.159,62	63.171,46	55.383,46	61.597,14	56.198,78	64.144,30	56.935,78	63.830,14	58.585,12	65.051,80
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	54.991,20	61.304,10	54.552,30	61.587,90	53.733,90	59.885,10	54.644,70	62.551,50	55.370,70	62.129,10	57.043,80	63.459,00
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	54.123,52	60.342,26	53.721,58	60.860,14	52.874,14	59.011,26	53.865,02	61.860,70	54.569,02	61.277,26	56.345,08	62.768,20
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	53.412,48	59.557,74	53.022,42	60.205,86	52.153,86	58.270,74	53.197,98	61.218,30	53.890,98	60.547,74	55.711,92	62.125,80
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	53.034,08	59.137,54	52.663,82	59.900,06	51.782,06	57.894,54	52.863,58	60.932,30	53.545,58	60.182,54	55.419,32	61.839,80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	52.655,68	58.717,34	52.305,22	59.594,26	51.410,26	57.518,34	52.529,18	60.646,30	53.200,18	59.817,34	55.126,72	61.553,80
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	54.975,80	61.758,40	54.061,70	60.836,60	53.444,60	59.723,40	54.293,80	61.622,00	54.975,80	61.730,90	55.414,70	61.952,00
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	53.482,00	60.236,00	52.866,00	60.126,00	52.206,00	58.531,00	53.416,00	61.198,50	54.021,00	60.758,50	54.505,00	61.242,50
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	50.391,00	57.436,50	49.615,50	56.364,00	48.790,50	55.044,00	50.457,00	57.255,00	51.480,00	57.733,50	50.176,50	56.727,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	50.677,00	57.513,50	49.956,50	56.980,00	49.131,50	55.418,00	50.699,00	57.937,00	51.590,00	57.964,50	51.089,50	57.695,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	78.774,96	87.754,48	78.192,84	87.411,72	77.236,72	85.642,48	78.114,96	88.677,60	79.148,96	88.601,48	81.195,84	89.898,60
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	57.516,40	63.858,20	57.635,60	64.684,80	56.729,80	62.798,20	57.686,40	65.874,00	58.541,40	65.438,20	60.560,60	66.939,00
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	73.519,60	81.969,80	72.956,40	82.359,20	71.854,20	80.077,80	73.079,60	83.644,00	74.058,60	83.091,80	76.289,40	84.865,00
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	72.421,36	80.749,68	71.918,44	81.480,52	70.777,52	78.989,68	72.113,36	82.825,60	73.059,36	82.036,68	75.449,44	84.046,60
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	71.414,64	79.641,32	70.916,56	80.516,48	69.747,48	77.925,32	71.150,64	81.866,40	72.085,64	80.983,32	74.513,56	83.087,40
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	70.521,00	79.821,50	69.701,50	79.178,00	68.249,50	76.835,00	70.642,00	80.366,00	72.193,00	80.877,50	71.428,50	80.410,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	32.448,02	35.999,26	32.755,58	37.265,14	32.397,64	35.905,76	32.899,02	38.265,70	33.113,52	37.192,76	34.928,08	38.722,20
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	56.061,50	62.045,50	56.328,25	62.964,00	53.900,00	59.977,50	56.457,50	63.406,75	58.756,50	65.004,50	59.408,25	65.628,75
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	93.494,50	104.302,00	91.674,00	101.530,00	90.458,50	100.589,50	91.399,00	101.805,00	92.889,50	103.570,50	93.038,00	103.169,00
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	93.494,50	104.302,00	91.674,00	101.530,00	90.458,50	100.589,50	91.399,00	101.805,00	92.889,50	103.570,50	93.038,00	103.169,00
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	43.830,60	49.129,30	42.717,40	47.907,20	42.148,70	47.193,30	42.664,60	48.224,00	43.286,10	48.634,30	43.745,90	48.856,50
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	25.474,24	28.511,12	24.866,71	27.603,18	24.451,68	27.273,62	24.781,24	27.688,65	25.281,74	28.274,62	25.323,21	28.145,15
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	12.116,50	13.557,50	11.841,50	13.128,50	11.649,00	12.980,00	11.797,50	13.172,50	12.034,00	13.453,00	12.056,00	13.387,00
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	52.994,70	59.186,60	52.162,55	58.408,90	51.346,90	57.239,60	52.120,20	58.979,25	52.978,20	59.351,60	53.862,05	59.886,75
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	32.793,75	36.726,25	31.948,13	35.557,50	31.377,50	35.076,25	31.858,75	35.436,18	32.518,75	36.396,25	32.553,13	36.251,88
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	41.593,20	45.516,90	40.658,20	44.526,90	39.998,20	43.866,90	40.658,20	44.526,90	41.318,20	45.186,90	41.263,20	45.131,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	35.475,00	39.228,75	34.540,00	38.238,75	33.880,00	37.578,75	34.540,00	38.238,75	35.200,00	38.898,75	35.145,00	38.843,75
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING													
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	89.704,00	97.562,00	94.458,00	104.488,00	91.528,50	99.853,50	94.678,00	107.435,00	96.200,50	106.757,50	98.187,00	107.007,00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	92.471,50	103.031,50	94.737,50	103.922,50	91.795,00	100.452,00	96.112,50	108.900,00	95.348,00	105.072,00	96.195,00	106.513,00
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	109.795,00	120.886,50	116.868,00	128.119,50	111.667,50	123.457,50	116.494,50	130.704,50	116.857,50	130.416,50	122.405,00	131.853,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	114.405,50	126.472,50	116.671,50	127.638,50	109.615,00	123.002,00	118.046,50	131.466,50	118.448,00	128.788,00	119.295,00	131.395,00
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	387.403,50	419.914,00	400.152,50	421.388,00	373.851,50	406.961,50	376.068,00	423.857,50	400.713,50	457.737,50	379.571,50	411.746,50
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubun Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	62.647,20	74.185,10	63.775,80	77.658,90	63.237,90	75.175,10	64.236,70	79.178,00	55.568,70	68.069,10	67.268,30	79.700,50
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubun Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	44.689,70	51.547,10	44.429,55	51.275,40	43.778,90	50.634,10	44.431,20	51.460,75	36.225,20	40.151,10	45.150,05	51.928,25
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	211.760,45	238.368,35	206.700,18	228.738,40	205.088,40	229.562,85	213.965,95	240.123,13	208.784,95	234.677,85	197.795,68	217.408,13
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	217.205,45	244.555,85	212.145,18	234.678,40	210.038,40	235.502,85	219.410,95	246.310,63	214.229,95	240.617,85	203.240,68	223.348,13
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	200.954,78	226.091,74	196.948,06	221.578,62	194.303,51	216.516,85	200.884,51	226.624,29	197.810,62	219.187,41	210.591,12	229.073,01
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	202.171,00	224.688,50	199.471,50	220.247,50	194.599,50	214.133,50	199.691,50	226.393,50	200.319,50	225.183,50	205.746,00	226.499,00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	199.474,00	225.626,50	200.304,50	221.160,50	194.749,50	216.276,50	199.347,50	223.822,50	198.830,50	221.391,50	206.558,00	228.547,00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	404.398,50	438.927,50	401.054,50	434.654,00	393.145,50	429.841,50	401.280,00	438.812,00	404.156,50	437.079,50	407.104,50	439.488,50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	35.037,20	40.313,35	34.777,05	40.082,90	34.208,90	39.441,60	34.778,70	40.227,00	35.317,70	40.618,60	35.497,55	40.735,75
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	81.396,70	87.297,10	81.136,55	87.052,90	80.540,90	86.411,60	81.138,20	87.210,75	81.677,20	87.588,60	81.857,05	87.705,75
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	79.064,70	86.131,10	78.804,55	85.886,90	78.208,90	85.245,60	78.806,20	86.044,75	79.345,20	86.422,60	79.525,05	86.539,75
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	476.684,45	520.815,35	580.062,18	619.612,40	559.772,40	592.452,85	580.331,95	621.680,13	582.146,95	632.547,85	538.509,68	623.440,13
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	191.246,00	202.251,50	190.503,50	201.459,50	189.425,50	200.381,50	190.503,50	201.459,50	191.581,50	202.537,50	191.488,00	202.444,00
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	434.610,00	512.627,50	408.237,50	451.412,50	429.027,50	489.527,50	431.337,50	486.062,50	329.697,50	378.647,50	433.455,00	493.955,00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	232.762,55	259.857,02	227.783,64	252.159,71	224.021,71	250.886,52	230.033,21	256.829,27	230.827,89	256.530,87	241.225,91	264.110,07
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	237.330,50	267.338,50	230.474,75	254.281,50	228.233,50	255.695,00	237.413,00	264.805,75	233.189,00	261.833,00	220.393,25	242.695,75
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	225.263,50	254.925,00	220.761,75	243.611,50	220.489,50	243.793,00	221.848,00	247.816,25	222.332,00	252.219,00	215.520,25	235.743,75
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	237.330,50	267.338,50	230.474,75	254.281,50	228.233,50	255.695,00	237.413,00	264.805,75	233.189,00	261.833,00	220.393,25	242.695,75
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	226.363,50	256.201,00	221.839,75	244.755,50	221.655,50	245.003,00	222.948,00	249.004,25	223.388,00	253.473,00	216.422,25	236.667,75
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	565.308,82	620.412,22	665.338,42	714.245,52	643.185,52	686.219,72	665.271,32	715.770,12	669.286,32	730.054,72	624.280,92	719.345,12
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	242.371,25	268.661,25	246.626,88	267.630,00	244.640,00	264.426,25	252.738,75	275.158,13	254.663,75	281.531,25	251.054,38	277.275,63
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	136.372,50	145.803,90	130.645,90	141.372,00	133.496,00	146.833,50	130.645,90	143.983,40	135.630,00	162.024,50	138.800,75	152.138,25
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	115.175,50	124.003,00	113.366,00	122.045,00	112.024,00	120.978,00	113.366,00	122.182,50	114.433,00	123.112,00	114.339,50	123.018,50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	44.649,00	48.730,00	44.286,00	48.004,00	45.672,00	49.225,00	49.071,00	53.284,00	44.220,00	47.938,00	46.464,00	50.347,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	138.277,70	155.024,65	139.612,00	156.956,80	138.394,85	156.949,65	143.242,00	159.981,80	143.854,15	163.013,95	148.419,15	166.973,95
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	206.032,20	226.255,15	213.070,00	231.077,55	206.468,35	229.225,15	218.152,00	238.367,80	217.796,15	241.399,95	224.297,15	243.998,70
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	144.388,20	161.135,15	145.722,50	163.067,30	144.505,35	163.060,15	149.352,50	166.092,30	149.964,65	169.124,45	154.529,65	173.084,45
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	218.253,20	238.476,15	225.291,00	246.353,80	212.578,85	241.446,15	230.373,00	262.809,80	230.017,15	253.620,95	236.518,15	259.274,95

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT													
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	31.091,50	32.961,50	30.404,00	32.851,50	29.953,00	32.406,00	31.009,00	33.456,50	31.449,00	33.297,00	31.402,25	33.258,50
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	107.046,50	113.987,50	106.518,50	117.359,00	105.732,00	116.600,00	106.518,50	113.399,00	92.730,00	102.278,00	111.102,75	118.052,00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	91.327,50	100.210,00	97.267,50	111.199,00	96.607,50	110.566,50	90.887,50	125.235,00	109.356,50	113.107,50	91.396,25	103.482,50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	82.197,50	86.350,00	81.757,50	97.405,00	82.747,50	92.647,50	81.757,50	765.655,00	88.962,50	93.087,50	82.266,25	91.382,50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	43.494,00	48.015,00	45.116,50	48.356,00	42.405,00	48.961,00	45.116,50	48.562,25	41.607,50	48.163,50	45.446,50	48.314,75
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambrizirng Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	533.780,50	561.192,50	522.010,50	557.447,00	516.945,00	552.387,00	522.010,50	553.322,00	560.065,00	595.507,00	774.116,75	826.067,00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	41.159,80	45.410,20	37.889,50	44.915,20	40.362,30	42.983,60	39.491,10	42.512,80	40.621,90	45.245,20	38.192,00	42.815,30
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	202.290,00	218.542,50	200.090,00	227.755,00	198.577,50	220.467,50	200.090,00	896.005,00	209.852,50	225.967,50	202.977,50	224.042,50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15.565,00	17.369,00	15.350,50	17.132,50	15.026,00	16.813,50	15.350,50	17.132,50	15.664,00	17.451,50	15.628,25	17.424,00
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP													
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	76.829,50	83.644,00	76.133,75	84.279,25	70.136,00	79.656,50	78.883,75	87.029,25	76.631,50	82.027,00	79.340,25	84.735,75
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	134.634,50	145.579,50	117.441,50	133.842,50	111.441,00	119.592,00	144.941,50	155.842,50	145.442,00	153.593,00	120.648,00	128.799,00
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	116.924,50	121.599,50	120.191,50	126.802,50	101.871,00	118.382,00	104.351,50	124.822,50	104.852,00	113.443,00	104.808,00	123.299,00
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	93.720,00	103.455,00	89.628,00	101.552,00	87.527,00	96.613,00	95.260,00	107.228,00	96.129,00	106.007,00	93.401,00	102.839,00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	96.470,00	107.305,00	96.778,00	109.252,00	91.377,00	100.463,00	92.510,00	106.128,00	109.879,00	122.837,00	96.701,00	106.689,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	102.850,00	113.575,00	109.978,00	124.432,00	105.457,00	116.963,00	105.270,00	120.428,00	117.579,00	128.557,00	106.601,00	117.579,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	103.367,00	115.846,50	102.712,50	115.126,00	102.239,50	114.680,50	102.712,50	115.126,00	103.130,50	115.571,50	103.050,75	115.533,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	62.430,50	70.482,50	61.792,50	69.800,50	61.292,00	69.300,00	61.792,50	69.800,50	62.293,00	70.301,00	62.249,00	70.257,00
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	64.284,00	72.660,50	63.629,50	71.967,50	63.167,50	71.505,50	63.629,50	71.967,50	64.091,50	72.429,50	64.053,00	72.391,00
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	64.614,00	73.320,50	63.959,50	72.627,50	63.497,50	72.165,50	63.959,50	72.627,50	64.421,50	73.089,50	64.383,00	73.051,00
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	71.874,00	76.158,50	71.219,50	75.465,50	70.757,50	75.003,50	71.219,50	75.465,50	71.681,50	75.927,50	71.643,00	75.889,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	56.639,00	59.658,50	51.749,50	57.040,50	46.282,50	54.653,50	50.979,50	57.040,50	49.131,50	53.652,50	54.868,00	58.619,00
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	59.334,00	62.430,50	54.290,50	58.965,50	48.515,50	56.193,50	53.135,50	61.275,50	51.749,50	55.500,50	55.638,00	61.237,00
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	56.980,00	59.856,50	51.243,50	55.775,50	43.037,50	51.925,50	51.001,50	58.195,50	50.737,50	54.301,50	56.023,00	58.861,00
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	57.156,00	60.351,50	50.891,50	57.975,50	44.258,50	48.537,50	50.330,50	57.975,50	51.914,50	55.632,50	55.242,00	59.521,00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	61.094,00	64.608,50	56.039,50	63.915,50	50.297,50	54.653,50	58.679,50	63.915,50	56.501,50	61.737,50	61.743,00	66.979,00
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	64.295,00	67.743,50	63.640,50	67.050,50	63.178,50	66.588,50	63.640,50	67.050,50	64.102,50	67.512,50	64.064,00	67.474,00
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	67.650,00	71.208,50	66.995,50	70.515,50	66.533,50	70.053,50	66.995,50	70.515,50	67.457,50	70.977,50	67.419,00	70.939,00
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	64.482,00	68.568,50	63.827,50	67.875,50	63.365,50	67.413,50	63.827,50	67.875,50	64.289,50	68.337,50	64.251,00	68.299,00
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	65.494,00	69.745,50	64.839,50	69.052,50	64.377,50	68.590,50	64.839,50	69.052,50	65.301,50	69.514,50	65.263,00	69.476,00
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	69.399,00	73.287,50	68.744,50	72.594,50	68.282,50	72.132,50	68.744,50	72.594,50	69.206,50	73.056,50	69.168,00	73.018,00
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	76.741,50	84.012,50	85.486,50	93.896,00	94.490,00	101.706,00	83.066,50	90.266,00	92.180,00	99.396,00	73.950,25	82.401,00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	220.016,50	242.280,50	218.658,00	240.850,50	214.610,00	240.091,50	217.503,00	241.620,50	216.320,50	240.647,00	219.359,25	242.170,50
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	88.550,00	103.785,00	87.615,00	102.685,00	86.845,00	102.025,00	87.615,00	102.685,00	88.165,00	103.345,00	87.945,00	103.290,00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	106.172,00	121.495,00	145.084,50	158.603,50	97.218,00	105.897,00	108.784,50	120.653,50	106.931,00	122.210,00	103.328,50	113.822,50
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	107.838,50	117.408,50	108.861,50	120.703,00	110.506,00	120.879,00	95.826,50	108.196,00	110.242,00	121.561,00	97.099,75	108.058,50
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	122.254,00	132.418,00	122.925,00	132.643,50	122.122,00	132.638,00	127.930,00	138.033,50	122.903,00	132.264,00	125.419,25	135.206,50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	64.289,50	72.204,00	63.140,00	70.955,50	62.133,50	69.976,50	63.140,00	70.955,50	64.091,50	71.934,50	63.967,75	71.852,00
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	50.897,00	56.078,00	52.173,00	57.700,50	54.967,00	60.115,00	55.693,00	61.660,50	54.978,00	63.206,00	52.109,75	58.228,50
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	33.935,00	36.894,00	36.454,00	40.139,00	43.747,00	46.673,00	42.614,00	47.069,00	39.149,00	47.465,00	34.479,50	38.962,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	28.666,00	31.680,00	29.265,50	32.554,50	32.087,00	35.068,00	31.905,50	35.524,50	30.690,00	35.981,00	28.638,50	32.312,50
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	27.604,50	30.569,00	26.895,00	29.815,50	26.548,50	29.469,00	26.895,00	29.815,50	27.241,50	30.162,00	27.214,00	30.134,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U													
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	28.490.962,50	29.437.787,50	27.255.662,50	28.805.975,00	27.126.000,00	28.677.000,00	26.045.662,50	27.958.975,00	29.803.950,00	31.357.150,00	39.471.368,75	41.023.400,00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	13.075.012,50	14.028.712,50	13.581.012,50	14.137.475,00	12.809.775,00	13.432.925,00	12.525.012,50	13.345.475,00	12.106.875,00	12.666.225,00	14.867.943,75	15.690.125,00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	522.384,50	570.146,50	543.235,00	566.670,50	505.956,00	540.419,00	512.435,00	551.270,50	488.059,00	518.122,00	606.240,25	636.344,50
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	522.384,50	570.146,50	543.235,00	566.670,50	505.956,00	540.419,00	512.435,00	551.270,50	488.059,00	518.122,00	606.240,25	636.344,50
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	804.650,00	883.685,00	823.240,00	877.855,00	774.015,00	839.630,00	792.440,00	862.455,00	780.065,00	841.390,00	897.215,00	958.430,00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	575.520,00	633.160,00	585.420,00	628.650,00	552.200,00	602.030,00	566.940,00	619.410,00	563.200,00	611.050,00	633.160,00	680.350,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2.028.950,00	2.113.375,00	1.989.350,00	2.109.250,00	1.970.925,00	2.090.825,00	1.989.350,00	2.091.650,00	2.148.575,00	2.269.575,00	3.062.125,00	3.252.425,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	625.476,50	682.880,00	635.816,50	678.436,00	601.452,50	653.163,50	612.166,50	665.511,00	610.197,50	659.158,50	685.467,75	731.153,50
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	674.415,50	737.093,50	684.755,50	732.259,00	648.087,00	704.847,00	660.643,50	719.103,00	660.055,00	713.999,00	736.942,25	787.611,00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1.806.997,50	1.877.425,00	1.775.097,50	1.876.600,00	1.761.072,50	1.862.657,50	1.775.097,50	1.860.100,00	1.920.957,50	2.022.542,50	2.777.733,75	2.945.442,50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1.052.221,50	1.108.497,50	1.035.171,50	1.105.291,00	1.018.215,00	1.090.551,00	1.030.771,50	1.095.116,00	1.104.895,00	1.176.791,00	1.463.250,25	1.559.811,00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	708.878,50	776.985,00	719.653,00	769.169,50	686.922,50	746.630,50	698.753,00	758.444,50	701.200,50	757.234,50	771.823,25	826.606,00
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	11.621.280,00	12.464.100,00	12.083.830,00	12.534.720,00	11.410.300,00	11.924.770,00	11.138.105,00	11.833.470,00	10.727.200,00	11.189.420,00	13.240.480,00	13.936.945,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	30.953.945,00	31.981.702,50	29.603.585,00	31.261.670,00	29.485.307,50	31.146.472,50	28.305.860,00	30.362.420,00	32.388.702,50	34.058.117,50	42.916.527,50	44.578.187,50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	10.882.630,00	11.642.730,00	11.350.460,00	11.720.500,00	10.707.840,00	11.140.030,00	10.404.735,00	11.019.250,00	9.965.780,00	10.345.720,00	12.483.845,00	13.095.885,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	177.501,50	190.124,00	184.805,50	191.455,00	174.355,50	182.110,50	169.317,50	179.839,00	162.068,50	168.855,50	202.463,25	213.328,50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	208.785,50	223.388,00	217.673,50	225.115,00	205.243,50	213.988,50	199.017,50	211.123,00	190.184,50	197.763,50	238.895,25	251.344,50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	149.424,00	160.435,00	155.056,00	161.304,00	146.487,00	153.615,00	142.736,00	152.064,00	137.225,00	143.583,00	169.334,00	178.937,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	191.686,00	207.113,50	198.627,00	208.450,00	187.819,50	198.599,50	185.075,00	198.286,00	180.416,50	190.349,50	215.660,50	229.146,50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	198.049,50	213.559,50	204.396,50	214.335,00	193.424,00	204.396,50	190.052,50	203.577,00	184.613,00	194.689,00	221.894,75	235.763,00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	300.850,00	310.612,50	294.525,00	310.145,00	293.232,50	308.907,50	294.525,00	307.175,00	319.467,50	335.142,50	473.715,00	501.352,50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	134.337,50	146.520,00	140.002,50	145.475,00	130.267,50	138.792,50	131.532,50	141.240,00	124.272,50	131.587,50	156.791,25	164.147,50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	311.019,50	333.976,50	322.850,00	336.440,50	304.601,00	319.814,00	298.210,00	317.960,50	288.574,00	302.247,00	352.882,75	372.839,50
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	391.451,50	418.478,50	402.050,00	420.326,50	381.909,00	403.700,00	373.626,00	399.008,50	367.774,00	388.311,00	433.974,75	457.671,50
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	398.249,50	425.694,50	409.667,50	428.351,00	388.608,00	410.806,00	381.243,50	407.033,00	376.310,00	397.254,00	442.428,25	466.532,00
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	437.800,00	470.910,00	431.722,50	468.710,00	420.612,50	457.589,00	431.970,00	466.702,50	458.370,00	495.165,00	557.397,50	601.892,50
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	35.931,50	39.446,00	38.049,00	40.210,50	35.359,50	41.068,50	38.049,00	40.430,50	34.083,50	39.792,50	38.178,25	39.968,50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	132.439,45	143.000,00	123.501,95	137.878,40	131.635,35	140.628,40	131.971,95	140.958,40	123.055,35	132.048,40	127.637,95	137.410,90
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA													
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	192.170,00	225.472,50	159.225,00	192.500,00	156.392,50	173.167,50	192.225,00	225.500,00	195.057,50	222.832,50	195.002,50	217.277,50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	141.460,00	163.611,25	130.487,50	147.125,00	127.696,25	144.333,75	135.987,50	163.625,00	144.278,75	155.416,25	138.751,25	155.388,75
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	190.960,00	224.111,25	157.987,50	191.125,00	155.196,25	171.833,75	190.987,50	224.125,00	193.778,75	221.416,25	193.751,25	215.888,75
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	24.805,00	31.308,75	24.887,50	31.350,00	23.938,75	30.401,25	24.887,50	31.350,00	25.836,25	32.298,75	25.753,75	32.216,25
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	15.345,00	17.022,50	15.400,00	17.050,00	14.767,50	16.417,50	15.400,00	17.050,00	16.032,50	17.682,50	15.977,50	17.627,50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	47.899,50	52.527,75	47.465,00	52.090,50	46.252,25	50.877,75	47.465,00	52.090,50	48.677,75	53.303,25	48.567,75	53.193,25
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	24.854,50	37.966,50	24.942,50	38.010,50	23.991,00	37.059,00	24.942,50	38.010,50	25.894,00	38.962,00	25.811,50	38.879,50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	172.122,50	233.763,75	172.150,00	233.777,50	70.111,25	230.738,75	194.150,00	233.777,50	197.188,75	236.816,25	100.113,75	110.041,25
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	33.099,00	38.505,50	33.110,00	38.511,00	31.894,50	37.295,50	33.110,00	38.511,00	34.325,50	39.726,50	34.215,50	39.616,50
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	122.424,50	178.752,75	122.430,00	178.755,50	22.822,25	178.147,75	144.430,00	178.755,50	145.037,75	179.363,25	48.182,75	52.808,25
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	272.547,00	341.016,50	294.580,00	313.533,00	268.933,50	337.386,50	272.580,00	341.033,00	292.726,50	344.679,50	293.496,50	305.849,50
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	36.566,20	42.637,65	36.580,50	42.644,80	35.060,85	41.125,15	36.580,50	42.644,80	38.100,15	44.164,45	37.962,65	44.026,95

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	115.436,75	123.479,13	127.545,00	135.583,25	120.583,38	128.621,63	125.125,00	129.533,25	116.356,63	124.394,88	128.374,13	136.654,38
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	127.536,75	138.604,13	133.595,00	147.683,25	126.633,38	146.771,63	130.570,00	135.583,25	122.406,63	130.444,88	134.424,13	148.512,38
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	321.136,75	353.379,13	351.395,00	413.883,25	350.483,38	394.821,63	321.145,00	401.783,25	352.306,63	408.744,88	352.224,13	414.712,38
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN													
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	13.332,00	15.086,50	12.540,00	14.278,00	12.523,50	14.261,50	12.540,00	14.278,00	12.584,00	14.294,50	12.556,50	14.294,50
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	13.277,00	15.086,50	12.485,00	14.278,00	12.468,50	14.261,50	12.485,00	14.278,00	12.584,00	14.294,50	12.501,50	14.294,50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13.772,00	15.664,00	13.035,00	14.883,00	12.991,00	14.839,00	13.035,00	14.883,00	13.161,50	14.927,00	13.079,00	14.927,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	38.489,00	44.649,00	39.919,00	44.192,50	41.288,50	45.980,00	41.613,00	46.486,00	42.652,50	46.651,00	41.338,00	46.145,00
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	53.647,00	61.534,00	55.264,00	61.165,50	56.314,50	62.436,00	56.958,00	63.459,00	58.712,50	64.141,00	57.409,00	63.646,00
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	33.346,50	35.618,00	33.506,00	35.761,00	32.796,50	35.051,50	33.506,00	35.761,00	34.215,50	36.470,50	33.869,00	36.124,00
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	53.253,20	57.315,50	43.344,40	49.676,00	41.273,10	45.538,90	42.684,40	48.098,60	43.118,90	46.810,50	40.331,50	46.319,90
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	10.037,50	11.294,25	9.553,50	10.835,00	9.385,75	10.648,00	9.553,50	10.969,75	9.586,50	10.945,00	9.451,75	10.714,00
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	37.862,00	41.739,50	37.075,50	40.997,00	36.151,50	40.188,50	37.180,00	41.162,00	38.274,50	42.146,50	38.032,50	42.069,50
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	18.353,50	21.167,30	19.873,15	22.351,45	18.309,50	22.690,80	19.763,15	22.857,45	20.094,80	22.749,10	20.214,15	23.451,45
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13.497,00	15.649,70	13.300,10	15.139,30	12.831,50	15.264,70	13.300,10	15.337,30	13.372,70	15.409,90	14.141,60	15.782,80
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	8.008,00	8.895,70	7.800,10	8.704,30	7.551,50	8.488,70	7.800,10	8.759,30	8.070,70	8.941,90	8.069,60	9.006,80
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14.855,50	16.800,85	14.113,55	16.188,15	13.989,25	15.931,85	14.080,55	15.954,40	14.100,35	15.960,45	13.959,55	15.970,90
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6.902,50	7.708,25	6.740,25	7.900,75	6.542,25	7.438,75	6.674,25	7.568,00	6.718,25	7.449,75	6.558,75	7.524,00
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	78.237,50	88.178,75	78.265,00	88.192,50	77.041,25	86.968,75	78.265,00	88.192,50	79.488,75	89.416,25	79.378,75	89.306,25
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	25.019,50	28.910,75	26.378,00	29.650,50	24.373,25	27.975,75	26.048,00	28.880,50	27.447,75	30.775,25	26.611,75	30.214,25
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	51.502,00	58.588,75	50.759,50	57.090,00	48.600,75	55.481,25	51.199,50	56.980,00	51.653,25	58.258,75	52.038,25	58.918,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG													
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	2.064.700,00	2.261.501,00	2.135.765,50	2.360.836,50	1.837.330,00	2.120.701,00	2.135.765,50	2.360.836,50	2.212.661,00	2.309.472,00	1.851.195,50	2.134.566,50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	577.280,00	641.190,00	587.785,00	650.870,00	570.570,00	633.380,00	587.730,00	651.365,00	599.500,00	662.750,00	597.575,00	660.495,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	717.090,00	778.360,00	713.735,00	774.510,00	707.300,00	767.800,00	713.680,00	775.005,00	720.170,00	781.110,00	720.445,00	781.055,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	542.492,50	597.107,50	538.312,50	806.932,50	536.305,00	604.450,00	538.257,50	807.427,50	540.320,00	809.105,00	540.320,00	808.775,00
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.083.109,50	1.159.059,00	1.083.142,50	1.159.075,50	1.078.588,50	1.154.521,50	1.083.142,50	1.159.075,50	1.087.696,50	1.163.629,50	1.087.284,00	1.163.217,00
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.151.150,00	1.279.850,00	1.144.825,00	1.268.575,00	1.114.850,00	1.238.600,00	1.144.825,00	1.268.575,00	1.174.800,00	1.298.550,00	1.174.525,00	1.298.275,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.392.994,39	1.544.927,20	1.386.845,12	1.537.083,66	1.366.638,66	1.513.577,20	1.392.378,66	1.559.117,20	1.389.485,12	1.540.427,93	1.445.444,27	1.592.503,54
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5.896.714,16	6.502.118,58	5.859.645,89	6.310.812,68	6.143.742,07	6.782.050,57	6.076.853,29	6.633.729,45	6.200.716,75	6.639.931,08	6.386.283,44	28.362.320,28
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	341.110,00	383.817,50	341.275,00	383.900,00	339.377,50	382.002,50	341.275,00	383.900,00	343.172,50	385.797,50	343.007,50	385.632,50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	48.070,00	52.772,50	51.425,00	58.300,00	50.792,50	54.367,50	51.425,00	55.000,00	46.557,50	53.432,50	41.002,50	53.377,50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	403.178,78	448.808,40	401.189,10	447.997,79	400.633,07	448.039,28	406.297,06	455.998,75	404.686,96	452.272,70	412.754,19	650.873,12
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	597.163,78	664.754,90	597.781,10	666.881,29	593.765,57	661.840,78	601.596,56	676.944,75	600.063,46	670.848,20	616.248,69	878.446,62
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	736.342,32	814.550,21	740.146,82	819.057,59	735.702,25	812.116,38	739.744,95	828.754,06	739.208,84	813.756,76	748.384,30	1.404.710,67
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	60.148,00	66.539,00	60.197,50	67.860,83	59.504,50	70.009,50	60.197,50	66.440,00	60.890,50	67.133,00	60.841,00	71.346,00
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	75.031,00	82.814,88	75.251,55	82.457,38	67.303,50	77.809,88	75.251,55	83.007,38	77.698,50	90.404,88	69.228,50	82.486,25
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	71.514,67	79.326,50	71.564,17	82.069,17	70.871,17	84.217,83	71.564,17	77.806,67	72.257,17	78.499,67	72.207,67	88.396,00
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	102.773,00	109.164,00	102.822,50	119.010,83	102.129,50	115.476,17	102.822,50	110.485,83	103.515,50	109.758,00	103.466,00	116.812,67
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	136.757,50	144.468,50	136.317,50	149.684,33	135.201,00	162.776,17	136.317,50	144.001,00	137.434,00	145.117,50	137.335,00	150.701,83
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	246.735,50	256.747,33	246.196,50	263.274,00	244.794,00	270.396,50	246.196,50	254.749,00	247.599,00	256.151,50	247.472,50	264.550,00
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	451.335,50	489.764,00	450.796,50	510.499,00	449.394,00	487.784,00	450.796,50	478.530,25	452.199,00	471.407,75	452.072,50	575.712,50
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	17.770,50	20.204,25	19.332,50	21.329,00	17.679,75	20.955,00	17.627,50	20.050,25	18.854,00	22.129,25	19.673,50	21.670,00
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	26.295,50	28.303,00	21.463,75	23.034,00	21.089,75	24.365,00	20.611,25	22.607,75	21.837,75	25.113,00	21.804,75	24.653,75
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	29.279,25	32.565,50	23.595,00	27.296,50	24.499,75	26.922,50	22.742,50	28.149,00	25.247,75	27.670,50	24.788,50	26.785,00
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	44.132,00	48.137,83	28.004,17	31.425,17	40.514,83	45.925,00	40.507,50	45.065,17	43.057,67	49.888,67	42.439,83	46.997,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	53.509,50	59.504,50	60.399,17	64.956,83	54.154,83	61.554,17	57.557,50	64.956,83	58.118,50	62.676,17	58.069,00	62.626,67
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	96.554,33	107.669,83	113.277,08	127.212,25	106.755,00	115.006,83	106.172,92	124.370,58	109.853,33	122.367,67	109.779,08	116.610,08
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	123.764,67	130.603,00	149.196,67	158.865,67	140.297,67	155.650,00	134.988,33	160.286,50	146.729,00	156.398,00	141.012,67	156.365,00
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74.030,00	83.061,00	75.619,50	82.742,00	75.702,00	83.171,00	74.195,00	84.166,50	74.228,00	83.545,00	77.401,50	85.101,50
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34.446,50	39.110,50	35.205,50	40.188,50	34.710,50	39.308,50	34.677,50	40.804,50	34.672,00	39.605,50	36.729,00	41.530,50
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	95.954,10	104.379,55	128.236,90	140.986,45	103.932,95	139.736,30	105.352,23	121.815,38	97.902,48	109.384,55	103.354,90	116.820,00
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	613.233,50	656.617,50	659.128,25	704.913,00	635.470,00	678.854,00	648.172,25	695.865,50	626.067,75	659.345,50	618.928,75	685.671,25
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	285.560,00	304.788,00	285.560,00	315.348,00	285.560,00	304.788,00	285.560,00	304.788,00	285.560,00	304.788,00	296.120,00	319.836,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	426.140,00	457.248,00	426.140,00	463.848,00	426.140,00	457.248,00	426.140,00	457.248,00	426.140,00	457.248,00	432.740,00	466.653,00

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS EDISI I 2020
 D A E R A H : KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN
 TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA MAGELANG

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
2	Mandor	Hr	90.000	105.000	100.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	105.000	115.000	105.000	115.000
3	Tukang listrik	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
4	Tukang kayu	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
5	Kep. tk. kayu	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000
6	Tukang batu	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
7	Kep. tk. batu	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000
8	Tukang besi	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
9	Kep. tk. besi	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000
10	Tukang cat	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
11	Kep. tk. cat	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000
12	Tukang plitur	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
13	Tukang jalan	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
14	Tukang gali	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
15	Tukang masak aspal	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
16	Tk. leideng	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	90.000	100.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000
17	Masinis	Hr	175.000	200.000	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	170.000	200.000	175.000	200.000
18	Pemb. Masinis	Hr	75.000	85.000	60.000	70.000	70.000	80.000	75.000	85.000	75.000	85.000	60.000	70.000
19	Penjaga api	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
20	Penjaga malam	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000	80.000
21	Sopir	Hr	175.000	200.000	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	170.000	200.000	175.000	200.000
22	Pembantu Sopir	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	75.000	85.000	80.000	90.000	70.000	80.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
 D A E R A H : KABUPATEN MAGELANG; KABUPATEN PURWOREJO; KABUPATEN KEBUMEN; KABUPATEN TEMANGGUNG; KABUPATEN WONOSOBO DAN KOTA MAGELANG

EDISI | 2020

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET	
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA			
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)		
I	BAHAN DASAR															
1	BATU KALI	Bulat Utuh	m3	150.000	160.000	160.000	180.000	180.000	200.000	160.000	190.000	160.000	170.000	170.000	190.000	
		Bulat Belah	m3	160.000	180.000	180.000	190.000	190.000	200.000	180.000	210.000	175.000	185.000	180.000	200.000	
		Pecah 10/15	m3	200.000	210.000	190.000	200.000	200.000	210.000	190.000	230.000	180.000	200.000	190.000	250.000	
		Pecah 5/7	m3	200.000	240.000	200.000	210.000	200.000	230.000	200.000	230.000	195.000	210.000	200.000	270.000	
		Pecah 3/5	m3	220.000	240.000	210.000	230.000	230.000	280.000	210.000	230.000	210.000	220.000	200.000	300.000	
2	KERIKIL	Timbun	m3	130.000	150.000	120.000	150.000	140.000	150.000	150.000	170.000	150.000	160.000	120.000	130.000	
		Sawur / Koral	m3	130.000	150.000	125.000	140.000	135.000	150.000	150.000	180.000	150.000	170.000	115.000	125.000	
		Beton 0,5/1	m3	210.000	220.000	250.000	270.000	220.000	250.000	220.000	240.000	230.000	240.000	300.000	325.000	
		Beton 1/2	m3	210.000	240.000	240.000	270.000	260.000	290.000	220.000	250.000	220.000	240.000	400.000	425.000	
		Beton 2/3	m3	210.000	240.000	250.000	270.000	270.000	300.000	220.000	250.000	220.000	240.000	320.000	350.000	
		Biasa	m3	150.000	160.000	130.000	150.000	160.000	190.000	170.000	180.000	140.000	160.000	120.000	130.000	
		Tras Giling	m3	200.000	220.000	260.000	270.000	160.000	180.000	220.000	230.000	220.000	230.000	225.000	240.000	
3	BATU BATA	ex lokal	bh	700	750	800	850	750	800	775	825	725	750	700	800	
4	PASIR	Urug	m3	125.000	130.000	160.000	180.000	120.000	140.000	120.000	180.000	115.000	120.000	200.000	225.000	
		Pasang	m3	160.000	170.000	190.000	250.000	190.000	210.000	200.000	280.000	190.000	220.000	250.000	280.000	
		Beton	m3	180.000	210.000	220.000	260.000	250.000	310.000	280.000	310.000	240.000	310.000	320.000	380.000	
5	TANAH	Padas	m3	110.000	125.000	80.000	90.000	80.000	90.000	100.000	125.000	60.000	70.000	70.000	80.000	
		Liat	m3	110.000	125.000	80.000	95.000	75.000	90.000	55.000	65.000	60.000	70.000	65.000	75.000	
6	KAPUR	Pasang	m3	210.000	300.000	275.000	320.000	290.000	310.000	350.000	380.000	350.000	375.000	195.000	250.000	
		Semen Merah	m3	140.000	175.000	140.000	150.000	125.000	150.000	140.000	150.000	170.000	180.000	140.000	150.000	
7	PORTLAND CEMENT															
		Merk I 40 kg	zak	42.000	46.000	43.000	44.000	44.000	46.000	42.000	45.000	42.000	46.000	43.000	45.000	
		Merk I 50 kg	zak	54.000	56.000	55.000	56.000	54.000	57.000	52.000	54.000	54.000	56.000	54.000	56.000	
		Merk II 40 kg	zak	44.000	46.500	44.000	45.000	44.000	47.000	44.000	46.000	45.000	47.000	43.000	45.000	
		Merk II 50 kg	zak	54.000	58.000	55.500	57.000	56.000	58.000	56.000	58.000	56.000	58.000	53.000	56.500	
		Semen Putih 40 kg	zak	76.000	80.000	75.000	80.000	82.000	85.000	82.500	90.000	80.000	85.000	78.500	81.000	
		Semen Putih 50 kg	zak	82.500	90.000	82.500	90.000	90.000	98.500	90.000	95.000	90.000	92.500	87.000	92.000	
		Semen warna	kg	11.000	12.500	11.000	12.000	10.000	12.000	11.000	12.500	11.000	12.000	11.000	12.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
II	<u>BAHAN PENUTUP ATAP</u>														
1	SIRAP (100 lbr)	pak	180.000	210.000	300.000	325.000	160.000	170.000	190.000	210.000	180.000	210.000	170.000	185.000	
2	GENTENG BETO Genteng Beton Warna standard	bh	3.900	4.200	4.700	5.100	5.500	5.800	4.500	4.800	5.200	5.500	3.700	4.100	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5.250	5.400	6.100	6.900	6.500	6.800	5.400	6.200	6.500	6.800	5.100	5.200	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.400	5.600	7.300	8.200	7.500	7.800	6.000	6.800	7.500	7.650	5.500	5.800	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8.000	8.200	8.400	9.000	9.100	9.600	5.000	5.400	8.500	9.000	4.500	5.050	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8.500	8.900	9.100	10.000	10.500	11.000	5.900	6.500	10.000	10.500	5.400	5.600	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.000	11.000	10.000	11.000	11.000	12.000	10.500	11.000	12.000	13.000	9.800	10.500	
3	GENTENG TANAH LIAT														
	Vlaam/Plentong	bh	2.000	2.150	2.000	2.200	1.800	2.050	2.100	2.300	2.000	2.100	2.100	2.200	
	Kodok	bh	2.200	3.200	2.700	2.950	2.100	2.300	3.100	3.500	3.200	3.500	2.800	3.050	
	Kodok Glasur	bh	4.100	4.400	3.500	4.000	3.300	3.500	4.500	4.800	4.500	4.700	3.600	3.800	
	Nok kerpus Kodok	bh	4.600	5.100	4.800	5.400	4.000	4.200	4.000	4.600	7.000	7.760	4.200	4.500	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.000	7.200	6.500	7.800	6.500	6.800	7.000	8.000	9.050	9.500	7.250	8.000	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.800	4.900	5.000	5.200	4.100	4.800	4.200	5.100	4.200	4.500	4.200	5.000	
	Nok kerpus plentong super	bh	7.200	7.800	9.000	10.200	8.200	9.000	7.900	9.000	10.500	11.000	7.500	8.100	
4	GENTENG KACA														
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8.000	8.100	8.000	8.200	8.000	8.150	8.100	8.200	8.000	8.100	8.000	8.200	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8.300	8.500	8.300	8.500	8.400	8.500	8.300	8.500	8.200	8.400	8.200	8.400	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8.500	8.700	8.200	8.300	8.300	8.400	8.200	8.400	8.200	8.600	8.700	8.800	
	Kodok tebal 3 mm	bh	8.700	9.000	8.600	8.700	8.600	8.700	8.600	8.700	8.800	9.000	9.000	9.200	
5	ASBES GELOMBANG BESAR														
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	68.500	72.000	68.000	72.000	72.000	78.000	72.000	75.000	45.000	50.000	67.000	72.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	73.000	78.000	75.000	83.000	78.000	82.000	81.000	85.000	48.000	55.000	74.000	78.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	80.000	85.000	78.000	86.000	85.000	91.000	84.000	88.000	54.000	60.000	82.000	86.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	70.000	75.000	70.000	78.000	78.000	81.000	75.000	81.000	52.000	55.000	69.500	75.000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	78.000	82.000	84.000	88.000	85.000	88.000	86.000	90.500	58.000	62.000	80.000	84.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	82.000	86.000	86.000	92.000	88.000	92.500	90.000	95.000	65.000	70.000	82.000	88.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Asbes Gelombang Kecil														
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44.000	45.000	39.000	45.000	33.000	35.000	42.000	45.000	39.000	42.000	45.000	48.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	53.000	54.000	46.500	50.000	37.000	40.000	45.000	50.000	46.000	48.000	50.000	54.500	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62.000	63.000	52.000	60.000	41.000	44.000	51.000	60.000	53.000	55.000	59.000	62.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	71.500	72.000	61.000	65.000	45.000	58.000	60.500	70.000	59.000	61.000	70.000	70.500	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	80.000	81.000	70.500	75.000	59.000	70.000	68.000	80.000	64.000	66.500	72.500	79.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	89.000	90.000	78.000	85.000	65.000	80.000	76.000	85.000	70.000	75.000	85.000	88.000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok														
	. Kerpus Genteng	bh	31.000	32.000	31.000	35.000	31.000	30.000	31.000	33.000	31.000	36.000	31.000	32.000	
	. Stel Besar	bh	54.500	55.000	42.000	45.000	45.000	48.000	42.000	45.000	44.000	45.000	30.000	31.500	
	. Paten Besar	bh	40.500	42.000	40.500	42.000	41.000	43.000	39.000	41.000	40.500	41.000	55.000	58.000	
	Nokstel gelombang harflex														
	. Stel Besar	bh	41.500	42.000	41.500	42.000	40.500	41.500	40.500	41.500	40.500	41.500	36.000	38.000	
	. Patent Besar	bh	22.000	26.000	21.000	27.000	25.000	30.000	27.000	29.000	19.000	21.000	37.000	40.000	
	. Plat besar	bh	47.000	49.000	49.000	51.000	51.000	52.000	49.000	50.100	47.000	49.000	44.000	47.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA														
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT														
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.500	17.000	16.000	17.000	16.000	17.000	16.500	17.500	16.500	17.000	16.500	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	19.000	20.000	17.500	18.000	17.000	18.000	17.000	18.000	16.000	17.500	18.000	19.000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500	14.000	14.000	14.500	13.000	13.500	13.500	14.000	13.500	14.000	12.500	13.500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	11.000	12.500	13.000	13.200	12.000	12.500	12.000	12.500	12.500	13.200	11.000	12.500	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
7	FIBRE GLASS (JABES)														
	180 X 92 cm	bh	48.000	51.000	49.000	55.000	46.000	52.000	50.000	51.000	45.000	47.000	42.000	45.000	
	200 X 92 cm	bh	52.000	55.000	60.000	65.000	60.000	65.000	62.000	65.000	55.000	60.000	48.000	50.000	
	250 X 92 cm	bh	59.000	63.000	69.000	75.000	70.000	78.000	72.000	80.000	65.000	68.000	55.000	59.000	
	180 X 105 cm	bh	52.000	55.000	60.000	68.000	62.000	68.000	54.000	55.000	52.000	56.000	48.000	58.000	
	210 X 105 cm	bh	59.000	62.500	65.000	72.000	64.000	69.000	60.000	65.000	62.000	66.000	59.000	61.000	
	250 X 105 cm	bh	62.500	66.000	72.000	78.000	78.000	85.000	76.000	82.000	69.000	72.000	65.000	67.000	
8	SENG PLAT														
	BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	18.000	20.000	16.000	19.000	20.000	21.000	18.000	21.000	18.000	20.000	18.000	20.000	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	20.500	21.000	20.000	22.000	25.000	27.000	22.000	27.000	24.000	27.000	20.500	21.000	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	21.000	22.000	25.000	27.000	35.000	36.000	33.000	36.000	28.000	36.000	22.000	25.000	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	24.000	25.000	30.000	33.000	38.000	40.500	38.500	41.000	38.000	40.000	27.000	30.000	
9	SENG GELOMBANG														
	BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	38.000	39.000	38.000	42.000	48.000	49.000	48.000	52.000	55.000	58.000	42.000	44.000	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	42.000	45.000	43.000	45.000	50.000	52.000	52.000	55.000	58.000	60.000	47.000	48.500	
	BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	50.000	51.000	48.000	51.000	58.000	62.000	58.000	62.000	65.000	67.000	51.000	52.000	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	56.000	58.000	52.000	56.000	65.000	68.000	64.000	66.000	73.000	75.000	62.000	64.000	
III. BAHAN KAYU															
1	JATI Papan	m3	22.500.000	23.000.000	22.000.000	23.000.000	22.000.000	23.000.000	22.000.000	22.750.000	24.000.000	25.000.000	37.000.000	39.000.000	
	Balok/pesagen	m3	21.000.000	21.500.000	20.000.000	21.000.000	20.000.000	21.000.000	19.000.000	20.300.000	22.000.000	23.000.000	30.000.000	31.000.000	
2	KAMPER Papan	m3	8.400.000	9.100.000	8.900.000	9.050.000	8.200.000	8.600.000	8.200.000	8.700.000	7.500.000	7.800.000	10.200.000	10.500.000	
	Balok/pesagen	m3	7.900.000	8.400.000	8.300.000	8.500.000	7.800.000	8.050.000	7.500.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	9.200.000	9.600.000	
3	KRUNG Papan	m3	5.900.000	6.250.000	5.950.000	6.200.000	6.600.000	6.800.000	7.400.000	7.800.000	5.700.000	5.950.000	6.400.000	6.700.000	
	Balok/pesagen	m3	5.200.000	5.500.000	5.500.000	5.700.000	5.700.000	6.100.000	6.800.000	7.100.000	5.100.000	5.200.000	5.800.000	6.000.000	
4	MERANTI Papan	m3	5.500.000	5.800.000	4.950.000	5.500.000	5.500.000	5.700.000	5.500.000	5.700.000	4.900.000	5.100.000	5.200.000	5.450.000	
	Balok/pesagen	m3	4.800.000	5.200.000	4.600.000	4.800.000	5.200.000	5.300.000	5.200.000	5.300.000	4.300.000	4.500.000	5.010.000	5.100.000	
5	LANAN Papan	m3	2.500.000	2.600.000	2.200.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	2.250.000	2.500.000	1.850.000	2.200.000	2.600.000	2.800.000	
	Balok/pesagen	m3	2.100.000	2.250.000	1.700.000	1.800.000	1.700.000	1.900.000	2.050.000	2.100.000	1.550.000	1.750.000	2.100.000	2.300.000	
6	BENGKIRAI Papan	m3	10.000.000	10.500.000	10.700.000	11.000.000	10.500.000	11.000.000	13.000.000	13.500.000	8.800.000	9.200.000	10.500.000	11.000.000	
	Balok/pesagen	m3	9.500.000	9.800.000	9.300.000	9.500.000	8.800.000	9.100.000	10.050.000	12.000.000	8.200.000	8.500.000	8.100.000	8.300.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
7	DOLKEN	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	26.000	28.000	30.000	35.000	28.000	31.000	28.000	32.000	24.000	28.000	26.000	28.000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000	24.000	26.000	31.000	22.000	24.000	22.000	26.000	20.000	24.000	20.000	26.000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	36.000	38.000	38.000	43.000	38.000	42.000	32.000	34.000	30.000	32.000	34.000	36.000	
		Kayu cetakan	m3	2.100.000	2.250.000	1.750.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.250.000	2.400.000	2.050.000	2.250.000	2.200.000	2.500.000	
		Kayu bakar	m3	180.000	200.000	140.000	150.000	140.000	160.000	150.000	160.000	150.000	170.000	150.000	165.000	
		Bambu	bt	14.000	16.000	12.000	13.500	11.000	13.000	15.000	16.000	14.000	16.000	10.000	12.000	
IV . BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI																
1	UBIN (TEGEL BIASA)															
	PC polos	30 X 30 cm	m2	28.500	30.000	32.000	34.000	30.000	32.000	32.000	35.000	33.000	36.000	32.000	34.000	
		20 X 20 cm	m2	28.500	32.000	30.000	31.000	28.000	30.000	31.000	33.750	30.000	32.000	28.000	31.000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	29.000	31.000	34.500	36.000	32.000	34.000	34.000	36.000	34.000	38.000	36.000	37.000	
		20 X 20 cm	m2	30.500	33.000	32.000	33.000	28.000	31.000	33.000	34.000	33.000	34.000	31.000	34.000	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	48.000	51.000	48.000	54.000	52.000	54.000	48.000	52.000	48.000	53.000	58.000	62.000	
2	TEGEL PLINT															
	PC warna	10 X 20 cm	bh	8.000	9.500	8.000	9.500	8.000	9.500	8.000	9.500	5.000	5.500	8.000	9.500	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000	7.500	6.000	7.500	4.500	6.000	6.000	7.500	
3	UBIN PORSELIN															
	Lokal	11 X 11 putih	dos	35.000	38.000	34.000	36.000	36.000	38.000	36.000	38.000	34.000	37.000	42.000	43.000	
		11 X 11 warna	dos	36.000	41.000	36.000	38.000	36.000	40.000	38.000	41.000	38.000	39.000	45.000	46.000	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	41.000	43.000	41.000	42.000	36.000	42.000	36.000	40.000	38.000	41.000	45.000	47.500	
		15 X 15 warna	dos	44.500	46.000	44.000	45.000	38.000	44.000	40.000	42.000	41.000	43.000	46.000	49.000	
4	MOZAIK PORSELIN															
	10 X 20 cm		m2	51.000	58.000	48.000	51.000	51.000	55.000	54.000	58.000	48.000	55.000	36.000	38.000	
	15 X 15 cm		m2	52.000	58.000	49.000	51.000	52.000	55.000	52.000	58.000	49.000	56.000	42.000	45.000	
	20 X 20 cm		m2	50.000	58.000	49.000	52.000	53.000	55.000	50.000	54.000	48.000	57.000	41.000	42.000	
	20 X 25 cm		m2	52.000	58.000	49.000	51.000	51.000	53.000	51.000	56.000	46.000	56.000	46.000	48.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
5	Keramik	30 X 30 cm	m2	53.000	58.000	52.000	55.000	51.000	53.000	52.000	58.000	51.000	58.000	53.000	57.000	
		20 X 20 cm	m2	50.000	58.000	52.000	55.000	50.500	54.000	51.000	55.000	49.000	54.000	53.000	58.000	
		33 x 33 cm	m2	51.000	58.000	49.000	55.000	50.000	54.000	52.000	57.000	48.000	52.000	56.000	58.000	
		25 x 25 cm	m2	51.000	58.000	53.000	55.000	51.000	55.000	51.000	57.500	48.500	51.000	53.000	56.000	
		15 x 20 cm	m2	52.000	58.000	49.000	55.000	52.000	56.000	52.000	55.500	45.000	51.000	54.000	56.000	
6	Parquet Jati		m2	270.000	325.000	250.000	275.000	270.000	310.000	270.000	305.000	180.000	210.000	270.000	310.000	
7	Batu Paros		m2	100.000	110.000	105.000	110.000	105.000	110.000	110.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000	
8	Batu Tempel Hitam		m2	105.000	110.000	98.000	105.000	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	115.000	98.000	110.000	
9	GRANITO	40 x 40 cm	m2	260.000	280.000	270.000	280.000	250.000	270.000	250.000	280.000	270.000	310.000	250.000	270.000	
		30 x 30 cm	m2	320.000	340.000	310.000	340.000	300.000	310.000	310.000	330.000	310.000	350.000	310.000	320.000	
10	Marmer		m2	300.000	325.000	390.000	410.000	375.000	390.000	390.000	410.000	390.000	420.000	350.000	410.000	
V.BAHAN CETAK																
1	BUIS BETON	Ø 10 cm - 100 cm	bh	30.000	31.000	42.000	47.800	35.000	45.000	30.000	35.000	27.000	30.000	25.000	27.000	
		Ø 20 cm - 100 cm	bh	35.000	38.000	58.000	62.000	40.000	65.000	40.000	45.000	35.000	40.000	35.000	40.000	
		Ø 30 cm - 100 cm	bh	50.000	52.000	70.000	75.000	50.000	78.000	45.000	50.000	45.000	55.000	47.000	50.000	
		Ø 50 cm - 100 cm	bh	90.000	95.000	90.000	100.000	95.000	110.000	80.000	100.000	80.000	95.000	82.000	90.000	
		Ø 60 cm - 100 cm	bh	120.000	125.000	110.000	125.000	110.000	125.000	110.000	125.000	110.000	125.000	120.000	125.000	
		Ø 70 cm - 100 cm	bh	150.000	160.000	150.000	170.000	150.000	180.000	155.000	165.000	140.000	155.000	145.000	150.000	
		U 10 cm - 100 cm	bh	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	22.500	18.000	20.000	17.000	20.000	19.000	20.000	
		U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	27.000	25.000	30.000	27.000	35.000	25.000	27.000	22.000	25.000	23.000	25.000	
		U 20 cm - 100 cm	bh	35.000	38.000	32.000	35.000	35.000	45.000	32.000	35.000	30.000	35.000	30.000	33.000	
		U 30 cm - 100 cm	bh	40.000	44.000	37.000	45.000	40.000	55.000	37.000	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	
		U 50 cm - 100 cm	bh	50.000	54.000	70.000	80.000	-	-	50.000	55.000	-	-	40.000	45.000	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR															
		10 X 20 cm	bh	6.900	7.250	5.200	5.600	5.200	5.700	6.250	6.800	6.800	7.200	7.000	8.000	
		20 X 20 cm	bh	7.500	7.800	6.000	6.200	6.200	7.500	6.900	7.200	7.500	7.800	8.200	8.500	
		25 X 25 cm	bh	8.200	8.500	6.500	6.600	6.700	8.100	7.500	8.050	8.000	8.100	9.000	9.300	
		30 X 30 cm	bh	9.500	10.100	6.800	7.000	7.100	8.500	8.250	8.500	8.250	8.500	10.000	10.500	
		15 X 25 cm	bh	7.500	7.700	7.100	7.250	7.250	8.000	6.800	7.250	7.000	7.250	8.700	9.000	
		15 X 30 cm	bh	7.900	8.100	7.300	7.500	7.500	8.700	7.500	7.600	7.300	7.500	9.200	9.500	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
VI. BAHAN BESI																
1	BESI BETON	besi beton polos	kg	10.000	11.000	10.200	11.000	10.500	11.500	10.000	11.000	10.900	11.000	10.900	105.000	
		besi beton prestress	kg	13.500	14.500	13.500	15.000	14.500	16.000	14.500	15.500	14.000	14.500	13.000	14.000	
		besi beton ulir	kg	11.250	12.000	11.000	13.000	11.500	12.800	12.000	12.500	11.500	12.000	11.500	12.500	
2	BESI PLAT	Besi Strip	kg	14.000	16.000	13.500	14.000	14.000	14.500	14.850	15.500	15.000	16.000	14.000	14.250	
3	BESI PROFIL	Besi Profil	kg	14.000	15.500	13.500	14.500	14.200	14.800	14.200	15.500	15.800	16.500	14.000	14.500	
a	BAJA RINGAN															
	GALVALUME	lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m
	type CT 75	lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
		lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	panj : 6 m
b	type RT 12	tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
	type RT 10	tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT															
		tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m
		tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA															
		Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	
		Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	
		Kawat Bronjong	kg	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	
5	BESI SIKU	L 40 X 40 X 4	btg	135.500	145.000	145.000	150.000	140.650	148.625	133.500	143.550	133.500	142.100	152.250	159.500	
		L 50 X 50 X 5	btg	215.500	230.000	225.000	235.000	218.250	230.625	215.500	222.750	215.500	220.500	236.250	247.500	
		L 60 X 60 X 6	btg	353.500	365.000	325.000	350.000	315.250	333.125	321.750	353.500	318.500	353.500	342.300	357.500	
6	KAWAT - Ikatan beton/bendrat		kg	18.000	21.000	18.000	21.000	19.000	21.000	18.500	20.000	18.000	21.000	18.000	21.000	
		- Harmonika 12 X 45 mm	m2	21.000	22.000	20.500	24.000	21.000	22.000	21.000	24.000	22.500	23.000	21.000	22.500	
		- Harmonika 12 X 24 mm	m2	23.000	24.000	21.500	26.000	22.500	23.000	22.500	26.000	23.000	26.000	22.500	24.000	
		- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19.000	21.000	20.000	21.500	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000	
		- Harmonika 14 X 35 mm	m2	19.000	20.000	19.000	21.000	19.000	20.500	19.000	22.000	20.500	21.000	21.000	22.000	
		- Kawat Nyamuk Nylon	m2	13.000	13.500	11.000	12.000	11.000	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000	10.000	12.000	
		- Kawat Kasa	m2	14.000	15.000	13.000	14.500	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000	14.000	13.000	15.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	- Saringan pasir	m2	14.500	15.500	12.750	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	
	- Kawat loket	m2	11.000	12.500	11.000	12.000	10.500	11.000	11.000	12.500	11.000	12.000	11.000	12.500	
	- Kawat duri	rol	75.000	77.000	75.000	77.000	72.000	75.000	75.000	77.000	75.000	80.000	70.000	77.000	
	- Kawat bronjong	kg	14.500	16.000	16.000	17.500	16.000	18.000	13.500	14.000	15.000	16.000	15.500	16.000	
VII . BAHAN PIPA															
1	Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)														
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	18.000	21.000	22.000	24.000	19.000	24.000	18.000	21.000	20.000	25.000	22.000	24.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	38.000	40.000	27.000	28.000	27.000	32.000	25.000	27.000	27.000	32.000	27.000	31.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	45.000	50.000	32.000	38.000	35.000	38.000	30.000	40.000	35.000	38.000	34.000	36.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	102.000	110.000	46.000	52.000	92.000	105.000	90.000	100.000	97.000	115.000	95.000	105.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	135.000	150.000	160.000	170.000	140.000	160.000	150.000	170.000	150.000	160.000	150.000	160.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	260.000	290.000	320.000	360.000	300.000	320.000	295.000	350.000	305.000	340.000	305.000	320.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	400.000	420.000	490.000	520.000	460.000	510.000	440.000	525.000	480.000	510.000	460.000	510.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	850.000	900.000	1.050.000	1.200.000	970.000	1.050.000	945.000	1.100.000	950.000	1.050.000	960.000	1.050.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.340.000	1.500.000	1.600.000	1.780.000	1.500.000	1.650.000	1.450.000	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.500.000	1.600.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.090.000	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.400.000	2.700.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.500.000	2.350.000	2.400.000	panj 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.300.000	3.500.000	4.050.000	4.150.000	3.800.000	3.900.000	3.650.000	3.750.000	3.700.000	3.800.000	3.700.000	3.900.000	panj 4 m
2	Pipa Medium A Galvanis - SII														
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	150.000	165.000	150.000	170.000	150.000	180.000	150.000	165.000	150.000	165.000	150.000	180.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190.000	210.000	190.000	220.000	190.000	230.000	190.000	205.000	190.000	205.000	190.000	240.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300.000	315.000	300.000	350.000	300.000	340.000	300.000	320.000	300.000	315.000	300.000	340.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375.000	390.000	375.000	410.000	375.000	460.000	375.000	390.000	375.000	390.000	375.000	410.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	350.000	435.000	435.000	470.000	435.000	480.000	435.000	450.000	435.000	450.000	435.000	470.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585.000	605.000	585.000	620.000	585.000	650.000	585.000	605.000	585.000	600.000	585.000	670.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735.000	755.000	735.000	780.000	735.000	810.000	735.000	750.000	735.000	750.000	735.000	780.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970.000	1.050.000	970.000	1.100.000	970.000	1.050.000	970.000	1.025.000	970.000	1.005.000	970.000	1.250.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1.425.000	1.520.000	1.425.000	1.520.000	1.450.000	1.650.000	1.425.000	1.465.000	1.425.000	1.440.000	1.425.000	1.620.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1.900.000	2.015.000	1.900.000	2.050.000	1.900.000	2.100.000	1.900.000	1.925.000	1.900.000	1.920.000	1.900.000	2.100.000	#REF!
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT															
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.200	6.500	6.200	6.800	6.200	6.800	6.200	6.500	5.100	5.600	6.500	6.800	
	30 X 60	lbr	11.000	12.000	12.000	13.800	12.000	13.800	11.000	16.000	13.800	14.000	11.000	12.500	
	60 X 120	lbr	37.000	38.000	37.000	45.000	38.000	42.500	37.000	450.000	41.000	42.000	37.000	41.000	
	List Kayu Profil	m'	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'														
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62.000	68.000	55.000	68.000	62.000	64.000	59.000	62.000	61.000	68.000	55.000	62.000	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	62.000	65.000	62.000	66.000	62.000	68.000	62.000	64.000	65.000	72.500	60.000	64.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD														
	Teak wood														
	90 X 210 X 3 mm	lbr	65.000	68.000	62.000	65.000	65.000	68.000	62.000	65.000	62.000	65.000	65.000	68.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	122.500	125.000	100.000	105.000	120.000	125.000	98.000	102.000	122.000	125.000	110.000	120.000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	72.000	75.000	72.000	75.000	70.000	75.000	68.000	72.000	72.000	76.000	74.000	76.000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	152.000	160.000	150.000	160.000	150.000	155.000	160.000	170.000	155.000	165.000	150.000	155.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	177.000	180.000	180.000	190.000	177.000	180.000	185.000	195.000	175.000	185.000	180.000	185.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	235.000	240.000	225.000	250.000	225.000	240.000	225.000	240.000	225.000	235.000	230.000	235.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	290.000	310.000	290.000	320.000	290.000	310.000	290.000	310.000	280.000	310.000	310.000	320.000	
	Tripleks														
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	45.000	49.000	40.000	52.000	45.000	50.000	52.000	55.000	48.500	52.000	49.000	50.500	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	55.000	60.000	60.000	62.000	55.000	65.000	60.000	62.500	50.000	60.000	59.500	60.500	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	79.000	81.000	78.000	80.000	72.000	82.500	75.000	82.000	67.500	75.000	75.500	79.000	
	Multipleks														
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	130.000	150.000	140.000	150.000	120.000	130.000	115.000	130.000	140.000	160.000	130.000	150.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	165.000	180.000	155.000	160.000	155.000	170.000	150.000	160.000	160.000	180.000	170.000	180.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	210.000	230.000	180.000	210.000	210.000	240.000	175.000	190.000	210.000	230.000	210.000	230.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	245.000	250.000	210.000	240.000	260.000	280.000	205.000	220.000	240.000	260.000	250.000	260.000	
	Formika ukuran pintu	lbr	50.000	58.000	50.000	52.000	58.000	62.000	55.000	56.000	58.000	62.000	50.000	56.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
IX . BAHAN FINISHING															
1	KAYU														
	Menie	kg	18.000	27.000	22.500	25.000	25.000	30.000	25.000	28.000	25.000	28.000	25.000	30.000	
	Dempul plamur	kg	26.000	28.000	24.500	25.000	25.000	30.000	27.000	31.000	29.000	31.000	25.000	30.000	
	Ambriil/ampas	lbr	3.000	3.200	3.500	5.000	3.800	4.100	3.200	3.500	3.200	3.500	3.800	4.100	
	Batu Apung	kg	13.000	14.000	25.000	27.000	29.000	31.000	25.000	27.000	25.000	25.500	29.000	31.000	
	Cat dasar	kg	32.000	36.000	34.000	36.000	34.000	36.500	38.000	42.000	38.000	42.000	34.000	36.500	
	. Emco	kg	56.000	62.000	58.000	61.000	58.000	61.000	54.000	58.000	56.000	63.000	58.000	61.000	
	. Yunion 66 (nippon paint)	kg	54.000	61.000	56.000	62.000	58.000	62.000	56.000	62.000	58.000	62.000	58.000	62.000	
	- Koas	bh	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	8.000	9.500	7.500	8.000	
	. Deculux	kg	56.000	62.000	60.000	62.000	58.000	62.000	58.000	61.500	61.000	66.000	58.000	62.000	
	. Siralax	ons	11.000	12.500	26.500	29.000	15.000	18.000	28.000	31.000	27.000	28.500	15.000	18.000	
	. Spiritus	ltr	15.000	15.500	14.500	18.000	13.500	14.000	14.500	18.000	16.000	18.500	12.000	17.000	
	. Plitur jadi	ltr	61.000	65.000	42.000	45.000	38.000	42.000	42.000	48.000	42.000	45.000	35.000	42.000	
2	TEMBOK														
	Kalkarium	kg	5.000	5.200	4.000	4.500	4.200	5.000	4.000	5.000	4.000	4.200	4.200	5.000	
	Kapur sirih	kg	4.750	5.000	4.500	5.000	4.250	4.750	4.500	5.200	4.500	4.750	4.250	4.750	
	Plamur	kg	12.500	14.000	28.000	30.500	20.000	32.000	27.000	32.500	29.000	30.500	20.000	32.000	
	Cat Tembok	kg	22.500	27.000	22.000	25.000	21.000	27.000	22.000	26.000	21.000	25.000	25.000	27.000	
	Sintex	5 kg	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	120.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	125.000	
	Danabride	5 kg	105.000	110.000	110.000	125.000	105.000	125.000	105.000	112.000	105.000	117.000	110.000	130.000	
	Catylac	5 kg	115.000	130.000	115.000	130.000	115.000	130.000	120.000	125.000	115.000	125.000	115.000	140.000	
	Mowilex	2,50 kg	240.000	310.000	310.000	325.000	310.000	350.000	310.000	350.000	240.000	310.000	300.000	350.000	
3	BESI														
	Menie	kg	15.000	27.500	28.000	35.000	20.000	30.000	25.000	28.000	27.500	35.000	20.000	30.000	
	Cat mengkilat	kg	56.000	61.000	56.000	62.000	58.000	61.000	56.000	66.000	58.000	62.000	58.000	61.000	
	Cat	kg	35.000	40.000	36.000	41.000	40.000	42.500	38.000	42.000	34.000	42.000	36.000	42.500	
	Thinner A	ltr	15.000	19.500	15.000	18.000	15.000	16.000	24.000	25.000	15.000	18.000	15.000	16.000	
	Minyak cat	ltr	12.000	14.000	10.500	18.000	16.500	20.000	12.000	13.500	13.000	15.000	13.000	20.000	
	Thinner Super	ltr	14.500	16.000	15.000	22.000	18.500	25.000	15.000	16.500	15.000	16.500	12.000	25.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Residu (teer/aspal)	drum	62.000	65.000	62.000	68.000	55.000	60.000	62.000	75.000	62.000	72.000	55.000	60.000	
	Fibre glass (tanki air)														
	kapasitas 550 liter.	bh	950.000	1.050.000	975.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	875.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.650.000	1.750.000	1.650.000	1.700.000	1.600.000	1.750.000	1.600.000	1.800.000	1.500.000	1.650.000	1.600.000	1.750.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	
X.BAHAN KACA															
1	POLOS 3 mm	m2	80.000	85.000	90.000	95.000	85.000	90.000	88.000	90.000	80.000	85.000	90.000	95.200	
	5 mm	m2	90.000	97.500	95.000	105.000	90.000	105.000	92.500	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105.000	110.000	110.000	115.000	98.000	105.000	115.000	117.500	110.000	115.000	110.000	115.000	
	5 mm	m2	115.000	120.000	115.000	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000	120.000	125.000	120.000	130.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	85.000	90.000	94.500	98.000	85.000	92.500	92.000	95.000	85.000	90.000	95.000	102.000	
	5 mm	m2	95.000	102.500	98.000	110.000	92.000	107.500	100.000	105.000	95.000	100.000	102.000	110.000	
XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK															
1	KABEL LISTRIK														
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.000	3.100	3.200	3.500	3.100	3.400	3.100	3.200	3.100	3.300	3.300	3.700	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.600	3.800	3.600	4.000	3.600	3.800	3.600	3.800	3.600	3.800	3.800	4.085	
	. 1 X 4 mm2	m'	5.500	5.800	5.500	6.000	5.400	5.900	5.500	6.000	5.500	5.800	5.800	6.050	
	1 X 6 mm2	m'	8.400	8.800	8.400	9.000	8.500	9.200	8.400	8.800	8.400	8.600	8.500	8.750	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.500	8.900	9.200	9.500	8.600	9.600	8.500	9.000	8.500	9.000	9.200	9.900	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	14.000	14.500	15.500	16.000	14.500	16.000	14.000	15.000	14.000	15.000	15.200	16.500	
	. 2 X 4 mm2	m'	25.000	26.000	25.000	27.000	26.400	27.500	25.000	27.000	25.000	26.000	27.100	27.500	
	2 X 6 mm2	m'	34.000	35.000	34.000	36.000	34.000	36.000	34.000	36.000	34.000	35.000	35.500	36.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	13.000	13.200	14.000	12.500	14.000	12.500	13.500	12.500	13.000	13.200	13.500	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19.000	20.000	20.500	21.000	19.000	22.000	19.000	20.400	19.000	19.500	20.500	21.000	
	3 X 4 mm2	m'	34.000	35.000	34.000	36.000	34.000	37.000	34.000	36.000	34.000	34.800	35.000	36.000	
	3 X 6 mm2	m'	48.000	49.000	51.000	53.000	48.000	53.000	48.000	50.000	48.000	49.000	49.000	52.000	

NO.	J E N I S B A H A N			SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
					HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
					MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	NYM : .	2 X 1 1/2	mm2	m'	6.800	7.200	7.200	7.600	6.800	8.000	6.800	7.100	6.800	7.100	7.000	7.500	
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	m'	10.200	10.500	10.500	12.000	10.200	12.000	10.200	10.500	10.200	10.500	10.500	11.500	
	.	2 X 4	mm2	m'	21.000	22.000	21.000	22.500	21.000	23.000	21.000	22.000	21.000	22.000	21.000	22.000	
		3 X 1 1/2	mm2	m'	12.500	13.000	12.500	13.200	12.500	14.000	12.500	13.500	12.500	13.200	12.500	13.000	
		3 X 2 1/2	mm2	m'	19.000	19.500	19.000	22.000	19.000	22.000	19.000	20.500	19.000	19.500	19.000	20.500	
		3 X 4	mm2	m'	30.000	31.000	30.000	35.000	30.000	34.000	30.000	32.000	30.000	31.000	30.000	32.000	
		3 X 6	mm2	m'	43.000	44.000	45.000	47.000	43.000	46.000	43.000	45.000	43.000	44.000	43.000	44.000	
2	SKAKELAR																
	Out bouw .	Seri		bh	15.000	17.500	15.000	22.000	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000	17.500	17.500	20.000	
	.	Engkel		bh	12.000	13.000	12.000	17.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	13.000	17.000	
	In bouw .	Seri		bh	11.500	15.000	11.500	18.000	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000	
	.	Engkel		bh	9.500	11.000	9.500	12.000	9.500	11.000	9.500	11.000	9.500	11.000	9.500	11.000	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)																
	1 group			bh	120.000	125.000	125.000	135.000	125.000	135.000	125.000	135.000	125.000	130.000	120.000	125.000	
	2 group			bh	220.000	230.000	215.000	230.000	230.000	240.000	220.000	230.000	220.000	230.000	225.000	230.000	
	3 group			bh	340.000	350.000	305.000	315.000	320.000	330.000	320.000	340.000	310.000	320.000	305.000	310.000	
4	STEKER -																
		Biasa		bh	10.000	12.000	10.000	13.000	9.500	10.000	9.500	10.000	20.000	22.500	10.000	12.000	
		Arde		bh	14.000	15.000	14.000	18.000	14.000	15.000	14.000	15.000	25.000	30.000	14.000	15.000	
		T Biasa		bh	11.000	12.500	12.500	15.000	11.000	12.500	11.000	12.500	12.500	15.000	11.000	12.500	
		T dengan Arde		bh	15.000	17.000	17.000	27.000	15.000	17.000	15.000	17.000	35.000	40.000	15.000	17.000	
5	FITING																
		Flaon		bh	10.000	12.500	13.500	17.000	7.500	9.000	17.500	19.000	20.000	22.500	15.000	17.500	
		Gantung		bh	17.500	19.000	12.000	15.000	6.000	7.500	10.000	17.500	17.500	20.000	16.000	18.000	
		Kap		bh	11.000	15.000	11.000	15.000	11.000	15.000	11.000	15.000	18.000	22.000	12.500	15.000	
		Kombinasi		bh	39.000	40.000	18.000	21.000	15.000	17.000	22.000	25.000	21.000	25.000	18.000	22.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih	bh	12.500	17.000	15.000	17.000	12.500	17.000	12.500	17.000	12.500	15.000	12.500	17.000	
	Arde Outbow hitam	bh	9.000	10.000	11.000	15.000	5.000	7.000	5.000	7.000	8.000	11.000	12.500	15.000	
	Arde IB	bh	12.500	17.000	18.000	20.000	10.000	12.500	10.000	12.500	22.500	25.000	18.500	20.000	
	Arde Putar	bh	31.000	35.000	31.000	40.000	35.000	40.000	31.000	35.000	35.000	40.000	42.000	47.000	
XII. ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG															
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	45.000	60.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	50.000	55.000	50.000	55.000	
	2 X slag	bh	65.000	80.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000	65.000	70.000	60.000	70.000	
	Yale : 1 X slag	bh	80.000	95.000	70.000	80.000	70.000	80.000	75.000	95.000	80.000	85.000	75.000	85.000	
	2 X slag	bh	125.000	150.000	95.000	120.000	95.000	105.000	125.000	150.000	125.000	145.000	125.000	140.000	
	Kuda : 1 X slag	bh	50.000	65.000	50.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	50.000	55.000	50.000	55.000	
	2 X slag	bh	70.000	85.000	60.000	75.000	65.000	75.000	70.000	80.000	60.000	75.000	65.000	70.000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL														
	Engsel Angin	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	
	Nylon kupu-kupu	bh	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	
	Grendel biasa	bh	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	
	Kait Angin	bh	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	
	Door Stop	bh	100.000	150.000	100.000	150.000	10.000	150.000	120.000	150.000	120.000	150.000	32.000	35.000	
XIII. BAHAN SANITAIR															
1	KLOSET DUDUK	bh	1.425.000	1.550.000	1.500.000	1.650.000	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.650.000	1.560.000	1.600.000	1.250.000	1.450.000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	135.000	150.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	135.000	150.000	140.000	155.000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	875.000	950.000	850.000	1.250.000	850.000	1.250.000	850.000	1.250.000	250.000	1.250.000	850.000	1.250.000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	750.000	700.000	950.000	850.000	950.000	350.000	950.000	750.000	950.000	700.000	950.000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	300.000	275.000	450.000	275.000	310.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	250.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	210.000	230.000	150.000	275.000	230.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	
11	LAIN - LAIN														
	Kran Air	bh	25.000	27.500	25.000	27.000	20.000	25.000	25.000	27.500	25.000	32.000	17.500	25.000	
	Seal tape	bh	4.000	4.500	4.200	4.500	4.000	4.500	4.200	4.500	4.000	4.500	4.000	5.000	
	Floor drain	bh	32.000	35.000	35.000	40.000	35.000	37.000	35.000	37.000	30.000	35.000	25.000	35.000	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU															
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15.500	17.500	15.500	17.000	15.000	17.000	15.500	17.000	15.000	17.000	14.250	17.000	
2	PAKU - payung	kg	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	22.000	21.000	22.000	20.000	21.000	20.500	21.000	
3	PAKU - sekrup	kg	15.000	16.000	13.500	16.000	13.500	15.600	15.000	15.500	15.000	16.000	15.000	15.500	
4	PAKU - beton	kg	20.000	21.000	18.000	21.000	18.000	21.000	20.000	22.000	18.000	20.000	20.000	20.500	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.500	15.000	14.000	15.500	14.000	15.000	14.500	15.000	14.000	14.500	14.500	15.000	
6	ANGKUR BAUT	bh	13.000	14.000	12.800	14.000	12.800	14.000	13.000	14.000	12.800	13.000	13.000	14.000	
7	LEM KAYU	bh	20.000	22.000	18.000	21.000	18.000	21.000	18.000	21.000	18.000	23.000	18.000	21.000	
8	Tali Ijuk	kg	6.000	7.000	6.500	7.000	6.500	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500	7.000	
XV . POMPA AIR.															
1	POMPA AIR TANGAN														
	Dragon buatan Indonesia	bh	310.000	325.000	275.000	310.000	275.000	310.000	310.000	350.000	275.000	310.000	320.000	350.000	
2	POMPA AIR LISTRIK														
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	570.000	620.000	
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	900.000	1.100.000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	425.000	450.000	
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	340.000	360.000	
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	380.000	410.000	
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	620.000	650.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
X VI . PAVING BLOCK																
1	SQUARE	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
		Merah/hitam	m2	85.000	90.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
2	HOLLAND	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
		Merah/hitam	m2	85.000	90.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
3	UNIDECOR	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
		Merah/hitam	m2	85.000	90.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
4	U N I	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
		Merah/hitam	m2	75.000	85.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
5	TRIHEX	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
		Merah/hitam	m2	75.000	85.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
6	OLYMPIA HEXA	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	75.000	85.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
		Merah/hitam	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	75.000	85.000	90.000	95.000	80.000	90.000	90.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK															
		Abu-abu	m2	75.000	80.000	80.000	82.500	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	82.500	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	5.000	5.800	6.500	7.000	6.500	6.850	6.200	6.500	6.200	6.500	5.800	6.200	
12	BATACO		BH	3.000	3.200	3.200	3.700	3.500	3.750	3.100	3.400	3.500	4.100	3.500	3.800	
13	KANSTEEN		m'	27.000	29.000	27.000	30.000	25.000	27.000	25.000	27.000	27.500	31.000	25.000	27.000	
XVII. LAIN - LAIN																
1	KREI	25 MM	m2	45.000	50.000	40.000	45.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	52.000	40.000	50.000	
2	Sliding Pintu J4		bh	180.000	235.000	200.000	210.000	180.000	235.000	180.000	235.000	195.000	235.000	196.000	200.000	
3	Naco per Daun		bh	40.500	41.000	40.000	40.500	40.500	41.000	40.500	41.000	40.000	40.500	40.000	40.250	
4	Rolling door Besi		m2	300.000	325.000	230.000	240.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	370.000	405.000	
	Rolling door Almunium		m2	230.000	275.000	215.000	225.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	310.000	340.000	
5	Awning Almunium		m2	210.000	225.000	180.000	185.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	180.000	185.000	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	
7	WIDE FLANGE BEAM															
	150 X 75 X 5 X 7 X 12		btg	1.596.000	1.654.800	1.638.000	1.650.000	1.596.000	1.629.600	1.500.000	1.550.000	1.596.000	1.629.600	1.596.000	1.663.200	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN MAGELANG		KABUPATEN PURWOREJO		KABUPATEN KEBUMEN		KABUPATEN TEMANGGUNG		KABUPATEN WONOSOBO		KOTA MAGELANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	ASPAL.														
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.075.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	1.070.000	1.100.000	975.000	1.100.000	1.070.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	
9	K A C A														
	Cermin tebal 5 mm	m2	250.000	275.000	275.000	325.000	275.000	310.000	250.000	315.000	275.000	320.000	275.000	325.000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	250.000	275.000	310.000	310.000	275.000	310.000	270.000	300.000	250.000	270.000	270.000	310.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	325.000	350.000	350.000	375.000	320.000	375.000	310.000	350.000	320.000	370.000	325.000	370.000	
11	LAIN-LAIN														
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
	Alluminium Foil	m2	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.500	13.000	12.000	13.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	12.500	13.000	11.000	13.000	
	Air	m3	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000	12.500	15.000	
	Koas Alang-alang	ikat	2.000	2.500	2.000	2.500	1.500	2.000	2.000	2.250	2.000	2.200	1.250	2.000	
	Solar (Industri)	ltr	8.200	8.500	8.200	8.500	8.200	8.500	8.100	8.500	8.100	8.500	8.200	8.500	
	Premium (Industri)	ltr	7.800	8.100	7.800	8.100	7.800	8.100	7.800	8.100	7.850	8.100	7.800	8.200	
	Pelumas	ltr	37.500	42.500	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	40.500	32.500	37.500	37.500	45.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	6.000	6.200	5.700	6.000	6.000	6.500	5.700	6.200	6.000	7.500	6.250	6.750	

WILAYAH PATI

KABUPATEN BLORA

KABUPATEN REMBANG

KABUPATEN PATI

KABUPATEN KUDUS

KABUPATEN JEPARA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	642.446,75	678.936,50	736.923,00	795.300,00	543.273,50	601.837,50	666.778,75	699.171,00	739.678,50	777.955,75
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	139.711,00	156.145,00	170.104,00	181.467,00	125.620,00	139.111,50	147.686,00	155.072,50	165.352,00	174.036,50
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1.831.252,50	1.980.929,50	2.136.442,00	2.328.535,00	1.699.060,00	1.900.547,00	1.937.864,50	2.061.207,50	2.087.195,00	2.233.385,00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.548.415,00	1.649.725,00	1.815.935,00	1.965.755,00	1.354.375,00	1.507.935,00	1.633.390,00	1.716.275,00	1.801.305,00	1.901.460,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.511.908,75	1.593.487,50	1.828.145,00	1.960.062,50	1.295.580,00	1.427.937,50	1.582.088,75	1.641.392,50	1.782.082,50	1.861.626,25
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.737.945,00	1.860.595,00	2.021.855,00	2.203.245,00	1.554.465,00	1.736.130,00	1.828.420,00	1.931.985,00	2.000.295,00	2.111.065,00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	11.000,00	12.650,00	11.550,00	12.650,00	10.450,00	12.925,00	11.000,00	12.925,00	11.000,00	12.925,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	281.779,96	320.361,80	285.741,28	328.407,20	296.577,60	341.469,70	312.802,60	350.407,20	299.327,60	338.307,20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	502.139,00	569.525,00	613.151,00	650.463,00	449.955,00	493.526,00	531.014,00	554.620,00	600.523,00	628.001,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	111.155,00	130.460,00	140.772,50	163.487,50	152.157,50	167.805,00	180.290,00	214.060,00	117.040,00	133.787,50
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	872.641,00	1.026.641,00	1.242.989,00	1.470.326,00	1.389.663,00	1.547.326,00	1.466.663,00	1.620.663,00	872.641,00	1.030.304,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	406.620,50	480.320,50	590.144,50	700.513,00	663.481,50	737.363,00	700.331,50	774.031,50	406.620,50	480.502,00
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	50.638,50	57.149,40	52.024,50	56.422,30	48.587,00	53.762,50	53.025,50	59.536,40	50.682,50	57.424,40
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	262.011,75	297.910,25	274.034,75	311.077,25	274.716,75	307.573,75	281.652,25	313.535,75	263.386,75	296.177,75
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH											
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	47.850,00	56.375,00	51.975,00	56.375,00	43.725,00	56.512,50	47.850,00	56.512,50	47.850,00	56.512,50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	58.905,00	69.300,00	63.855,00	69.300,00	53.955,00	69.547,50	58.905,00	69.547,50	58.905,00	69.547,50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	70.158,00	82.445,00	75.933,00	82.445,00	64.383,00	82.813,50	70.158,00	82.813,50	70.158,00	82.813,50
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	63.668,00	75.020,00	69.168,00	75.020,00	58.168,00	75.196,00	63.668,00	75.196,00	63.668,00	75.196,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	96.690,00	113.850,00	104.940,00	113.850,00	88.440,00	114.180,00	96.690,00	114.180,00	96.690,00	114.180,00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	77.055,00	90.750,00	83.655,00	90.750,00	70.455,00	90.997,50	77.055,00	90.997,50	77.055,00	90.997,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	3.520,00	4.125,00	3.795,00	4.125,00	3.245,00	4.152,50	3.520,00	4.152,50	3.520,00	4.152,50
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	20.955,00	24.695,00	22.770,00	24.695,00	19.140,00	24.750,00	20.955,00	24.750,00	20.955,00	24.750,00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	11.733,33	13.750,00	12.650,00	13.750,00	10.816,67	13.841,67	11.733,33	13.841,67	11.733,33	13.841,67
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	35.200,00	41.250,00	37.950,00	41.250,00	32.450,00	41.525,00	35.200,00	41.525,00	35.200,00	41.525,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	190.740,00	246.950,00	245.190,00	286.550,00	136.290,00	181.005,00	190.740,00	233.805,00	164.340,00	181.005,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	333.509,00	382.140,00	318.263,00	347.622,00	310.453,00	352.946,00	329.703,00	375.661,00	339.669,00	376.827,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	60.720,00	65.175,00	56.265,00	58.575,00	49.335,00	58.657,50	50.160,00	58.657,50	50.160,00	58.657,50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	202.400,00	245.025,00	203.775,00	245.025,00	187.825,00	205.562,50	202.400,00	218.762,50	189.200,00	218.762,50
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI											
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	771.622,50	859.182,50	795.657,50	882.117,50	792.467,50	857.587,50	813.340,00	869.577,50	834.157,50	910.195,00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	731.445,00	819.087,50	758.092,50	844.332,50	753.362,50	816.722,50	772.392,50	828.327,50	792.137,50	867.872,50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	703.576,50	791.268,50	732.022,50	818.097,50	726.236,50	788.375,50	743.996,00	799.716,50	762.998,50	838.519,00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	683.991,00	771.721,50	713.707,50	799.672,50	707.173,50	768.454,50	724.036,50	779.608,50	742.516,50	817.888,50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	657.129,00	744.903,50	688.572,50	774.372,50	681.026,50	741.130,50	696.668,50	752.031,50	714.433,50	789.596,50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	570.432,50	653.262,50	580.552,50	653.537,50	595.897,50	654.857,50	620.950,00	678.727,50	641.822,50	716.595,00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	644.028,00	731.175,50	660.929,50	741.636,50	667.942,00	729.426,50	690.442,50	749.424,50	713.850,50	789.398,50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	621.511,00	708.779,50	641.558,50	722.694,50	646.063,00	706.348,50	666.715,50	725.125,50	688.869,50	764.197,50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	388.822,50	461.158,50	412.120,50	464.359,50	396.214,50	442.117,50	435.072,00	476.470,50	443.008,50	494.703,00
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.244.863,50	2.483.673,50	2.272.220,50	2.557.780,50	2.302.910,50	2.481.446,00	2.336.510,00	2.489.553,00	2.405.936,50	2.525.451,50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	746.812,00	830.126,00	766.689,00	833.008,00	741.829,00	827.150,50	769.296,00	835.642,50	796.950,00	869.863,50
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N											
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	867.551,93	967.246,50	874.167,64	943.946,14	826.219,43	939.504,50	849.135,57	930.119,14	884.197,29	949.030,50
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	895.779,01	995.940,20	900.847,01	971.304,86	853.278,26	967.774,50	877.472,94	958.658,32	912.899,72	978.150,96
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	917.968,60	1.018.323,17	921.907,64	992.914,48	874.692,76	989.994,50	899.808,90	981.085,81	935.493,95	1.001.023,83

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	815.638,42	910.007,59	820.478,13	885.707,92	775.624,90	879.978,00	795.295,69	869.877,50	831.179,85	889.277,07
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	944.019,83	1.044.784,28	946.505,74	1.018.120,63	899.659,27	1.016.064,50	925.971,01	1.007.413,35	961.981,25	1.027.885,22
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	969.310,80	1.070.204,46	970.609,71	1.042.889,69	924.178,21	1.041.419,50	951.457,25	1.032.988,06	987.759,38	1.053.963,37
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	987.785,42	1.089.205,94	987.912,88	1.060.591,10	941.674,03	1.059.899,50	969.930,41	1.051.662,16	1.006.497,21	1.073.031,06
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	1.000.734,72	1.101.980,20	1.000.475,58	1.073.573,43	954.493,98	1.072.934,50	983.057,22	1.064.776,89	1.019.756,86	1.086.390,96
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1.023.300,14	1.124.326,50	1.022.416,21	1.096.292,21	976.825,14	1.095.704,50	1.005.897,36	1.087.662,71	1.042.864,43	1.109.713,00
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1.030.189,84	1.131.093,54	1.029.107,01	1.103.204,03	983.664,93	1.102.634,50	1.012.892,11	1.094.636,66	1.049.923,05	1.116.815,13
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.093.278,07	1.199.998,15	1.093.904,60	1.172.916,18	1.044.815,94	1.173.012,50	1.077.587,21	1.165.574,70	1.114.464,85	1.187.808,52
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.102.439,06	1.209.042,59	1.102.819,84	1.182.146,14	1.053.900,54	1.182.252,50	1.086.869,55	1.174.862,71	1.123.849,78	1.197.271,57
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13.015,75	14.369,85	13.070,75	15.002,35	13.615,25	14.452,90	13.696,10	14.483,15	14.000,25	14.449,05
14	A.4.1.1.18	Kabel Prestresed Polos/strand	Kg	15.817,45	18.499,25	16.086,95	16.805,25	16.642,45	17.403,65	16.122,70	18.003,15	16.092,45	17.978,40
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	17.336,55	18.527,85	18.477,80	19.669,10	16.783,80	17.435,00	16.812,40	18.568,00	17.358,55	18.555,90
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	219.736,00	239.283,00	190.091,00	201.443,00	142.571,00	160.039,00	155.969,00	170.434,00	139.161,00	157.696,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	238.986,00	259.633,00	205.216,00	216.843,00	152.196,00	170.214,00	166.694,00	181.709,00	147.961,00	167.596,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	447.210,50	484.181,50	434.450,50	466.856,50	344.140,50	391.924,50	385.187,00	414.034,50	393.860,50	430.243,00
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	466.020,50	503.981,50	458.210,50	492.266,50	360.640,50	410.074,50	404.987,00	434.494,50	416.300,50	453.673,00
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	588.010,50	633.781,50	557.650,50	598.856,50	440.940,50	506.324,50	517.187,00	554.834,50	543.460,50	588.643,00
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	497.260,50	538.081,50	496.600,50	535.606,50	398.590,50	454.624,50	451.737,00	484.984,50	473.060,50	513.293,00
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	408.215,50	442.931,50	403.705,50	435.506,50	324.395,50	371.024,50	363.242,00	390.934,50	375.765,50	409.893,00
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	144.259,50	156.480,50	122.094,50	129.079,50	87.334,50	96.998,00	99.000,00	106.711,00	91.063,50	101.018,50
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	77.665,50	86.614,00	77.676,50	87.043,00	74.624,00	83.264,50	76.653,50	83.583,50	77.308,00	83.638,50
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	96.010,75	107.569,00	95.551,50	107.118,00	91.619,00	102.624,50	94.905,25	103.548,50	95.524,00	103.215,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK											
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	75.532,15	83.594,62	75.731,02	81.461,53	71.983,30	81.297,70	74.086,92	80.605,61	76.969,06	82.244,68
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	94.437,18	104.518,03	94.685,77	101.854,41	90.006,63	101.651,00	92.641,65	100.788,63	96.238,83	102.831,97
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	111.252,22	122.977,43	111.369,03	119.777,80	106.110,45	119.529,30	109.084,38	118.491,16	113.407,59	120.949,77
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	141.644,77	156.766,04	142.020,41	152.765,12	134.985,19	152.457,25	138.932,23	151.158,20	144.336,24	154.231,46
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	118.468,36	127.894,15	126.761,12	137.640,76	115.380,65	126.003,22	121.398,46	130.262,33	125.368,04	134.767,40
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	45.654,40	48.658,06	49.093,00	58.267,66	42.175,10	46.201,76	47.953,40	50.286,06	52.147,70	54.979,76
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	40.071,90	42.773,06	46.769,80	50.512,66	37.362,60	40.866,76	42.040,90	44.181,06	45.355,20	47.884,76
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	5.285,50	6.121,50	5.577,00	6.220,50	5.192,00	6.347,00	5.582,50	6.446,00	5.483,50	6.347,00
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	8.519,50	9.883,50	9.009,00	10.048,50	8.360,00	10.241,00	9.014,50	10.406,00	8.849,50	10.241,00
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	6.902,50	8.002,50	7.293,00	8.134,50	6.776,00	8.294,00	7.298,50	8.426,00	7.166,50	8.294,00
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	47.388,00	53.361,00	47.740,00	55.407,00	51.128,00	58.041,50	53.713,00	60.087,50	51.480,00	57.854,50
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	48.708,00	54.857,00	49.087,50	56.947,00	52.508,50	59.642,00	55.181,50	61.732,00	52.888,00	59.438,50
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	43.846,00	49.368,00	44.181,50	51.210,50	47.195,50	53.636,00	49.555,00	55.478,50	47.531,00	53.454,50
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	561.459,58	587.554,66	561.091,08	587.554,66	569.924,52	594.914,10	569.924,52	594.914,10	570.293,02	594.914,10
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	553.402,30	578.716,60	553.066,80	578.716,60	561.123,20	585.431,00	561.123,20	585.431,00	561.458,70	585.431,00
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	796.912,16	838.451,57	796.455,66	838.451,57	807.401,54	847.571,45	807.401,54	847.571,45	807.858,04	847.571,45
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	141.043,76	149.523,77	140.587,26	148.610,77	146.899,94	154.010,45	145.986,94	153.097,45	147.356,44	154.010,45
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	119.835,76	123.596,77	119.731,26	123.492,27	122.028,94	125.476,45	121.924,44	125.371,95	122.133,44	125.476,45
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	119.835,76	123.596,77	119.731,26	123.492,27	122.028,94	125.476,45	121.924,44	125.371,95	122.133,44	125.476,45
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.417.700,00	3.689.125,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.691.050,00	3.417.700,00	3.691.050,00	3.417.700,00	3.689.125,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.061.300,00	3.368.750,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.370.950,00	3.061.300,00	3.370.950,00	3.061.300,00	3.368.750,00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	43.692,00	48.950,00	43.692,00	50.968,50	47.729,00	53.597,50	50.154,50	55.616,00	47.729,00	53.190,50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	111.333,20	121.594,00	133.257,30	144.912,90	103.306,50	115.849,80	117.801,20	126.043,50	126.515,40	135.127,30
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	35.695,00	40.898,00	36.905,00	42.229,00	37.147,00	43.620,50	39.688,00	44.951,50	38.357,00	43.620,50
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM											
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	27.544,00	29.216,00	27.241,50	29.925,50	27.621,00	29.925,50	28.314,00	30.635,00	27.951,00	29.892,50
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	21.535,25	22.764,50	21.675,50	23.221,00	21.865,25	24.296,25	22.558,25	24.626,25	22.511,50	24.263,25
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	94.154,50	110.775,50	94.704,50	111.325,50	95.144,50	112.348,50	96.250,00	112.898,50	95.694,50	112.343,00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	832.815,50	864.462,50	807.251,50	862.867,50	820.550,50	878.581,00	850.718,00	893.376,00	848.490,50	887.023,50
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.145,44	2.522,63	2.167,44	2.533,63	2.146,76	2.548,15	2.180,86	2.559,15	2.168,76	2.547,05
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Square Tube	m2	194.787,78	226.176,06	198.846,78	229.993,06	198.391,82	234.421,00	206.649,52	238.238,00	202.450,82	234.039,30
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	521.334,00	576.620,00	527.934,00	583.220,00	527.934,00	590.513,00	541.794,00	597.113,00	534.534,00	589.853,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	490.116,00	550.022,00	492.536,00	552.442,00	492.536,00	555.225,00	497.618,00	557.645,00	494.956,00	554.983,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	424.996,00	479.600,00	425.436,00	484.000,00	433.356,00	488.862,00	438.636,00	493.262,00	433.796,00	488.422,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	416.900,00	490.050,00	422.400,00	495.550,00	422.400,00	501.875,00	433.950,00	507.375,00	427.900,00	501.325,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	108.792,75	116.629,15	109.029,25	116.865,65	109.029,25	117.137,35	109.525,90	117.373,85	109.265,75	117.113,70
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	473.396,55	507.636,25	473.864,05	508.103,75	473.864,05	508.641,10	474.845,80	509.108,60	474.331,55	508.594,35
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	440.858,00	475.002,00	441.325,50	475.469,50	441.325,50	476.014,00	442.310,00	476.481,50	441.793,00	475.964,50
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	161.914,50	175.697,50	163.839,50	177.622,50	163.839,50	179.839,00	167.882,00	181.764,00	165.764,50	179.646,50
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	432.697,67	485.122,08	437.102,24	492.936,07	438.524,64	503.928,59	462.226,26	515.139,94	451.762,32	504.676,00
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	82.345,82	91.002,36	80.444,60	90.004,89	80.758,15	92.024,84	82.063,69	90.761,17	86.150,82	96.058,30
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	124.894,00	135.080,00	125.389,00	136.180,00	125.994,00	137.395,50	127.699,00	137.890,50	127.094,00	137.285,50
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	197.568,25	210.182,50	177.793,00	191.279,00	175.560,00	195.695,50	170.645,75	194.658,75	195.706,50	209.253,00
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	102.624,50	112.392,50	103.999,50	113.767,50	103.999,50	115.351,50	106.887,00	116.726,50	105.374,50	115.214,00
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	127.814,50	140.497,50	129.739,50	142.422,50	129.739,50	144.639,00	133.782,00	146.564,00	131.664,50	144.446,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	181.651,80	199.886,39	183.497,33	205.238,28	184.812,21	208.565,39	193.287,71	213.917,28	188.849,21	208.163,89
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	205.704,40	224.845,50	206.990,85	230.765,15	208.728,30	233.836,90	217.510,70	239.756,55	212.910,50	233.418,90
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING											
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	212.121,25	236.857,50	204.655,00	227.837,50	236.775,00	268.372,50	240.721,25	268.592,50	225.307,50	283.978,75
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	201.606,63	226.415,75	194.914,50	218.121,75	226.550,50	257.688,75	229.964,63	257.787,75	214.260,75	272.883,88
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	194.148,63	218.847,75	187.720,50	210.685,75	219.268,50	250.076,75	222.462,63	250.153,75	206.582,75	265.073,88
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	190.844,50	215.721,00	184.932,00	208.153,00	216.084,00	246.752,00	218.960,50	246.730,00	202.961,00	261.530,50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	190.885,75	216.320,50	185.955,00	210.072,50	216.227,00	246.911,50	218.561,75	246.669,50	202.460,50	261.368,25
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	182.121,50	206.956,20	174.006,80	196.341,20	207.543,05	238.196,20	211.354,00	239.791,20	196.231,20	254.863,40
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	102.133,63	114.358,75	98.389,50	109.716,75	114.537,50	130.160,25	116.477,63	130.292,25	108.693,75	137.908,38
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	96.927,88	109.093,05	93.397,70	104.583,05	109.457,70	124.850,55	111.227,88	124.960,55	103.318,05	132.450,73
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	94.069,25	106.254,50	90.750,00	101.942,50	106.678,00	121.946,00	108.303,25	122.023,00	100.314,50	129.434,25
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	92.279,00	104.480,20	89.097,80	100.300,20	104.937,80	120.127,70	106.469,00	120.182,70	98.430,20	127.543,90
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	91.520,00	103.815,80	88.552,20	99.899,80	104.216,20	119.375,30	105.622,00	119.386,30	97.545,80	126.710,10
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	89.498,75	101.777,50	86.625,00	97.927,50	102.245,00	117.315,00	103.578,75	117.315,00	95.452,50	124.588,75
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	91.643,75	104.197,50	87.670,00	99.027,50	104.362,50	119.735,00	106.218,75	120.560,00	98.697,50	128.108,75
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	82.775,00	94.413,00	77.286,00	87.065,00	95.601,00	110.654,50	98.153,00	112.095,50	90.442,00	119.487,50
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	83.149,00	94.985,00	78.408,00	88.605,00	95.997,00	111.006,50	98.175,00	112.095,50	90.332,00	119.421,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	301.493,50	335.959,80	334.616,70	384.986,80	300.538,70	321.775,30	288.189,00	314.592,30	288.207,70	314.518,60
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	304.158,25	339.909,90	339.384,10	391.840,90	303.370,10	324.757,40	289.885,75	317.090,40	289.737,80	316.850,05
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	239.153,75	266.135,10	264.488,40	303.249,10	238.242,40	255.509,10	229.253,75	250.119,10	229.245,50	250.018,45
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	240.927,50	268.840,00	267.795,00	308.066,00	240.141,00	257.510,00	230.323,50	251.768,00	230.190,40	251.542,50
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	183.529,50	210.566,40	203.528,60	233.919,40	179.279,10	194.170,90	177.380,50	194.841,90	177.284,80	196.028,80
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	185.323,88	213.069,45	206.462,30	238.006,45	181.156,80	196.145,95	178.646,88	196.552,95	178.467,85	197.656,53
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	229.377,50	242.110,00	225.665,00	241.670,00	221.925,00	239.277,50	223.712,50	239.442,50	223.410,00	232.540,00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	229.377,50	242.110,00	225.665,00	241.670,00	221.925,00	239.277,50	223.712,50	239.442,50	223.410,00	232.540,00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	131.197,00	141.163,00	133.870,00	143.825,00	130.262,00	141.696,50	132.198,00	141.894,50	131.978,00	141.674,50
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	227.965,54	253.203,56	231.650,54	260.353,56	238.580,54	268.235,06	250.130,54	275.385,06	242.265,54	267.520,06
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	233.005,74	256.252,21	236.696,24	263.402,21	243.615,24	270.640,21	254.527,24	277.790,21	247.305,74	270.568,71
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN											
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	57.284,70	63.519,06	59.212,34	65.400,06	56.858,34	64.982,06	59.490,20	65.631,06	59.009,06	65.149,92
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	51.674,70	57.895,86	53.923,54	60.040,86	51.393,54	59.270,86	53.792,20	59.875,86	53.165,86	59.249,52
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	49.338,30	55.591,14	51.786,46	57.934,14	49.124,46	56.900,14	51.389,80	57.472,14	50.696,14	56.778,48
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	47.668,50	53.912,10	50.202,90	56.321,10	47.496,90	55.199,10	49.698,00	55.760,10	48.962,10	55.024,20
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	46.823,70	53.104,26	49.475,14	55.645,26	46.681,14	54.347,26	48.809,20	54.886,26	48.044,26	54.121,32
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	46.104,30	52.396,74	48.820,86	55.003,74	45.982,86	53.617,74	48.067,80	54.145,74	47.281,74	53.359,68
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	45.741,30	52.053,54	48.515,06	54.726,54	45.633,06	53.252,54	47.682,80	53.769,54	46.883,54	52.970,28
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	45.378,30	51.710,34	48.209,26	54.449,34	45.283,26	52.887,34	47.297,80	53.393,34	46.485,34	52.580,88

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	46.431,00	52.694,40	48.593,60	53.948,40	45.596,10	53.893,40	48.290,00	54.575,40	47.854,40	54.073,80
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	45.248,50	51.711,00	47.641,00	53.251,00	44.478,50	52.756,00	47.019,50	53.471,00	46.596,00	52.937,50
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	41.811,00	48.015,00	43.494,00	48.576,00	41.101,50	49.302,00	43.956,00	50.407,50	43.527,00	49.830,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	42.229,00	48.565,00	44.330,00	49.676,00	41.530,50	49.720,00	44.176,00	50.638,50	43.681,00	50.028,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	69.174,60	77.502,48	72.187,72	80.384,48	68.799,72	79.339,48	71.990,60	80.142,48	71.155,48	79.307,36
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	51.544,00	57.663,20	53.824,80	60.523,20	51.984,80	59.208,20	54.024,00	59.898,20	53.183,20	59.057,40
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	63.756,00	72.102,80	67.135,20	75.314,80	63.527,20	73.829,80	66.462,00	74.577,80	65.480,80	73.596,60
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	62.706,60	71.113,68	66.256,52	74.523,68	62.516,52	72.774,68	65.346,60	73.489,68	64.326,68	72.469,76
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	61.670,40	70.082,32	65.292,48	73.558,32	61.508,48	71.721,32	64.288,40	72.425,32	63.240,32	71.377,24
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	58.971,00	67.606,00	61.490,00	69.311,00	58.921,50	69.872,00	62.623,00	71.428,50	61.589,00	70.246,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	29.724,20	33.375,76	31.550,64	35.504,26	29.581,64	33.716,76	30.433,70	33.843,26	30.119,76	33.529,32
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	48.237,75	54.444,50	49.236,00	57.502,50	52.184,00	58.800,50	54.771,75	60.857,50	52.365,50	58.451,25
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	80.580,50	90.436,50	82.780,50	91.674,00	80.305,50	93.164,50	84.419,50	94.402,00	83.330,50	93.313,00
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	80.580,50	90.436,50	82.780,50	91.674,00	80.305,50	93.164,50	84.419,50	94.402,00	83.330,50	93.313,00
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	36.212,00	41.203,80	38.007,20	42.149,80	35.543,20	42.309,30	37.785,00	42.793,30	37.298,80	42.307,10
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	21.149,15	23.885,62	21.888,68	24.298,12	21.063,68	24.798,62	22.430,65	25.211,12	22.059,62	24.840,09
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	10.109,00	11.396,00	10.450,00	11.588,50	10.065,00	11.825,00	10.708,50	12.017,50	10.538,00	11.847,00
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas. Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	45.020,25	50.870,60	47.023,90	52.487,60	44.845,90	52.421,60	47.313,75	53.114,60	46.580,60	52.381,45
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	26.956,88	30.566,25	27.967,50	31.116,25	26.867,50	31.776,25	28.661,88	32.326,25	28.146,25	31.810,63
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	35.488,20	39.356,90	36.588,20	39.906,90	35.488,20	40.566,90	37.193,20	41.116,90	36.588,20	40.511,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	29.370,00	33.068,75	30.470,00	33.618,75	29.370,00	34.278,75	31.075,00	34.828,75	30.470,00	34.223,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING											
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	81.215,50	95.695,50	94.978,50	104.101,00	89.249,50	97.410,50	90.668,50	98.790,00	91.371,50	98.306,00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	81.147,00	95.843,00	93.654,00	101.887,50	86.691,00	97.658,00	90.623,50	98.488,50	97.086,00	105.534,00
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	103.378,00	119.079,50	116.602,50	128.337,50	110.818,50	122.036,50	109.946,00	118.102,00	113.820,50	122.932,00
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	104.247,00	120.725,00	117.920,00	128.826,50	110.957,00	121.374,00	110.225,50	119.289,50	119.911,00	129.833,00
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	504.603,00	572.973,50	373.983,50	407.176,00	492.178,50	524.881,50	396.352,00	452.144,00	530.282,50	573.204,50
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	57.046,00	65.363,10	61.818,90	68.828,10	45.846,90	50.865,10	53.509,50	62.525,10	52.999,10	64.929,70
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	34.146,75	37.978,60	33.284,90	37.269,10	33.444,40	36.939,10	34.157,75	37.984,10	35.157,10	38.345,45
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	194.709,63	215.262,85	200.314,40	221.670,35	197.982,40	229.001,85	199.687,13	221.103,85	198.141,35	218.045,58
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	200.154,63	221.202,85	205.759,40	227.857,85	203.427,40	234.941,85	205.132,13	227.043,85	203.833,85	223.985,58
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	185.182,40	204.661,29	194.453,84	221.447,29	184.957,18	215.239,63	201.159,90	224.002,96	187.936,41	212.332,91
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	182.916,50	202.207,50	190.845,50	219.797,50	188.576,50	216.135,50	198.577,00	221.126,50	185.689,50	209.788,00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	182.022,50	201.976,50	200.975,50	219.422,50	190.481,50	215.715,50	199.243,00	221.809,50	187.808,50	209.484,00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	375.628,00	407.742,50	383.113,50	416.003,50	375.358,50	413.011,50	383.592,00	415.404,00	383.086,00	412.494,50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	31.781,75	36.988,60	32.377,40	37.695,35	32.245,40	37.989,60	33.250,25	38.451,60	32.750,85	37.938,45
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	78.141,25	83.958,60	78.736,90	84.679,10	78.604,90	84.959,60	79.609,75	85.421,60	79.124,10	84.908,45
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	75.809,25	82.792,60	76.404,90	83.513,10	76.272,90	83.793,60	77.277,75	84.255,60	76.792,10	83.742,45
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	668.347,63	729.732,85	551.522,40	583.405,35	563.182,40	616.377,85	568.385,13	606.147,85	665.960,35	685.875,58
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	184.607,50	195.563,50	185.542,50	196.498,50	185.542,50	197.576,50	187.506,00	198.511,50	186.477,50	197.483,00
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	390.142,50	433.317,50	440.192,50	487.217,50	390.142,50	477.977,50	396.110,00	479.902,50	417.092,50	477.785,00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	212.070,41	237.582,96	208.877,39	234.381,02	211.814,66	239.775,99	210.970,14	237.136,52	208.559,73	229.752,64
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	212.781,25	235.994,00	218.267,50	241.169,50	216.023,50	251.537,00	220.057,75	244.486,00	217.937,50	240.853,25
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	202.980,25	225.236,00	207.322,50	227.678,00	208.444,50	240.581,00	211.400,75	234.850,00	210.001,00	230.095,25
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	212.781,25	235.994,00	218.267,50	241.169,50	216.023,50	251.537,00	220.057,75	244.486,00	217.937,50	240.853,25
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	204.146,25	226.468,00	208.466,50	228.866,00	209.720,50	242.011,00	212.588,75	236.126,00	211.189,00	231.327,25
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	737.907,62	809.309,72	623.385,52	663.312,22	632.625,52	700.024,72	643.500,12	691.664,72	739.377,22	769.694,32

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	242.048,13	267.946,25	247.115,00	266.131,25	235.675,00	259.311,25	235.145,63	260.851,25	233.351,25	259.056,88
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	119.163,00	133.153,35	117.170,90	130.851,60	115.245,90	135.835,70	128.672,50	138.103,90	130.227,90	140.965,00
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	104.494,50	113.173,50	106.419,50	114.273,50	104.494,50	115.203,00	107.475,50	116.165,50	106.557,00	115.109,50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	40.953,00	48.136,00	45.903,00	49.786,00	39.303,00	44.605,00	43.989,00	47.905,00	46.563,00	50.479,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	132.722,70	149.462,50	135.307,70	153.725,00	136.847,70	155.244,65	140.642,70	157.389,65	138.827,70	154.969,65
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	198.365,20	224.691,50	211.363,90	254.001,00	201.115,20	230.473,65	206.043,20	232.376,65	204.712,20	230.198,65
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	138.833,20	155.573,00	141.418,20	159.835,50	142.958,20	161.355,15	146.753,20	163.500,15	144.938,20	161.080,15
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	222.807,20	243.023,00	223.584,90	260.111,50	213.336,20	242.694,65	218.264,20	244.597,65	210.822,70	236.309,15
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT											
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	28.633,00	32.323,50	27.604,50	30.904,50	29.837,50	32.516,00	30.431,50	32.906,50	30.013,50	31.872,50
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	87.840,50	97.526,00	88.583,00	100.881,00	89.793,00	101.420,00	91.206,50	96.827,50	90.508,00	98.714,00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	96.992,50	109.175,00	97.625,00	109.780,00	100.705,00	111.468,50	98.697,50	104.390,00	100.034,00	106.947,50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	79.942,50	89.155,00	85.525,00	93.060,00	88.715,00	95.122,50	86.597,50	90.750,00	81.070,00	88.467,50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	42.682,75	47.052,50	40.188,50	46.810,50	42.185,00	46.073,50	45.419,00	49.940,00	42.768,00	48.287,25
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambrizing Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	477.790,50	521.510,00	482.207,00	517.671,00	473.935,00	514.437,00	598.680,50	634.342,50	494.846,00	530.497,00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	36.505,70	39.927,80	38.657,30	41.003,60	38.107,30	42.935,20	38.959,80	41.608,60	38.657,30	42.907,70
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	184.415,00	205.480,00	192.115,00	211.530,00	195.415,00	216.342,50	197.890,00	214.142,50	189.915,00	209.467,50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	13.266,00	14.850,00	13.904,00	15.713,50	14.228,50	15.988,50	14.465,00	16.269,00	14.514,50	15.961,00
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP											
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	53.000,75	63.896,25	70.325,75	80.808,75	66.750,75	81.306,50	73.529,50	78.969,00	52.450,75	59.265,25
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	102.553,00	118.954,00	119.878,00	127.616,50	99.803,00	108.867,00	136.834,50	147.779,50	114.378,00	125.323,00
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	86.603,00	103.114,00	132.968,00	143.126,50	124.223,00	131.747,00	119.564,50	124.239,50	98.318,00	115.863,00
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	78.430,00	89.298,00	85.118,00	94.160,00	77.660,00	88.715,00	87.736,00	97.163,00	82.346,00	91.773,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	84.480,00	97.548,00	94.468,00	103.510,00	89.760,00	104.115,00	92.136,00	101.013,00	90.596,00	98.923,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	92.180,00	103.818,00	101.288,00	111.430,00	94.160,00	106.755,00	112.486,00	124.663,00	100.936,00	110.033,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	99.143,00	111.721,50	99.995,50	112.145,00	99.082,50	112.370,50	100.287,00	112.766,50	99.907,50	112.332,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	58.069,00	66.077,00	58.839,00	66.489,50	58.124,00	66.990,00	59.350,50	67.402,50	58.894,00	66.946,00
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	60.010,50	68.348,50	60.780,50	68.733,50	60.010,50	69.195,50	61.204,00	69.580,50	60.780,50	69.157,00
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	60.340,50	69.008,50	61.110,50	69.393,50	60.340,50	69.855,50	61.534,00	70.240,50	61.110,50	69.817,00
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	67.600,50	71.846,50	68.370,50	72.231,50	67.600,50	72.693,50	68.794,00	73.078,50	68.370,50	72.655,00
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	49.863,00	55.154,00	49.093,00	54.191,50	44.088,00	50.418,50	44.319,00	50.226,00	40.815,50	44.605,00
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	52.427,10	59.273,50	52.134,50	55.731,50	46.744,50	51.573,50	48.862,00	52.420,50	42.894,50	46.453,00
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	49.221,70	55.544,50	50.330,50	54.961,50	43.268,50	50.583,50	40.106,00	49.516,50	38.230,50	41.833,00
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	49.965,30	54.356,50	52.530,50	56.144,00	44.467,50	49.593,50	40.612,00	48.856,50	39.066,50	42.262,00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	59.900,50	64.696,50	58.470,50	62.001,50	50.660,50	56.743,50	43.934,00	54.488,50	41.750,50	45.265,00
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	60.021,50	63.431,50	60.791,50	63.816,50	60.021,50	64.278,50	61.215,00	64.663,50	60.791,50	64.240,00
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	63.376,50	66.896,50	64.146,50	67.281,50	63.376,50	67.743,50	64.570,00	68.128,50	64.146,50	67.705,00
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	60.208,50	64.256,50	60.978,50	64.641,50	60.208,50	65.103,50	61.402,00	65.488,50	60.978,50	65.065,00
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	61.220,50	65.433,50	61.990,50	65.818,50	61.220,50	66.280,50	62.414,00	66.665,50	61.990,50	66.242,00
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	65.125,50	68.975,50	65.895,50	69.360,50	65.125,50	69.822,50	66.319,00	70.207,50	65.895,50	69.784,00
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	89.996,50	94.875,00	97.196,00	101.508,00	68.200,00	74.206,00	94.121,50	102.602,50	69.333,00	78.991,00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	209.110,00	232.171,50	209.104,50	233.469,50	210.716,00	235.829,00	214.076,50	237.495,50	210.501,50	235.812,50
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	82.445,00	98.175,00	83.875,00	98.945,00	82.335,00	98.725,00	84.150,00	99.385,00	83.655,00	98.670,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	96.607,50	104.186,50	94.550,50	105.781,50	114.834,50	129.558,00	117.370,00	127.743,00	124.217,50	136.020,50
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	92.504,50	101.530,00	96.668,00	105.567,00	83.710,00	95.381,00	99.060,50	108.476,50	90.090,00	99.836,00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	117.166,50	127.435,00	123.711,50	135.410,00	116.506,50	128.265,50	122.584,00	132.363,00	124.179,00	134.288,00
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	56.232,00	64.212,50	57.689,50	65.092,50	56.479,50	65.851,50	58.789,50	66.704,00	57.909,50	65.769,00
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	50.044,50	55.495,00	50.913,50	56.771,00	51.166,50	57.612,50	53.427,00	59.048,00	51.975,00	57.915,00
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	41.052,00	44.033,00	41.745,00	44.000,00	39.501,00	43.923,00	40.535,00	44.264,00	40.183,00	44.660,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	28.792,50	31.883,50	29.683,50	32.147,50	28.055,50	32.263,00	29.326,00	32.670,00	28.924,50	32.554,50
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	23.452,00	26.372,50	24.277,00	26.647,50	23.177,00	26.994,00	24.304,50	27.269,00	24.002,00	26.966,50
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U											
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	24.951.712,50	26.505.050,00	24.992.275,00	26.621.925,00	25.748.525,00	27.956.500,00	29.545.862,50	33.516.587,50	26.395.600,00	27.946.050,00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	11.577.912,50	12.401.400,00	12.140.975,00	12.897.775,00	9.630.225,00	10.891.925,00	11.489.912,50	11.914.512,50	12.966.800,00	13.523.125,00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	470.382,00	500.582,50	489.989,50	524.012,50	400.779,50	442.244,00	466.284,50	496.446,50	512.759,50	542.866,50
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	470.382,00	500.582,50	489.989,50	524.012,50	400.779,50	442.244,00	466.284,50	496.446,50	512.759,50	542.866,50
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	704.990,00	766.150,00	728.090,00	800.250,00	653.290,00	730.730,00	734.195,00	795.575,00	768.900,00	830.335,00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	500.500,00	547.360,00	515.460,00	571.120,00	474.980,00	533.390,00	528.550,00	575.300,00	546.040,00	593.120,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	1.849.100,00	2.003.650,00	1.854.600,00	1.984.950,00	1.841.400,00	1.968.725,00	2.358.400,00	2.477.475,00	1.918.400,00	2.038.025,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	539.071,50	586.465,00	558.371,00	622.248,00	513.205,00	572.863,50	571.576,50	619.630,00	581.438,00	630.008,50
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	580.299,50	632.676,00	600.413,00	670.373,00	555.995,00	621.511,00	617.589,50	670.653,50	626.428,00	680.009,00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1.659.157,50	1.794.155,00	1.663.090,00	1.772.320,00	1.644.390,00	1.752.602,50	2.122.257,50	2.225.685,00	1.714.240,00	1.817.502,50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	934.191,50	1.018.930,00	943.041,00	1.031.613,00	946.825,00	1.025.101,00	1.164.091,50	1.235.987,50	973.918,00	1.046.111,00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	615.175,00	670.477,50	636.949,50	711.210,50	593.433,50	661.655,50	656.540,50	713.559,00	659.917,50	718.091,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10.360.680,00	11.067.925,00	10.862.720,00	11.498.960,00	8.523.350,00	9.612.020,00	10.202.280,00	10.532.225,00	11.584.760,00	12.029.545,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	27.163.840,00	28.836.280,00	27.196.730,00	28.948.865,00	27.996.760,00	30.367.672,50	32.126.545,00	36.425.427,50	28.708.020,00	30.360.742,50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	9.739.070,00	10.356.885,00	10.228.020,00	10.758.660,00	7.859.170,00	8.853.680,00	9.498.830,00	9.746.055,00	10.908.920,00	11.273.845,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	158.108,50	169.455,00	166.815,00	176.088,00	127.545,00	144.644,50	154.005,50	158.884,00	176.770,00	183.309,50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	186.224,50	199.155,00	196.515,00	206.976,00	149.325,00	169.196,50	180.933,50	186.208,00	208.450,00	215.781,50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	132.418,00	142.406,00	139.568,00	147.906,00	108.328,00	123.145,00	129.844,00	134.695,00	147.708,00	153.879,00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	169.719,00	183.590,00	177.650,00	190.542,00	144.980,00	164.785,50	169.752,00	178.403,50	188.375,00	198.500,50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	174.190,50	188.540,00	182.875,00	195.844,00	147.565,00	167.926,00	173.926,50	182.264,50	193.765,00	203.621,00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	277.420,00	299.310,00	278.135,00	294.580,00	273.075,00	289.437,50	358.050,00	373.752,50	285.615,00	301.207,50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	121.467,50	128.920,00	126.940,00	134.915,00	101.310,00	111.732,50	118.827,50	126.170,00	132.165,00	139.452,50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	275.407,00	295.652,50	288.799,50	307.532,50	230.169,50	260.359,00	273.839,50	284.476,50	308.159,50	321.711,50
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	339.471,00	364.732,50	356.647,50	387.964,50	298.017,50	334.785,00	347.033,50	363.016,50	372.509,50	392.023,50
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	346.571,50	372.240,00	363.033,00	396.297,00	307.483,00	344.036,00	356.691,50	373.092,50	381.260,00	401.192,00
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	383.845,00	424.930,00	385.577,50	429.275,00	394.707,50	436.205,00	462.935,00	499.895,00	406.065,00	442.832,50
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	37.400,00	40.826,50	34.320,00	40.414,00	36.960,00	39.336,00	39.781,50	43.296,00	37.152,50	41.712,00
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	135.545,96	143.031,35	120.716,75	129.461,20	118.601,34	131.278,40	113.299,45	130.020,00	131.484,54	140.490,90
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA											
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	183.645,00	205.920,00	183.700,00	203.170,00	189.090,00	211.502,50	191.950,00	225.252,50	189.145,00	211.447,50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	127.572,50	140.910,00	127.600,00	141.460,00	133.045,00	149.751,25	141.350,00	158.001,25	133.072,50	149.723,75
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	182.572,50	204.710,00	182.600,00	201.960,00	188.045,00	210.251,25	190.850,00	224.001,25	188.072,50	210.223,75
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	21.917,50	28.380,00	22.000,00	29.205,00	23.485,00	30.153,75	24.475,00	30.978,75	23.567,50	30.071,25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	13.420,00	15.070,00	13.475,00	15.620,00	14.465,00	16.252,50	15.125,00	16.802,50	14.520,00	16.197,50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	42.289,50	46.915,00	42.839,50	48.015,00	43.939,50	49.227,75	45.699,50	50.327,75	44.489,50	49.117,75
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	21.967,00	35.035,00	22.049,50	35.860,00	23.534,50	36.811,50	24.524,50	37.636,50	23.617,00	36.729,00
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	90.997,50	114.125,00	63.772,50	78.375,00	68.722,50	81.413,75	72.022,50	84.163,75	88.247,50	103.138,75
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	29.249,00	34.650,00	29.359,00	35.750,00	31.339,00	36.965,50	32.659,00	38.065,50	31.449,00	36.855,50
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	48.999,50	66.825,00	21.554,50	28.875,00	22.544,50	29.482,75	23.204,50	30.032,75	41.849,50	51.427,75
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	260.997,00	329.450,00	261.327,00	332.750,00	267.267,00	336.396,50	271.227,00	339.696,50	267.597,00	336.066,50
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	31.753,70	37.818,00	31.891,20	39.193,00	34.366,20	40.712,65	36.016,20	42.087,65	34.503,70	40.575,15
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	106.499,25	114.537,50	100.531,75	106.287,50	120.166,75	134.424,13	125.996,75	135.249,13	120.249,25	128.291,63
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	118.599,25	126.637,50	118.681,75	127.462,50	138.316,75	152.574,13	145.356,75	153.399,13	126.299,25	137.366,63
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	318.249,25	410.987,50	318.331,75	393.662,50	392.416,75	442.974,13	351.056,75	413.549,13	350.149,25	394.491,63
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN											
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	10.032,00	11.770,00	10.857,00	11.770,00	9.207,00	11.786,50	10.032,00	11.786,50	10.032,00	11.786,50
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	9.977,00	11.770,00	10.802,00	11.770,00	9.152,00	11.786,50	9.977,00	11.786,50	9.977,00	11.786,50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	10.472,00	12.320,00	11.297,00	12.320,00	9.647,00	12.364,00	10.472,00	12.364,00	10.472,00	12.364,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	40.672,50	46.156,00	40.881,50	47.569,50	37.548,50	43.433,50	39.391,00	43.472,00	37.581,50	41.398,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	54.752,50	61.616,50	54.565,50	63.409,50	52.090,50	59.889,50	55.044,00	60.456,00	52.618,50	57.865,50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	31.080,50	33.335,50	31.300,50	33.682,00	31.553,50	34.391,50	32.466,50	34.738,00	31.773,50	34.045,00
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	33.567,60	43.223,40	55.583,00	63.135,60	40.068,60	45.098,90	39.606,60	45.208,90	39.848,60	44.130,90
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	7.837,50	9.061,25	8.272,00	9.003,50	7.191,25	9.036,50	7.760,50	8.998,00	7.837,50	9.152,00
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	31.311,50	35.783,00	32.549,00	36.575,00	32.351,00	37.339,50	34.144,00	38.153,50	32.906,50	36.767,50
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	17.455,35	20.274,65	18.709,35	21.127,15	18.489,35	21.194,80	17.693,50	20.221,30	17.939,35	20.984,15
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	11.867,90	13.905,10	12.813,90	14.334,10	12.373,90	14.604,70	12.881,00	14.835,70	12.527,90	14.383,60
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	6.587,90	7.470,10	6.939,90	7.888,10	7.005,90	8.070,70	7.282,00	8.169,70	7.137,90	8.058,60
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	11.249,70	13.530,55	12.102,20	13.338,05	10.801,45	13.536,60	11.577,50	13.531,10	11.466,95	13.492,05

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	5.566,00	6.987,75	5.758,50	6.536,75	6.173,75	7.199,50	5.984,00	6.875,00	5.964,75	6.927,25
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	74.387,50	84.315,00	74.497,50	85.415,00	76.477,50	86.638,75	77.797,50	87.738,75	76.587,50	86.528,75
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	23.468,50	26.081,00	23.248,50	26.851,00	24.128,50	27.095,75	24.909,50	27.865,75	24.238,50	27.084,75
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	47.569,50	53.460,00	46.964,50	52.387,50	43.389,50	50.696,25	46.002,00	52.043,75	44.434,50	50.586,25
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG											
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1.769.894,50	2.053.265,50	1.788.044,50	2.059.315,50	1.763.844,50	2.066.251,00	2.079.550,00	2.305.501,00	1.781.994,50	2.066.245,50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	528.825,00	591.580,00	534.600,00	600.490,00	539.660,00	616.990,00	561.605,00	625.130,00	545.270,00	608.795,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	679.085,00	739.530,00	684.860,00	745.690,00	684.420,00	751.410,00	695.915,00	756.800,00	690.030,00	750.915,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	513.920,00	782.210,00	520.795,00	783.667,50	508.750,00	784.960,00	552.667,50	785.647,50	515.460,00	583.990,00
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.068.672,00	1.144.605,00	1.069.084,50	1.148.730,00	1.076.509,50	1.153.284,00	1.081.459,50	1.157.409,00	1.076.922,00	1.152.871,50
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.010.625,00	1.134.375,00	1.027.125,00	1.159.125,00	1.043.625,00	1.189.100,00	1.085.150,00	1.213.850,00	1.060.125,00	1.188.825,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.241.174,27	1.392.881,71	1.231.415,12	1.379.762,20	1.266.749,27	1.439.608,90	1.275.965,12	1.431.077,20	1.243.085,85	1.413.410,12
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5.754.193,42	6.444.603,78	5.877.772,42	6.510.890,51	5.877.751,15	6.412.682,70	5.876.440,31	6.433.625,97	5.839.549,02	6.245.577,24
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	335.335,00	377.960,00	335.500,00	379.610,00	338.470,00	381.507,50	340.450,00	383.157,50	338.635,00	381.342,50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	46.145,00	50.820,00	46.200,00	51.370,00	33.990,00	46.502,50	45.650,00	52.552,50	42.295,00	51.947,50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	351.180,72	397.266,94	363.377,52	403.440,14	353.995,84	411.124,60	369.769,14	414.092,84	366.003,44	418.256,83
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	520.943,72	587.286,44	537.898,02	597.859,64	528.186,34	612.221,10	550.691,64	616.289,34	541.788,94	621.311,33
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	640.064,03	718.749,65	652.737,95	725.743,04	657.534,86	751.703,22	681.698,69	756.825,61	669.840,83	770.883,18
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	57.425,50	66.509,67	57.722,50	67.004,67	58.118,50	64.856,00	58.960,00	69.045,17	58.415,50	68.500,67
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	64.691,00	72.997,38	68.046,00	80.698,75	72.335,73	88.643,78	71.509,63	82.043,50	66.892,38	79.626,25
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	68.792,17	78.586,75	69.089,17	81.213,00	69.485,17	76.222,67	70.326,67	80.980,17	69.782,17	79.014,83
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	100.050,50	114.249,67	100.347,50	113.892,17	100.743,50	107.481,00	101.585,00	113.659,33	101.040,50	114.535,67
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	131.312,50	144.679,33	131.906,50	151.352,67	132.698,50	141.102,50	134.381,50	147.775,83	133.292,50	146.686,83
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	239.926,50	248.479,00	240.669,00	258.241,50	241.659,00	251.119,00	243.765,50	260.881,50	242.401,50	259.517,50
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	444.526,50	482.916,50	445.269,00	484.154,00	446.259,00	459.981,50	448.365,50	486.794,00	447.001,50	470.511,25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN REMBANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PATI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KUDUS HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN JEPARA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	17.234,25	21.788,25	17.432,25	19.987,00	17.696,25	21.639,75	18.683,50	21.969,75	17.894,25	20.328,00
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	20.218,00	23.919,50	20.202,88	22.970,75	23.663,75	26.328,50	22.946,00	25.379,75	20.025,50	22.885,50
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	21.070,50	27.116,38	23.399,75	27.659,50	25.795,00	29.312,25	26.356,00	29.642,25	23.861,75	27.148,00
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	26.064,50	33.463,83	27.270,83	30.264,67	38.692,50	45.034,00	40.954,83	45.529,00	29.896,17	32.907,42
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	27.343,25	37.158,00	34.602,33	37.368,83	54.321,67	60.663,17	56.584,00	61.158,17	36.147,83	39.301,17
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	49.135,17	60.939,08	47.449,42	58.839,92	103.455,92	115.091,17	106.139,00	115.833,67	59.855,58	70.971,08
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	50.623,83	60.577,00	50.821,83	59.486,17	136.620,00	155.056,00	145.706,00	155.386,00	58.672,17	66.931,33
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	75.322,50	82.291,00	76.032,00	83.897,00	73.744,00	81.697,00	75.696,50	82.379,00	76.109,00	82.483,50
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	33.951,50	38.747,50	35.150,50	40.133,50	33.280,50	38.219,50	34.177,00	38.725,50	33.940,50	38.247,00
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	90.107,88	106.934,30	92.396,70	107.159,80	100.102,20	119.364,30	131.477,50	150.439,30	134.456,30	151.295,10
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	526.432,50	581.548,00	492.354,50	541.244,00	605.555,50	673.255,00	607.736,25	673.629,00	561.495,00	718.137,75
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL											
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	301.400,00	320.628,00	296.120,00	315.348,00	290.840,00	310.068,00	290.840,00	310.068,00	296.120,00	310.068,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	436.040,00	467.148,00	432.740,00	463.848,00	429.440,00	460.548,00	429.440,00	460.548,00	432.740,00	460.548,00

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

EDISI I 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	55.000	65.000	60.000	65.000	50.000	65.000	55.000	65.000	55.000	65.000
2	Mandor	Hr	90.000	100.000	90.000	100.000	90.000	105.000	90.000	105.000	90.000	105.000
3	Tukang listrik	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
4	Tukang kayu	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
5	Kep. tk. kayu	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	110.000	100.000	110.000	95.000	105.000
6	Tukang batu	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
7	Kep. tk. batu	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	110.000	100.000	110.000	95.000	105.000
8	Tukang besi	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
9	Kep. tk. besi	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	110.000	100.000	110.000	95.000	105.000
10	Tukang cat	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
11	Kep. tk. cat	Hr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	110.000	100.000	110.000	95.000	105.000
12	Tukang plitur	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
13	Tukang jalan	Hr	55.000	60.000	60.000	65.000	50.000	65.000	55.000	65.000	55.000	65.000
14	Tukang gali	Hr	55.000	60.000	60.000	65.000	50.000	65.000	55.000	65.000	55.000	65.000
15	Tukang masak aspal	Hr	55.000	60.000	60.000	65.000	50.000	65.000	55.000	65.000	55.000	65.000
16	Tk. leideng	Hr	80.000	90.000	80.000	95.000	90.000	100.000	95.000	105.000	90.000	100.000
17	Masinis	Hr	110.000	150.000	100.000	130.000	150.000	170.000	125.000	150.000	150.000	170.000
18	Pemb. Masinis	Hr	60.000	70.000	60.000	65.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000
19	Penjaga api	Hr	55.000	60.000	60.000	65.000	60.000	70.000	55.000	65.000	55.000	65.000
20	Penjaga malam	Hr	65.000	70.000	60.000	65.000	60.000	70.000	55.000	65.000	55.000	65.000
21	Sopir	Hr	110.000	150.000	100.000	130.000	150.000	170.000	125.000	150.000	150.000	170.000
22	Pembantu Sopir	Hr	60.000	70.000	60.000	65.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KABUPATEN BLORA; KABUPATEN REMBANG; KABUPATEN PATI; KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

EDISI I 2020

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
I	BAHAN DASAR													
1	BATU KALI	Bulat Utuh	m3	160.000	180.000	170.000	180.000	160.000	190.000	180.000	190.000	170.000	180.000	
		Bulat Belah	m3	170.000	200.000	180.000	190.000	185.000	200.000	180.000	200.000	180.000	210.000	
		Pecah 10/15	m3	180.000	210.000	180.000	200.000	200.000	210.000	210.000	220.000	225.000	250.000	
		Pecah 5/7	m3	200.000	230.000	200.000	240.000	200.000	220.000	220.000	250.000	245.000	250.000	
		Pecah 3/5	m3	200.000	240.000	225.000	260.000	210.000	230.000	240.000	260.000	240.000	260.000	
2	KERIKIL	Timbun	m3	140.000	170.000	140.000	170.000	130.000	140.000	140.000	150.000	130.000	150.000	
		Sawur / Koral	m3	140.000	180.000	150.000	180.000	120.000	140.000	145.000	160.000	140.000	160.000	
		Beton 0,5/1	m3	215.000	230.000	225.000	250.000	220.000	230.000	215.000	240.000	240.000	270.000	
		Beton 1/2	m3	240.000	300.000	225.000	260.000	220.000	250.000	235.000	250.000	250.000	275.000	
		Beton 2/3	m3	250.000	310.000	240.000	260.000	215.000	270.000	230.000	265.000	250.000	275.000	
		Biasa	m3	140.000	170.000	150.000	160.000	130.000	145.000	135.000	150.000	160.000	180.000	
		Tras Giling	m3	220.000	240.000	220.000	230.000	210.000	220.000	210.000	220.000	200.000	220.000	
3	BATU BATA	ex lokal	bh	525	600	440	500	700	800	700	800	600	900	
4	PASIR	Urug	m3	130.000	170.000	170.000	200.000	90.000	120.000	130.000	160.000	110.000	120.000	
		Pasang	m3	210.000	240.000	250.000	300.000	210.000	220.000	190.000	210.000	190.000	210.000	
		Beton	m3	320.000	350.000	340.000	375.000	320.000	350.000	310.000	340.000	330.000	350.000	
5	TANAH	Padas	m3	90.000	100.000	90.000	100.000	70.000	75.000	55.000	75.000	55.000	60.000	
		Liat	m3	80.000	100.000	85.000	90.000	60.000	70.000	60.000	70.000	55.000	65.000	
6	KAPUR	Pasang	m3	280.000	300.000	210.000	220.000	275.000	300.000	310.000	350.000	350.000	370.000	
		Semen Merah	m3	160.000	170.000	160.000	180.000	160.000	170.000	160.000	175.000	150.000	170.000	
7	PORTLAND CEMENT													
		Merk I 40 kg	zak	45.000	46.000	44.000	46.000	44.000	46.000	45.000	46.000	46.000	47.000	
		Merk I 50 kg	zak	57.500	58.250	56.000	58.000	54.000	58.000	57.000	58.000	56.000	58.000	
		Merk II 40 kg	zak	46.000	47.000	43.500	47.000	45.000	47.000	44.500	47.000	45.000	47.000	
		Merk II 50 kg	zak	56.500	59.000	57.000	59.000	54.000	57.000	56.000	58.000	56.000	57.000	
		Semen Putih 40 kg	zak	85.000	90.000	80.000	90.000	78.000	82.000	80.000	85.000	80.000	87.500	
		Semen Putih 50 kg	zak	90.000	92.500	90.000	95.000	82.000	90.000	90.000	95.000	92.000	95.000	
		Semen warna	kg	11.000	12.000	11.000	12.500	11.000	12.000	11.000	12.000	11.500	12.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
II	<u>BAHAN PENUTUP ATAP</u>												
1	SIRAP (100 lbr)	pak	175.000	180.000	165.000	180.000	225.000	250.000	225.000	240.000	250.000	270.000	
2	GENTENG BETON Genteng Beton Warna standard	bh	5.500	5.600	6.000	6.100	3.700	3.800	5.700	6.100	3.700	4.200	
	Genteng Beton Warna Special	bh	6.200	6.600	7.000	7.050	4.500	4.700	6.200	6.400	4.500	5.200	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	7.400	7.550	7.700	7.800	5.000	5.100	6.800	7.200	5.200	5.600	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	6.500	6.600	6.700	6.800	4.300	4.600	7.500	7.800	5.400	5.800	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	7.750	7.800	8.300	8.400	4.750	5.500	8.200	8.500	6.200	6.500	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	9.000	10.000	10.000	10.200	10.000	11.000	10.000	10.500	11.250	12.000	
3	GENTENG TANAH LIAT												
	Vlaam/Plentong	bh	1.300	1.600	1.900	2.200	1.800	2.200	2.000	2.100	1.250	1.400	
	Kodok	bh	1.800	2.100	2.200	2.900	2.200	2.500	3.200	3.500	1.650	1.800	
	Kodok Glasur	bh	3.100	3.600	3.700	3.900	3.000	3.200	4.300	4.600	3.500	3.800	
	Nok kerpus Kodok	bh	4.200	5.100	5.400	5.600	5.200	6.000	5.100	5.300	5.000	5.100	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.000	7.800	7.400	7.600	8.100	8.800	9.500	10.500	7.800	8.100	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3.500	4.200	5.800	6.200	5.400	5.600	5.100	5.200	4.050	4.800	
	Nok kerpus plentong super	bh	7.000	7.800	8.300	8.800	7.500	8.100	11.000	12.000	8.600	8.900	
4	GENTENG KACA												
	Vlaam tebal 2 mm	bh	9.750	10.500	10.500	11.000	10.000	11.000	8.100	8.500	11.000	11.500	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	11.500	12.000	12.000	12.500	11.500	12.000	8.700	9.000	12.500	13.000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	10.200	11.000	12.000	12.500	10.500	11.000	9.150	9.600	12.000	12.200	
	Kodok tebal 3 mm	bh	12.750	13.000	12.500	13.000	11.500	12.000	10.000	10.250	13.200	13.700	
5	ASBES GELOMBANG BESAR												
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	87.000	92.000	70.000	75.000	70.000	72.000	70.000	75.000	72.000	76.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105.000	112.000	80.000	85.000	73.000	78.000	80.000	83.000	78.000	80.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000	122.000	77.000	90.000	78.000	81.000	85.000	89.000	85.000	88.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	102.000	110.000	75.500	80.000	75.000	83.000	79.000	83.000	78.000	80.500	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	118.000	125.000	79.000	85.000	81.000	86.000	85.000	86.000	82.000	84.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	125.000	135.000	92.000	95.000	82.000	90.000	89.000	95.000	88.000	92.000	
	Asbes Gelombang Kecil												
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.500	50.000	45.000	46.500	37.000	40.000	28.000	37.000	26.000	27.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	48.600	51.000	53.000	54.500	40.000	45.000	33.000	40.000	31.000	32.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	56.800	60.000	60.000	62.500	47.000	50.000	38.000	48.000	36.000	37.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	64.300	72.000	65.000	70.000	52.000	60.000	43.000	57.000	40.000	42.000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	74.300	83.500	72.000	75.000	62.000	65.000	64.000	66.000	52.000	54.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	82.500	89.500	78.500	86.000	67.500	75.000	65.000	73.500	57.000	60.000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0,3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok												
	. Kerpus Genteng	bh	31.000	38.000	31.000	37.000	31.000	32.000	31.000	38.000	31.000	37.000	
	. Stel Besar	bh	45.000	47.500	42.000	45.000	44.000	47.000	42.000	47.000	42.000	46.000	
	. Paten Besar	bh	42.000	45.000	41.000	42.500	39.000	43.000	41.000	43.000	39.000	40.500	
	Nokstel gelombang harflex												
	. Stel Besar	bh	41.500	44.000	37.500	45.000	32.000	35.000	41.500	42.000	41.500	43.000	
	. Patent Besar	bh	22.000	23.000	27.000	35.000	36.000	40.000	32.000	37.000	27.000	32.000	
	. Plat besar	bh	49.000	51.000	47.000	52.000	42.000	47.500	49.000	51.000	47.000	49.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA												
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT												
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.000	18.000	15.000	16.500	16.500	17.500	16.500	17.500	16.500	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000	19.000	16.500	17.400	16.000	16.500	17.500	18.000	17.500	18.000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000	15.500	12.000	13.500	13.000	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500	13.500	12.800	13.250	12.000	12.500	13.000	13.250	12.000	13.000	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	
7	FIBRE GLASS (JABES)												
	180 X 92 cm	bh	48.000	55.000	60.000	65.000	42.000	45.000	55.000	60.000	41.000	50.000	
	200 X 92 cm	bh	62.000	67.500	67.000	75.000	46.000	50.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
	250 X 92 cm	bh	75.000	80.000	85.000	90.000	56.500	62.500	65.000	70.000	70.000	75.000	
	180 X 105 cm	bh	64.000	68.000	67.000	75.000	55.000	60.000	60.000	63.000	60.000	65.000	
	210 X 105 cm	bh	67.500	72.000	75.000	80.000	60.000	65.000	66.000	68.000	68.000	75.000	
	250 X 105 cm	bh	81.000	86.000	86.000	90.000	72.000	75.000	70.000	75.000	78.000	85.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	SENG PLAT												
	BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	20.000	23.000	20.000	21.000	18.000	21.000	18.000	20.000	20.000	22.000	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	25.000	27.500	27.000	28.000	25.000	27.000	23.000	27.000	25.000	27.000	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	35.000	36.000	35.000	35.500	33.000	35.000	33.000	35.000	33.000	36.000	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	40.000	42.000	40.000	40.100	38.000	40.000	38.000	40.000	38.000	42.000	
9	SENG GELOMBANG												
	BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	45.000	47.000	32.000	36.000	30.000	32.000	55.000	57.000	52.000	59.000	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	53.000	54.000	39.000	44.000	33.000	35.000	57.000	60.000	60.000	62.000	
	BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	61.000	62.000	46.000	51.000	42.000	48.000	65.000	67.000	65.000	69.500	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	72.000	73.000	55.000	58.000	57.500	63.000	73.000	75.000	73.000	87.000	
III. BAHAN KAYU													
1	JATI Papan	m3	21.000.000	22.500.000	21.000.000	22.000.000	20.500.000	21.500.000	27.500.000	28.500.000	21.500.000	22.500.000	
	Balok/pesagen	m3	18.500.000	19.500.000	18.500.000	19.500.000	19.000.000	20.500.000	22.000.000	25.000.000	19.500.000	20.500.000	
2	KAMPER Papan	m3	7.800.000	8.100.000	8.200.000	8.500.000	6.000.000	6.500.000	7.300.000	7.600.000	8.500.000	8.800.000	
	Balok/pesagen	m3	7.100.000	7.500.000	7.500.000	7.800.000	5.500.000	6.200.000	6.800.000	6.900.000	8.000.000	8.200.000	
3	KRUING Papan	m3	6.200.000	7.500.000	7.500.000	7.800.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.800.000	7.500.000	7.800.000	
	Balok/pesagen	m3	5.700.000	6.000.000	7.200.000	7.700.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.200.000	6.800.000	7.100.000	
4	MERANTI Papan	m3	5.900.000	6.000.000	4.900.000	5.100.000	4.800.000	5.200.000	4.400.000	5.100.000	5.600.000	5.800.000	
	Balok/pesagen	m3	5.450.000	5.500.000	4.100.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	4.100.000	4.200.000	4.800.000	5.100.000	
5	LANAN Papan	m3	3.800.000	4.300.000	3.000.000	3.200.000	2.050.000	2.500.000	2.200.000	2.500.000	2.100.000	2.500.000	
	Balok/pesagen	m3	3.500.000	3.700.000	2.750.000	2.800.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	1.600.000	1.800.000	
6	BENGKIRAI Papan	m3	10.000.000	11.000.000	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.200.000	10.000.000	11.000.000	10.500.000	11.000.000	
	Balok/pesagen	m3	8.900.000	9.200.000	8.200.000	8.800.000	9.000.000	9.800.000	8.800.000	9.900.000	9.200.000	9.500.000	
7	DOLKEN Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	32.000	34.000	28.000	30.000	22.000	26.000	30.000	32.000	34.000	36.000	
	Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	26.000	28.000	22.000	24.000	20.000	22.000	26.000	28.000	30.000	32.000	
	Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	34.000	38.000	34.000	36.000	30.000	32.000	34.000	36.000	42.000	44.000	
	Kayu cetakan	m3	1.750.000	2.100.000	1.950.000	2.050.000	1.875.000	2.100.000	1.750.000	2.100.000	1.500.000	1.700.000	
	Kayu bakar	m3	140.000	150.000	125.000	150.000	135.000	150.000	135.000	150.000	135.000	160.000	
	Bambu	bt	13.000	15.000	12.000	13.000	12.000	13.500	11.000	12.000	10.000	12.000	
IV. BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI													
1	UBIN (TEGEL BIASA)												
	PC polos 30 X 30 cm	m2	25.000	32.000	34.000	36.000	32.000	33.000	32.000	34.000	33.000	34.000	
	20 X 20 cm	m2	23.000	30.000	31.000	32.000	28.000	31.000	30.000	31.500	36.000	38.000	
	PC warna 30 X 30 cm	m2	27.500	34.000	36.000	38.000	34.000	36.000	32.000	32.500	35.000	37.000	
	20 X 20 cm	m2	26.000	33.000	35.000	36.000	32.000	33.000	30.000	31.000	38.000	40.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Teraso 30 X 30 cm	m2	50.000	52.000	52.000	58.000	58.000	59.000	52.000	58.000	52.000	58.000	
2	TEGEL PLINT												
	PC warna 10 X 20 cm	bh	5.500	6.000	5.000	5.500	5.100	5.300	5.000	5.500	5.500	5.800	
	PC abu-abu 15 x 20	bh	5.200	6.000	5.600	6.000	3.200	3.500	4.500	5.500	4.500	6.000	
3	UBIN PORSELIN												
	Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000	45.500	34.000	38.000	42.000	42.500	34.000	38.000	33.000	34.000	
	11 X 11 warna	dos	45.000	48.000	36.000	41.000	41.000	42.000	36.000	40.000	36.000	38.000	
	Lokal 15 X 15 putih	dos	44.000	47.500	36.000	38.000	43.000	45.000	38.000	39.000	35.000	37.000	
	15 X 15 warna	dos	47.000	48.000	39.000	42.000	42.500	44.000	39.000	44.000	38.000	40.500	
4	MOZAIK PORSELIN												
	10 X 20 cm	m2	52.000	55.000	52.000	55.000	55.000	64.000	52.000	56.000	51.000	55.000	
	15 X 15 cm	m2	52.000	55.000	52.000	53.000	54.000	64.000	56.000	58.000	51.000	56.000	
	20 X 20 cm	m2	53.000	56.000	52.000	54.000	58.000	65.000	54.000	58.000	54.000	56.000	
	20 X 25 cm	m2	51.000	53.000	52.000	56.000	59.000	66.000	52.000	57.000	51.000	58.000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	52.000	55.000	54.000	65.000	57.000	64.000	61.000	67.000	51.000	59.000	
	20 X 20 cm	m2	50.500	54.000	62.000	64.000	58.000	63.000	61.000	67.000	52.000	58.000	
	33 x 33 cm	m2	53.000	56.000	56.000	65.000	53.000	62.000	62.000	68.000	52.000	60.000	
	25 x 25 cm	m2	51.000	55.000	58.000	62.000	56.000	62.000	58.000	67.000	53.000	58.000	
	15 x 20 cm	m2	52.000	54.000	60.000	64.000	54.500	63.000	56.000	62.000	51.000	53.500	
6	Parquet Jati	m2	250.000	275.000	290.000	320.000	250.000	310.000	250.000	310.000	270.000	310.000	
7	Batu Paros	m2	115.000	125.000	115.000	120.000	110.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	105.000	110.000	105.000	120.000	105.000	110.000	105.000	110.000	100.000	105.000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	360.000	410.000	250.000	270.000	350.000	370.000	270.000	310.000	380.000	410.000	
	30 x 30 cm	m2	380.000	450.000	300.000	310.000	380.000	390.000	310.000	340.000	450.000	480.000	
10	Marmer	m2	480.000	520.000	375.000	390.000	390.000	420.000	390.000	410.000	475.000	480.000	
V. BAHAN CETAK													
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	30.000	35.000	27.000	30.000	30.000	35.000	35.000	42.000	45.000	48.000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	34.000	42.000	34.000	40.000	40.000	50.000	65.000	75.000	70.000	75.000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	44.000	50.000	42.000	55.000	80.000	85.000	90.000	105.000	100.000	105.000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	90.000	100.000	82.000	90.000	125.000	135.000	165.000	170.000	155.000	180.000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	160.000	170.000	95.000	110.000	160.000	180.000	200.000	210.000	200.000	210.000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	210.000	220.000	140.000	150.000	210.000	240.000	250.000	260.000	210.000	250.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	U 10 cm - 100 cm	bh	22.000	25.000	20.000	22.500	18.000	21.000	18.000	22.000	25.000	32.000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	27.500	32.000	25.000	35.000	35.000	38.000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	35.000	40.000	38.000	42.500	35.000	45.000	32.000	42.000	44.000	46.000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	42.000	45.000	45.000	50.000	42.500	58.000	50.000	56.000	70.000	75.000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	58.000	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR												
	10 X 20 cm	bh	5.400	5.600	5.200	5.500	5.200	5.500	5.200	5.500	5.200	5.300	
	20 X 20 cm	bh	6.000	6.200	5.800	6.000	6.000	6.100	6.000	6.100	6.000	6.100	
	25 X 25 cm	bh	6.500	6.700	6.500	6.700	6.500	6.600	6.500	6.600	6.500	6.700	
	30 X 30 cm	bh	7.000	7.200	7.000	7.200	6.600	7.000	6.500	7.000	7.000	7.200	
	15 X 25 cm	bh	7.250	7.500	7.250	7.500	7.250	7.500	7.000	7.250	7.250	7.500	
	15 X 30 cm	bh	7.500	8.100	7.500	7.800	7.500	7.800	7.300	7.500	7.500	7.600	
VI. BAHAN BESI													
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10.000	11.000	10.000	11.500	10.500	11.000	10.500	11.000	10.800	11.000	
	besi beton prestress	kg	12.800	15.000	13.000	13.500	13.500	14.000	13.000	14.500	13.000	14.500	
	besi beton ulir	kg	11.200	12.500	10.500	12.500	11.500	12.000	11.200	12.500	11.500	12.250	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	14.000	14.250	13.200	14.000	13.500	14.000	14.000	14.250	14.000	14.250	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14.000	14.200	13.500	14.500	13.800	14.200	13.800	14.500	13.800	14.200	
a	BAJA RINGAN												
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT												
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA												
	Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	
	Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375.000	410.000	375.000	430.000	375.000	390.000	375.000	410.000	375.000	410.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	435.000	455.000	435.000	480.000	435.000	450.000	350.000	435.000	435.000	475.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585.000	610.000	585.000	620.000	585.000	600.000	585.000	625.000	585.000	610.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735.000	750.000	735.000	780.000	735.000	750.000	735.000	780.000	735.000	780.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970.000	1.050.000	970.000	1.050.000	970.000	990.000	970.000	1.050.000	970.000	1.015.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1.425.000	1.450.000	1.425.000	1.600.000	1.425.000	1.440.000	1.425.000	1.540.000	1.425.000	1.440.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1.900.000	1.910.000	1.900.000	1.975.000	1.900.000	1.915.000	1.900.000	1.920.000	1.900.000	1.910.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	panjang 6 m
<u>VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT</u>													
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.100	5.600	5.100	5.800	5.200	5.800	5.200	5.400	5.200	5.600	
	30 X 60	lbr	12.500	14.000	12.500	14.000	13.000	14.200	12.500	13.000	12.800	13.500	
	60 X 120	lbr	38.000	42.000	41.000	44.000	43.000	45.000	41.000	42.000	38.000	41.000	
	List Kayu Profil	m'	4.200	4.500	4.500	5.000	4.800	5.000	4.500	5.000	4.800	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'												
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	58.000	62.000	62.000	64.000	62.000	68.000	62.000	64.000	62.000	68.000	
3	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000	64.000	62.000	63.000	62.000	65.000	62.000	65.000	62.000	66.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD												
	Teak wood												
	90 X 210 X 3 mm	lbr	50.000	55.000	45.000	50.000	55.000	60.000	55.000	60.000	48.000	50.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85.000	95.000	85.000	100.000	80.000	95.000	80.000	90.000	85.000	88.000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	56.000	60.000	60.000	72.000	60.000	65.000	65.000	70.000	55.000	60.000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145.000	160.000	150.000	165.000	140.000	150.000	140.000	150.000	150.000	165.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	185.000	205.000	175.000	190.000	175.000	180.000	175.000	190.000	172.500	185.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	230.000	250.000	225.000	250.000	220.000	260.000	220.000	250.000	230.000	250.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	290.000	320.000	275.000	305.000	270.000	290.000	295.000	310.000	290.000	310.000	
	Tripleks												
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	48.000	50.500	45.000	50.000	50.000	55.000	50.000	55.000	47.500	55.000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	62.500	67.000	55.000	65.000	60.000	62.000	65.000	70.000	60.000	67.500	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	75.000	79.000	72.000	78.000	73.500	80.000	75.000	80.000	70.000	80.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Multipleks												
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	115.000	128.000	115.000	130.000	135.000	160.000	115.000	125.000	125.000	140.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	160.000	165.000	150.000	165.000	170.000	180.000	160.000	170.000	170.000	180.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	210.000	220.000	190.000	220.000	210.000	220.000	190.000	210.000	210.000	220.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	240.000	250.000	240.000	260.000	220.000	260.000	225.000	235.000	220.000	260.000	
	Formika ukuran pintu	lbr	55.000	58.000	58.000	62.500	55.000	58.000	58.000	62.000	52.000	58.000	
<u>IX. BAHAN FINISHING</u>													
1	KAYU												
	Menie	kg	29.000	32.500	27.500	33.000	23.000	25.000	18.000	23.000	22.000	25.000	
	Dempul plamur	kg	22.000	30.000	28.000	32.000	22.000	26.000	22.000	25.000	16.500	18.000	
	Ambril/amplas	lbr	2.250	5.000	2.500	3.200	3.700	4.200	3.200	4.100	3.500	3.800	
	Batu Apung	kg	25.500	27.000	25.500	26.000	27.000	32.000	25.000	27.500	25.000	26.000	
	Cat dasar	kg	36.000	40.000	37.000	49.000	35.000	38.000	40.000	42.000	32.000	35.000	
	. Emco	kg	58.000	62.000	58.000	62.000	56.000	61.000	58.000	61.000	56.000	61.000	
	. Yuniior 66 (nippon paint)	kg	59.000	62.500	55.000	61.000	53.000	62.000	59.000	62.000	58.000	62.000	
	- Koas	bh	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	. Deculux	kg	60.000	62.000	56.100	62.000	58.000	61.000	58.000	62.000	62.000	68.000	
	. Siralax	ons	29.000	31.000	10.500	12.000	8.000	9.300	25.000	27.500	25.000	27.000	
	. Spiritus	ltr	15.000	16.000	8.000	10.500	9.500	10.500	12.000	18.500	14.000	16.000	
	. Plitur jadi	ltr	33.000	37.000	70.000	78.000	38.000	42.000	38.000	42.000	38.000	42.000	
2	TEMBOK												
	Kalkarium	kg	4.200	4.500	6.000	6.200	5.200	5.400	4.000	4.200	5.000	5.500	
	Kapur sirih	kg	4.750	5.000	4.500	4.750	5.500	5.750	4.500	4.750	4.750	5.200	
	Plamur	kg	22.000	25.000	22.000	27.000	23.500	24.000	10.500	12.000	17.500	25.000	
	Cat Tembok	kg	21.000	25.000	25.000	26.000	22.000	26.000	22.500	26.000	22.000	25.000	
	Sintex	5 kg	98.000	105.000	105.000	115.000	105.000	120.000	105.000	115.000	105.000	110.000	
	Danabride	5 kg	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	125.000	105.000	120.000	105.000	120.000	
	Catylac	5 kg	115.000	125.000	120.000	125.000	115.000	130.000	110.000	125.000	110.000	125.000	
	Mowilex	2,50 kg	310.000	325.000	320.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	325.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
3	BESI												
	Menie	kg	35.000	36.000	32.000	33.000	22.000	25.000	18.000	22.000	22.000	25.000	
	Cat mengkilat	kg	58.000	62.000	58.000	60.500	56.000	62.000	58.000	62.000	56.000	61.000	
	Cat	kg	34.000	38.000	15.000	17.000	32.500	36.000	32.000	34.000	32.000	38.000	
	Thinner A	ltr	27.000	29.000	21.000	27.000	22.500	25.000	25.000	27.000	18.000	25.000	
	Minyak cat	ltr	16.000	18.000	18.000	20.000	18.000	22.000	16.000	18.000	16.500	21.000	
	Thinner Super	ltr	20.000	22.000	22.000	29.000	27.000	31.000	14.500	15.000	18.000	27.000	
	Residu (teer/aspal)	drum	62.000	65.000	56.000	62.000	57.000	62.000	58.000	60.000	62.000	68.000	
	Fibre glass (tanki air)												
	kapasitas 550 liter.	bh	880.000	925.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.720.000	1.600.000	1.750.000	1.675.000	1.750.000	1.600.000	1.750.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	
	X. BAHAN KACA												
1	POLOS 3 mm	m2	75.000	80.000	70.000	72.500	85.000	95.000	89.000	95.000	85.000	90.000	
	5 mm	m2	85.000	90.000	85.000	90.000	100.000	110.000	105.000	110.000	90.000	97.500	
2	ES KABUR 3 mm	m2	87.000	90.000	80.000	82.000	115.000	120.000	110.000	117.500	110.000	115.000	
	5 mm	m2	107.000	110.000	95.000	98.000	104.500	106.500	120.000	122.500	120.000	125.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	80.000	85.000	80.000	82.000	95.000	100.000	105.000	110.000	87.500	95.000	
	5 mm	m2	90.000	95.000	90.000	95.000	110.000	115.000	110.000	115.000	100.000	105.000	
	XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK												
1	KABEL LISTRIK												
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.500	3.700	3.300	3.500	3.100	3.300	3.100	3.300	3.100	3.300	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.900	4.100	3.800	4.000	3.700	3.900	3.700	3.900	3.800	3.900	
	. 1 X 4 mm2	m'	6.000	6.200	5.800	6.100	5.700	6.000	5.700	6.000	5.800	6.000	
	1 X 6 mm2	m'	8.900	9.050	8.650	8.900	8.500	8.900	8.500	8.900	8.650	8.900	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.450	9.500	9.200	9.600	9.000	9.450	9.000	9.450	9.200	9.450	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15.200	15.500	15.200	15.500	15.000	15.500	15.000	15.500	15.200	15.500	
	. 2 X 4 mm2	m'	27.500	31.000	27.500	29.000	27.000	28.000	27.000	28.000	27.500	28.000	
	2 X 6 mm2	m'	36.000	39.000	36.000	37.000	35.000	37.000	35.000	37.000	36.000	37.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13.500	14.250	13.500	14.250	13.200	14.000	13.200	14.000	13.500	14.000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20.500	22.000	20.500	22.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.500	21.000	

NO.	J E N I S B A H A N			SAT	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA		KET
					HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)		
	3 X 4	mm2	m'	35.000	38.000	35.000	36.500	34.500	36.500	34.500	36.500	35.000	36.500		
	3 X 6	mm2	m'	52.000	55.000	52.000	53.000	50.000	53.000	50.000	53.000	52.000	53.000		
	N Y M . .	2 X 1 1/2	mm2	7.200	8.500	7.200	8.500	7.000	8.000	7.000	8.000	7.200	8.000		
	PRIMA	2 X 2 1/2	mm2	11.200	12.500	11.200	11.500	10.900	11.500	10.900	11.500	11.200	11.500		
	.	2 X 4	mm2	22.000	24.500	22.000	23.000	21.000	23.000	21.000	23.000	22.000	23.000		
	3 X 1 1/2	mm2	m'	13.000	15.000	13.000	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	13.000	14.000		
	3 X 2 1/2	mm2	m'	20.000	23.500	20.000	22.000	19.000	22.000	19.000	22.000	20.000	22.000		
	3 X 4	mm2	m'	31.000	36.000	32.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	31.000	35.000		
	3 X 6	mm2	m'	45.000	49.500	45.000	48.000	43.000	48.000	43.000	48.000	45.000	48.000		
2	SKAKELAR														
	Out bouw .	Seri	bh	17.500	21.000	17.500	21.000	17.500	21.000	15.000	21.000	17.500	21.000		
	.	Engkel	bh	15.000	20.000	15.000	17.500	13.000	15.000	12.000	15.000	13.000	15.000		
	In bouw .	Seri	bh	16.500	25.000	15.000	16.500	15.000	16.500	11.500	16.500	15.000	16.500		
	.	Engkel	bh	12.000	17.500	12.000	14.500	9.500	12.000	9.500	12.000	11.000	12.000		
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)														
	1 group		bh	130.000	135.000	125.000	135.000	125.000	135.000	125.000	135.000	125.000	135.000		
	2 group		bh	240.000	245.000	230.000	245.000	230.000	245.000	230.000	245.000	230.000	245.000		
	3 group		bh	355.000	360.000	350.000	360.000	350.000	360.000	350.000	360.000	350.000	360.000		
4	STEKER -	Biasa	bh	15.000	17.000	12.000	15.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000		
		Arde	bh	16.000	25.000	16.000	17.500	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000		
		T Biasa	bh	20.000	22.000	13.000	15.000	12.500	13.000	12.500	13.000	12.500	13.000		
		T dengan Arde	bh	17.500	19.500	17.500	20.000	17.000	17.500	17.000	17.500	17.000	17.500		
5	FITING	Flaon	bh	15.000	17.500	12.500	15.000	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	10.500		
		Gantung	bh	10.000	12.500	17.000	18.400	9.500	10.000	8.400	9.500	9.500	10.000		
		Kap	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	12.500	16.000	15.000	16.000	12.500	16.000		
		Kombinasi	bh	17.500	22.000	17.500	22.500	13.500	14.500	13.500	14.500	13.500	14.500		
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih		bh	17.000	25.000	15.000	20.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000		
		Arde Outbow hitam	bh	16.500	22.000	15.000	17.000	5.000	6.000	5.000	6.000	8.000	9.500		
		Arde IB	bh	25.000	27.500	22.000	25.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000		
		Arde Putar	bh	35.000	42.000	31.000	42.000	31.000	42.000	31.000	42.000	31.000	42.000		

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG												
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag	bh	45.000	52.000	45.000	50.000	45.000	55.000	45.000	55.000	50.000	55.000	
	2 X slag	bh	60.000	67.000	60.000	65.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000	
	Yale : 1 X slag	bh	75.000	82.000	75.000	80.000	75.000	85.000	80.000	90.000	75.000	85.000	
	2 X slag	bh	125.000	140.000	125.000	135.000	125.000	140.000	125.000	150.000	125.000	140.000	
	Kuda : 1 X slag	bh	45.000	52.000	45.000	50.000	45.000	60.000	50.000	55.000	45.000	60.000	
	2 X slag	bh	70.000	75.000	60.000	70.000	60.000	75.000	65.000	75.000	60.000	75.000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL												
	Engsel Angin	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	
	Nylon kupu-kupu	bh	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	
	Grendel biasa	bh	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	
	Kait Angin	bh	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	
	Door Stop	bh	35.000	50.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	27.500	35.000	
	XIII . BAHAN SANITAIR												
1	KLOSET DUDUK	bh	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.500.000	1.650.000	1.250.000	1.450.000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	850.000	1.250.000	850.000	1.250.000	850.000	1.250.000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	300.000	450.000	275.000	310.000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	
11	LAIN - LAIN												
	Kran Air	bh	22.000	25.000	25.000	30.000	25.000	35.000	22.000	27.000	20.000	27.000	
	Seal tape	bh	4.000	4.500	4.000	5.000	3.900	4.100	3.500	4.000	4.500	5.000	
	Floor drain	bh	32.000	35.000	32.000	35.000	20.000	30.000	30.000	35.000	27.500	35.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
<u>XIV. ALAT PENGIKAT KAYU</u>													
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15.500	20.000	17.000	21.000	15.000	17.000	15.500	17.500	16.000	17.000	
2	PAKU - payung	kg	43.000	45.000	20.500	25.000	20.000	22.000	20.000	21.000	20.000	21.000	
3	PAKU - sekrup	kg	24.000	26.000	13.500	15.000	13.500	16.000	14.000	15.000	15.000	15.500	
4	PAKU - beton	kg	18.000	19.000	19.500	20.000	18.000	22.000	18.000	21.000	18.000	20.000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	15.000	14.000	14.500	14.000	16.000	14.000	15.000	14.500	16.000	
6	ANGKUR BAUT	bh	13.000	15.000	14.500	15.000	12.800	14.000	13.000	14.650	13.000	14.000	
7	LEM KAYU	bh	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	21.000	19.000	20.000	20.000	22.000	
8	Tali ijuk	kg	7.600	8.000	6.800	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	
<u>XV. POMPA AIR.</u>													
1	POMPA AIR TANGAN												
	Dragon buatan Indonesia	bh	275.000	310.000	275.000	310.000	310.000	350.000	275.000	310.000	275.000	310.000	
2	POMPA AIR LISTRIK												
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	
<u>XVI. PAVING BLOCK</u>													
1	SQUARE Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
4	U N I Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BLORA		KABUPATEN REMBANG		KABUPATEN PATI		KABUPATEN KUDUS		KABUPATEN JEPARA		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
7	HEXAGONAL	Abu-abu	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
		Merah/hitam	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
8	CASTLE	Abu-abu	m2	95.000	100.000	92.000	110.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	
9	TRAPEZ	Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK													
		Abu-abu	m2	75.000	85.000	82.000	105.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU		BH	7.500	9.000	5.700	6.300	6.200	6.500	5.500	6.200	6.200	6.700	
12	BATACO		BH	3.500	4.200	3.700	4.100	3.250	3.500	3.500	3.800	3.500	3.900	
13	KANSTEEN		m'	22.000	27.500	25.000	27.500	15.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	
XVII. LAIN - LAIN														
1	KREI	25 MM	m2	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	
2	Sliding Pintu J4		bh	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	
3	Naco per Daun		bh	40.500	41.000	40.000	41.000	40.500	41.000	40.000	40.500	40.500	41.000	
4	Rolling door Besi		m2	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	
	Rolling door Almunium		m2	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	
5	Awning Almunium		m2	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	
6	Kusen Almunium 4" Putih		m'	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	
7	WIDE FLANGE BEAM													
	150 X 75 X 5 X 7 X 12		btg	1.528.800	1.554.000	1.528.800	1.545.600	1.550.000	1.638.000	1.554.000	1.638.000	1.596.000	1.638.000	
8	ASPAL.													
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg		drum	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	1.075.000	1.120.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BLORA HARGA		KABUPATEN REMBANG HARGA		KABUPATEN PATI HARGA		KABUPATEN KUDUS HARGA		KABUPATEN JEPARA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
10	K A C A												
	Cermin tebal 5 mm	m2	250.000	325.000	250.000	310.000	310.000	350.000	275.000	325.000	275.000	310.000	
11	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	275.000	310.000	275.000	295.000	250.000	275.000	275.000	310.000	275.000	310.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	350.000	375.000	350.000	375.000	310.000	350.000	310.000	350.000	325.000	350.000	
12	LAIN-LAIN												
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
	Allumunium Foil	m2	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	
	Air	m3	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	25.000	
	Koas Alang-alang	ikat	1.250	2.000	1.250	2.000	2.000	2.250	2.000	2.250	1.500	2.250	
	Solar (Industri)	ltr	7.800	8.100	7.800	8.100	8.200	8.500	8.200	8.500	8.200	8.500	
	Premium (Industri)	ltr	8.200	8.500	8.200	8.500	7.800	8.100	7.800	8.100	7.800	8.100	
	Pelumas	ltr	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	45.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	5.500	6.050	5.200	5.800	5.200	6.100	6.000	6.200	6.200	6.500	

WILAYAH PEKALONGAN

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

KOTA PEKALONGAN

KOTA TEGAL

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KAB.BREBES; KAB.TEGAL; KAB.PEMALANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.BATANG; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEMALANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BATANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A.2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	685.707,00	726.808,50	564.763,38	597.646,50	690.387,50	718.052,50	675.741,00	698.604,50	616.517,00	647.289,50	632.428,50	659.835,00	540.025,75	582.744,25
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	157.052,50	164.934,00	130.240,00	138.204,00	154.220,00	161.579,00	152.003,50	156.887,50	138.517,50	145.117,50	142.725,00	148.555,00	118.415,00	128.463,50
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	2.023.120,00	2.166.692,00	1.735.643,25	1.877.452,50	2.016.960,00	2.136.502,50	2.018.170,00	2.133.450,00	1.853.225,00	1.989.130,00	1.970.430,00	2.082.124,00	1.694.489,50	1.846.377,50
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.686.025,00	1.789.260,00	1.400.300,00	1.488.685,00	1.686.300,00	1.762.310,00	1.663.640,00	1.726.450,00	1.512.775,00	1.594.175,00	1.576.850,00	1.648.900,00	1.324.675,00	1.435.390,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.666.225,00	1.748.367,50	1.317.119,38	1.373.047,50	1.637.515,00	1.690.947,50	1.592.470,00	1.628.522,50	1.428.075,00	1.487.337,50	1.484.807,50	1.523.335,00	1.206.713,75	1.290.561,25
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.902.505,00	2.031.645,00	1.606.192,50	1.718.035,00	1.906.575,00	2.004.695,00	1.890.845,00	1.966.085,00	1.724.910,00	1.820.940,00	1.797.785,00	1.880.945,00	1.546.545,00	1.674.750,00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	12.925,00	13.750,00	12.650,00	14.300,00	13.200,00	14.850,00	14.025,00	15.675,00	12.925,00	14.575,00	14.300,00	16.500,00	13.750,00	16.225,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	304.207,20	348.136,80	324.352,60	373.628,75	330.677,60	369.382,20	351.363,98	391.382,20	343.327,60	383.407,20	363.677,60	406.507,20	346.179,90	390.557,20
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	559.020,00	584.276,00	463.650,00	489.071,00	538.890,00	562.496,00	537.119,00	550.825,00	493.350,00	513.040,00	499.290,00	515.020,00	410.025,00	441.639,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	145.475,00	167.475,00	119.900,00	137.555,00	126.555,00	143.055,00	132.137,50	149.022,50	160.655,00	184.800,00	136.895,00	160.820,00	134.750,00	156.832,50
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1.312.663,00	1.540.000,00	1.026.641,00	1.180.641,00	1.107.304,00	1.261.304,00	553.839,00	1.330.978,00	1.547.326,00	1.701.326,00	1.180.641,00	1.407.978,00	1.173.315,00	1.404.315,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	626.631,50	737.000,00	480.320,50	554.020,50	517.352,00	591.052,00	553.839,00	627.539,00	737.363,00	811.063,00	554.020,50	664.389,00	553.657,50	664.207,50
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	52.035,50	60.376,80	51.639,50	53.451,20	52.354,50	58.865,40	48.444,00	53.377,50	53.762,50	60.273,40	48.708,00	53.872,50	52.134,50	59.107,40
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	276.614,25	312.050,75	266.868,25	301.914,25	269.271,75	300.352,25	271.983,25	306.275,75	283.940,25	316.626,75	276.053,25	309.196,25	274.155,75	308.206,25
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH															
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	60.362,50	64.625,00	56.375,00	64.900,00	60.500,00	69.025,00	64.762,50	73.287,50	56.512,50	65.037,50	64.900,00	77.550,00	64.625,00	77.412,50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	74.002,50	79.200,00	69.300,00	79.695,00	74.250,00	84.645,00	79.447,50	89.842,50	69.547,50	79.942,50	79.695,00	95.040,00	79.200,00	94.792,50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	87.851,50	93.995,00	82.445,00	94.732,00	88.220,00	100.507,00	94.363,50	106.650,50	82.813,50	95.100,50	94.732,00	112.794,00	93.995,00	112.425,50
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	80.344,00	86.020,00	75.020,00	86.372,00	80.520,00	91.872,00	86.196,00	97.548,00	75.196,00	86.548,00	86.372,00	103.224,00	86.020,00	103.048,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	121.770,00	130.350,00	113.850,00	131.010,00	122.100,00	139.260,00	130.680,00	147.840,00	114.180,00	131.340,00	131.010,00	156.420,00	130.350,00	156.090,00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	97.102,50	103.950,00	90.750,00	104.445,00	97.350,00	111.045,00	104.197,50	117.892,50	90.997,50	104.692,50	104.445,00	124.740,00	103.950,00	124.492,50
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4.372,50	4.675,00	4.125,00	4.730,00	4.400,00	5.005,00	4.702,50	5.307,50	4.152,50	4.757,50	4.730,00	5.610,00	4.675,00	5.582,50
8	A.2.3.1.8	Membuang Tanah sejauh 30 m'	m3	26.455,00	28.325,00	24.695,00	28.435,00	26.510,00	30.250,00	28.380,00	32.120,00	24.750,00	28.490,00	28.435,00	33.990,00	28.325,00	33.935,00
9	A.2.3.1.9	Pengurangan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	14.575,00	15.583,33	13.750,00	15.766,67	14.666,67	16.683,33	15.675,00	17.691,67	13.841,67	15.858,33	15.766,67	18.700,00	15.583,33	18.608,33
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	43.725,00	46.750,00	41.250,00	47.300,00	44.000,00	50.050,00	47.025,00	53.075,00	41.525,00	47.575,00	47.300,00	56.100,00	46.750,00	55.825,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	129.745,00	157.850,00	141.350,00	157.960,00	136.400,00	166.210,00	151.305,00	161.315,00	260.205,00	290.015,00	197.560,00	229.020,00	171.050,00	202.565,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	348.260,00	451.665,50	365.926,00	421.377,00	310.651,00	346.654,00	329.340,00	374.913,00	366.432,00	416.405,00	302.885,00	355.773,00	377.344,00	450.186,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	59.317,50	66.825,00	51.975,00	55.440,00	52.800,00	61.215,00	55.687,50	62.122,50	52.057,50	60.472,50	53.790,00	63.030,00	56.925,00	62.947,50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	219.862,50	234.575,00	192.225,00	221.650,00	193.600,00	209.825,00	208.312,50	237.737,50	192.362,50	234.987,50	208.450,00	239.250,00	221.375,00	252.312,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI															
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	792.137,50	859.512,50	769.752,50	877.827,50	781.385,00	874.500,00	813.120,00	903.705,00	809.407,50	899.992,50	838.695,00	918.995,00	830.637,50	913.880,00
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	751.877,50	817.685,00	728.956,25	836.577,50	741.510,00	833.635,00	773.630,00	863.995,00	769.917,50	860.282,50	801.735,00	881.430,00	790.075,00	871.942,50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	723.959,50	788.678,00	700.667,00	807.966,50	713.856,00	805.288,00	746.240,00	836.440,00	742.527,50	832.727,50	776.094,00	855.360,00	761.942,50	842.853,00
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	704.335,50	768.289,50	680.781,75	787.858,50	694.419,00	785.367,00	726.990,00	817.080,00	723.277,50	813.367,50	758.076,00	837.045,00	742.170,00	822.409,50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	677.429,50	740.333,00	653.518,25	760.281,50	667.766,00	758.043,00	700.590,00	790.515,00	696.877,50	786.802,50	733.359,00	811.910,00	715.055,00	794.370,50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	608.767,50	688.820,00	590.150,00	692.587,50	575.850,00	657.745,00	621.885,00	701.800,00	619.107,50	701.827,50	641.080,00	713.240,00	639.457,50	720.555,00
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	671.423,50	750.563,00	655.184,75	762.525,50	646.195,00	734.211,50	689.326,00	777.392,00	687.230,50	776.913,50	711.414,00	790.735,00	709.434,00	788.309,50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	648.081,50	724.520,50	630.687,75	737.698,50	624.778,00	712.453,50	667.018,00	755.161,00	664.746,50	754.330,50	691.779,00	770.660,00	685.872,00	763.977,50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	393.277,50	440.550,00	372.273,00	445.912,50	374.616,00	437.448,00	399.432,00	441.936,00	444.229,50	493.861,50	445.038,00	485.760,00	419.116,50	473.253,00
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.317.689,00	2.504.810,00	2.282.934,50	2.494.310,50	2.290.002,00	2.599.157,00	2.371.693,50	2.599.998,50	2.353.230,00	2.526.227,00	2.296.239,00	2.532.816,00	2.333.952,50	2.589.174,50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	778.629,50	841.720,00	739.359,50	828.267,00	776.512,00	860.871,00	824.180,50	925.039,50	774.834,50	861.965,50	842.633,00	920.854,00	814.055,00	906.460,50
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N															
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	859.863,71	927.083,93	792.716,96	871.742,14	841.772,64	912.285,79	886.320,29	1.006.730,21	843.199,50	948.374,43	938.933,29	1.006.967,50	874.359,36	957.817,93
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	887.725,72	956.214,43	823.020,87	902.165,58	869.155,80	940.670,44	913.109,94	1.031.677,22	871.705,80	977.716,78	962.084,79	1.031.175,65	903.341,01	987.640,01
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	909.657,05	979.077,26	846.781,96	926.045,48	890.850,98	963.142,45	934.316,95	1.051.683,55	894.092,83	1.000.661,10	980.513,29	1.050.454,17	926.132,69	1.011.094,60
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	799.367,26	862.407,57	731.431,47	803.716,98	779.344,03	843.057,40	821.464,40	936.449,26	782.540,41	881.882,86	875.908,70	934.345,70	808.938,84	882.793,42
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	935.383,08	1.005.968,77	874.828,69	954.175,79	916.130,46	989.336,42	959.025,92	1.074.604,58	920.431,72	1.027.748,16	1.001.787,81	1.072.698,61	952.907,65	1.038.630,83
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	960.382,18	1.031.991,04	901.747,70	981.288,47	940.966,74	1.015.065,65	983.325,15	1.097.843,68	945.886,54	1.053.803,03	1.023.094,63	1.094.996,02	978.849,61	1.065.351,80
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	978.592,13	1.051.118,53	921.773,15	1.001.321,27	958.655,94	1.033.412,37	1.000.626,87	1.113.468,63	964.615,06	1.073.191,25	1.037.797,10	1.110.355,28	997.841,34	1.084.871,42
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	991.408,58	1.064.360,15	935.228,73	1.014.994,15	971.644,38	1.046.867,58	1.013.367,08	1.126.340,08	977.525,80	1.086.302,50	1.049.361,94	1.122.475,65	1.011.062,44	1.098.535,72
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1.013.706,57	1.087.424,64	958.481,07	1.038.690,71	994.228,71	1.070.292,93	1.035.582,43	1.148.968,07	999.949,50	1.109.155,14	1.069.715,43	1.143.807,50	1.034.028,29	1.122.311,14
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1.020.532,39	1.094.466,10	965.649,62	1.045.972,25	1.001.164,97	1.077.473,78	1.042.378,28	1.155.848,89	1.006.822,46	1.116.115,12	1.075.879,79	1.150.268,98	1.041.070,18	1.129.585,84
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.091.242,92	1.169.977,61	1.036.115,10	1.123.465,07	1.073.298,96	1.156.671,24	1.117.098,74	1.237.020,42	1.076.864,35	1.192.724,18	1.148.892,82	1.232.985,93	1.116.531,14	1.214.663,07
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.100.301,34	1.179.337,21	1.045.560,04	1.133.089,19	1.082.492,25	1.166.202,83	1.126.135,33	1.246.243,84	1.085.969,91	1.201.986,01	1.157.171,63	1.241.663,70	1.125.860,62	1.224.319,06
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13.366,10	14.503,50	13.497,00	14.612,95	13.246,20	15.177,80	13.560,25	14.683,35	13.825,90	14.602,50	12.812,80	14.188,90	13.319,35	14.730,65
14	A.4.1.1.18	Kabel Presstresed Polos/strand	Kg	16.135,35	17.729,25	16.186,50	18.095,55	16.214,00	17.740,80	17.081,90	17.857,95	16.215,65	18.088,95	16.316,30	17.051,10	16.843,75	17.602,20
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	17.380,00	19.137,25	16.282,75	17.491,65	17.978,95	18.609,25	18.569,10	19.760,40	17.418,50	20.853,80	15.785,00	17.545,55	12.956,35	14.167,45
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	150.381,00	165.330,00	157.410,00	171.105,00	149.556,00	170.478,00	156.497,00	168.619,00	159.269,00	173.756,00	140.448,00	164.395,00	166.463,00	180.158,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	159.731,00	175.505,00	167.585,00	181.555,00	158.356,00	180.653,00	165.572,00	177.969,00	169.444,00	184.481,00	147.323,00	172.645,00	176.858,00	190.608,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	379.120,50	411.290,00	349.415,00	377.877,50	370.183,00	401.324,00	377.586,00	408.452,00	377.074,50	409.810,50	357.544,00	398.860,00	352.456,50	384.989,00
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	400.570,50	433.730,00	365.915,00	395.037,50	390.973,00	422.774,00	397.716,00	428.912,00	394.894,50	428.290,50	376.354,00	418.000,00	367.306,50	400.829,00
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	471.520,50	508.090,00	433.015,00	470.277,50	462.583,00	498.124,00	478.786,00	522.852,00	482.674,50	524.210,50	463.144,00	513.260,00	440.456,50	481.789,00
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	441.270,50	476.740,00	399.465,00	432.877,50	432.333,00	465.124,00	440.286,00	476.652,00	434.824,50	471.960,50	423.544,00	467.060,00	400.416,50	438.889,00
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	359.925,50	390.390,00	328.570,00	356.427,50	352.088,00	380.424,00	358.941,00	389.202,00	356.229,50	387.810,50	343.299,00	381.810,00	331.171,50	363.539,00
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	88.374,00	96.349,00	91.454,00	97.971,50	86.174,00	97.647,00	90.227,50	96.992,50	94.578,00	102.575,00	79.178,00	92.356,00	95.118,10	101.700,50
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	76.862,50	84.535,00	76.950,50	84.810,00	77.044,00	86.735,00	79.607,00	87.538,00	78.248,50	85.019,00	78.738,00	87.026,50	79.101,00	88.830,50
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	96.525,00	105.512,00	95.506,13	105.336,00	96.404,00	108.504,00	100.265,00	110.434,50	97.625,00	106.419,50	99.104,50	110.434,50	99.684,75	111.812,25

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK		MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM	MINIMUM	MAKSIMUM
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	74.844,51	80.490,70	69.999,50	76.347,26	73.301,00	79.158,79	76.733,29	85.980,91	73.647,08	82.233,71	80.154,90	85.829,09	76.244,49	83.105,65
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	93.573,51	100.640,88	87.524,12	95.467,08	91.656,50	98.981,49	95.948,24	107.510,51	92.087,72	102.823,77	100.226,63	107.322,11	95.335,87	103.910,93
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	109.673,51	117.958,55	102.584,74	111.737,90	107.355,50	115.773,69	112.319,69	125.822,61	108.053,37	120.564,82	117.449,36	125.410,63	111.589,24	121.328,22
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	140.360,26	150.947,57	131.272,43	143.178,62	137.468,24	148.455,74	143.905,86	161.249,26	138.112,33	154.216,40	150.320,70	160.966,67	142.987,30	155.858,15
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	123.349,04	133.121,26	115.930,26	125.248,61	123.248,92	132.097,73	122.691,99	131.035,92	118.686,74	127.566,90	121.007,40	129.340,06	113.787,47	123.239,20
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	50.287,60	53.346,26	42.483,10	45.041,26	49.699,10	52.026,26	48.882,90	50.660,06	44.941,60	47.294,06	46.894,10	48.718,56	40.008,10	42.963,36
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	43.825,10	46.581,26	37.670,60	40.036,26	43.456,60	45.591,26	42.860,40	44.555,06	39.689,10	41.849,06	41.311,60	43.053,56	35.745,60	38.398,36
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.286,50	6.902,50	6.220,50	7.155,50	6.512,00	7.348,00	6.930,00	7.766,00	6.347,00	7.183,00	7.056,50	8.184,00	6.902,50	8.057,50
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	10.180,50	11.192,50	10.048,50	11.577,50	10.538,00	11.902,00	11.220,00	12.584,00	10.241,00	11.605,00	11.412,50	13.266,00	11.192,50	13.073,50
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.233,50	9.047,50	8.134,50	9.366,50	8.525,00	9.625,00	9.075,00	10.175,00	8.294,00	9.394,00	9.234,50	10.725,00	9.047,50	10.565,50
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	50.704,50	57.970,00	55.220,00	63.426,00	55.946,00	61.919,00	58.932,50	64.905,50	58.041,50	64.014,50	61.567,00	67.892,00	59.796,00	64.883,50
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	52.134,50	59.592,50	56.743,50	65.186,00	57.530,00	63.679,00	60.604,50	66.753,50	59.642,00	65.791,00	63.299,50	69.828,00	59.796,00	66.726,00
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	46.915,00	53.542,50	51.029,00	58.575,00	51.727,50	57.249,50	54.488,50	60.010,50	53.636,00	59.158,00	56.914,00	62.771,50	53.724,00	59.983,00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	561.112,20	586.472,92	571.769,66	598.967,60	572.138,16	596.026,20	575.454,66	601.547,10	574.351,80	597.872,66	577.297,16	603.389,60	578.760,60	605.587,40
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	553.058,00	577.700,20	562.799,60	589.121,50	563.135,10	586.434,75	566.154,60	591.470,00	565.147,00	588.110,60	567.832,10	593.147,50	569.178,50	595.166,00
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	796.475,90	837.104,84	809.686,57	852.592,95	810.143,07	848.947,28	814.251,57	855.788,45	812.884,60	851.233,57	816.534,07	858.070,95	818.349,95	860.797,30
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	145.308,90	152.667,24	148.973,77	157.205,95	149.430,27	156.227,78	152.625,77	160.401,45	151.960,60	158.653,77	153.995,27	161.770,95	153.916,95	161.901,30
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	119.629,40	123.077,24	122.447,27	126.416,95	122.551,77	125.686,28	123.387,77	127.148,45	123.074,60	126.104,77	123.805,77	127.566,45	124.326,95	128.296,30
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	119.629,40	123.077,24	122.447,27	126.416,95	122.551,77	125.686,28	123.387,77	127.148,45	123.074,60	126.104,77	123.805,77	127.566,45	124.326,95	128.296,30
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.417.700,00	3.689.125,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.689.125,00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.061.300,00	3.368.750,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.368.750,00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	45.507,00	52.580,00	50.561,50	58.245,00	51.375,50	56.633,50	54.004,50	59.262,50	53.597,50	58.855,50	56.633,50	61.891,50	52.987,00	58.448,50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	125.147,00	133.774,30	106.788,00	115.673,80	124.261,50	131.816,30	125.693,70	132.148,50	112.409,00	120.769,00	119.207,00	126.835,50	102.036,00	113.137,20
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	40.716,50	45.980,00	42.229,00	48.763,00	43.439,00	48.642,00	46.040,50	51.243,50	43.620,50	48.823,50	47.432,00	53.845,00	45.980,00	52.453,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEMALANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BATANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM															
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	28.847,50	30.566,25	28.627,50	31.927,50	29.909,00	31.707,50	30.681,75	32.417,00	29.988,75	32.989,00	30.998,00	33.759,00	30.599,25	33.060,50
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	23.155,00	24.810,50	23.820,50	25.349,50	24.343,00	25.382,50	24.673,00	26.345,00	23.980,00	25.652,00	25.305,50	26.801,50	24.211,00	26.166,25
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	95.496,50	111.980,00	97.295,00	114.581,50	97.856,00	114.312,00	98.989,00	115.170,00	97.773,50	114.174,50	99.572,00	116.578,00	99.390,50	116.809,00
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	859.749,00	905.905,00	877.481,00	925.479,50	878.845,00	908.017,00	904.348,50	950.790,50	874.181,00	974.743,00	896.247,00	941.864,00	883.525,50	931.595,50
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.219,80	2.584,56	2.226,73	2.616,35	2.250,93	2.627,63	2.286,13	2.661,45	2.240,70	2.617,23	2.299,33	2.697,75	2.284,15	2.685,10
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scure Tube	m2	210.542,20	241.481,02	215.160,66	250.754,90	219.983,06	251.360,45	228.440,96	259.788,10	219.934,00	251.307,76	232.839,86	268.270,20	227.506,40	263.168,40
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	547.107,00	602.360,00	555.060,00	617.606,00	562.980,00	618.266,00	576.873,00	632.159,00	563.013,00	618.299,00	584.166,00	646.052,00	575.520,00	637.439,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	499.675,00	559.460,00	502.700,00	565.268,00	505.604,00	565.510,00	510.807,00	570.713,00	505.725,00	565.631,00	513.590,00	575.916,00	510.202,00	572.649,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	430.298,00	488.840,00	439.560,00	499.004,00	440.880,00	495.484,00	446.182,00	500.786,00	444.862,00	499.466,00	451.044,00	506.088,00	445.280,00	500.346,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	438.625,00	511.500,00	445.500,00	524.700,00	452.100,00	525.250,00	463.925,00	537.075,00	468.875,00	525.525,00	470.250,00	548.900,00	462.550,00	541.475,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	109.726,65	117.551,50	122.122,00	130.218,55	116.355,80	130.242,20	110.814,00	118.650,40	110.317,35	118.153,75	111.085,70	119.158,60	110.755,15	118.839,60
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	475.242,90	509.459,50	524.227,00	558.980,95	500.588,00	559.027,70	477.392,85	511.632,55	476.411,10	510.650,80	477.930,20	512.637,40	477.276,25	512.006,55
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	442.706,00	476.822,50	491.700,00	526.361,00	468.066,50	526.410,50	444.878,50	479.022,50	443.894,00	478.038,00	445.423,00	480.034,50	444.752,00	479.391,00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	169.521,00	183.205,00	171.930,00	187.830,50	174.240,00	188.023,00	178.381,50	192.164,50	174.339,00	188.122,00	180.598,00	196.306,00	177.897,50	193.704,50
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	471.190,70	524.487,02	484.234,57	549.171,16	494.618,50	547.028,17	518.809,39	572.876,77	494.770,27	559.065,75	526.365,24	590.305,73	513.739,03	577.531,91
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	86.637,08	98.006,11	85.366,79	96.556,51	85.945,02	95.200,51	87.291,49	96.397,08	87.057,49	99.009,27	87.141,51	97.079,40	87.584,76	98.602,31
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	129.189,50	139.370,00	129.910,00	141.911,00	131.835,00	142.021,00	133.545,50	144.336,50	131.840,50	142.026,50	135.366,00	146.652,00	133.925,00	145.821,50
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	205.287,50	220.995,50	177.347,50	194.348,00	190.107,50	204.660,50	194.763,25	206.071,25	196.597,50	210.113,75	203.417,50	223.368,75	175.615,00	198.654,50
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	108.058,50	117.755,00	109.780,00	121.060,50	111.430,00	121.198,00	114.389,00	124.157,00	111.501,50	121.269,50	115.973,00	127.116,00	114.042,50	125.257,00
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	135.421,00	148.005,00	137.830,00	152.630,50	140.140,00	152.823,00	144.281,50	156.964,50	140.239,00	152.922,00	146.498,00	161.106,00	143.797,50	158.504,50
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	197.601,80	215.852,04	200.453,83	227.509,87	208.361,89	227.034,78	217.260,04	235.713,78	208.784,54	231.621,23	221.682,89	246.584,25	216.253,54	240.262,66
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	222.224,20	241.445,88	224.555,65	254.088,45	233.627,90	253.348,15	242.908,88	262.339,55	234.126,48	259.348,65	247.428,50	274.226,70	241.863,88	267.423,20

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING															
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP : 2PP	m2	269.390,00	287.787,50	257.723,13	284.267,50	257.675,00	279.757,50	263.230,00	294.772,50	264.220,00	295.762,50	270.792,50	297.055,00	279.441,25	304.108,75
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	258.802,50	276.801,25	246.990,56	273.462,75	247.208,50	269.073,75	252.884,50	284.451,75	253.874,50	285.441,75	261.148,25	287.314,50	268.805,63	293.134,88
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	251.454,50	269.134,25	239.554,56	265.828,75	239.882,50	261.461,75	245.580,50	276.905,75	246.570,50	277.895,75	254.218,25	280.120,50	261.325,63	285.346,88
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	247.973,00	265.562,00	236.013,25	262.405,00	236.500,00	258.137,00	242.297,00	273.878,00	243.287,00	274.868,00	251.273,00	277.332,00	257.922,50	281.902,50
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	247.456,00	265.171,50	235.445,38	262.344,50	236.203,00	258.296,50	242.220,00	274.697,50	243.210,00	275.687,50	251.619,50	278.355,00	257.743,75	281.960,25
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	240.501,80	260.897,45	229.887,90	256.373,70	226.201,80	247.312,45	234.011,80	265.311,20	235.304,30	266.906,20	241.432,40	267.616,80	250.514,00	274.223,40
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	130.911,00	139.922,75	125.039,06	138.129,75	125.031,50	135.852,75	127.787,00	143.294,25	128.282,00	143.789,25	131.700,25	144.589,50	135.815,63	147.951,38
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	125.765,20	134.558,05	119.830,29	132.798,05	119.907,70	130.543,05	122.685,20	138.050,55	123.180,20	138.545,55	126.872,35	139.597,70	130.587,88	142.515,73
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	122.886,50	131.571,00	116.912,13	129.860,50	117.062,00	127.638,50	119.872,50	135.245,00	120.367,50	135.740,00	124.250,50	136.950,00	127.696,25	139.532,25
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	121.080,30	129.697,70	115.080,90	128.020,20	115.277,80	125.820,20	118.110,30	133.492,70	118.605,30	133.987,70	122.610,40	135.297,80	125.884,00	137.663,90
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	120.226,70	128.835,30	114.208,60	127.223,80	114.468,20	125.067,80	117.344,70	132.872,30	117.839,70	133.367,30	121.963,60	134.752,20	125.081,00	136.874,10
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	118.222,50	126.747,50	112.179,38	125.152,50	112.475,00	123.007,50	115.362,50	130.845,00	115.857,50	131.340,00	120.092,50	132.825,00	123.048,75	134.763,75
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	120.752,50	131.147,50	115.506,88	128.892,50	113.520,00	124.190,00	117.562,50	133.430,00	118.222,50	134.255,00	121.247,50	134.530,00	125.853,75	137.788,75
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	113.525,50	123.937,00	108.086,00	120.527,00	105.248,00	114.862,00	109.466,50	123.722,50	110.060,50	124.613,50	112.519,00	124.476,00	117.568,00	129.508,50
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	113.393,50	123.354,00	107.800,00	120.395,00	105.710,00	115.544,00	109.664,50	124.272,50	110.236,50	125.075,50	113.201,00	125.378,00	117.634,00	129.508,50
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	283.313,80	305.341,30	283.735,10	319.448,80	293.339,20	328.793,30	304.340,30	355.594,80	300.500,20	351.662,30	311.471,60	356.704,70	304.848,50	334.164,60
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	284.693,20	307.113,40	285.031,18	321.946,90	295.202,60	331.775,40	306.687,70	360.028,90	302.847,60	356.096,40	314.636,30	361.472,10	307.029,25	336.980,05
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	226.402,00	243.684,10	226.510,08	254.453,10	234.062,40	261.823,10	242.748,00	282.393,10	239.254,40	278.807,10	248.145,70	283.562,40	243.091,75	266.496,45
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	227.244,60	244.805,00	227.290,25	256.102,00	235.257,00	263.824,00	244.294,60	285.450,00	240.801,00	281.864,00	250.294,00	286.869,00	244.513,50	268.372,50
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	172.564,70	190.018,40	176.556,05	198.141,90	182.034,60	203.454,90	182.937,70	222.462,90	179.675,10	208.107,90	187.954,80	215.562,60	191.350,50	208.970,30
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	173.650,40	191.333,45	177.600,09	199.852,95	183.384,30	205.429,95	184.551,40	225.229,95	181.288,80	210.874,95	189.999,15	218.496,30	192.880,88	210.862,03
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	319.247,50	340.422,50	352.041,25	375.430,00	337.535,00	360.470,00	290.757,50	304.562,50	270.902,50	321.007,50	284.625,00	306.295,00	363.467,50	381.150,00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	319.247,50	340.422,50	352.041,25	375.430,00	337.535,00	360.470,00	290.757,50	304.562,50	270.902,50	321.007,50	284.625,00	306.295,00	363.467,50	381.150,00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	135.283,50	143.924,00	135.118,50	145.882,00	137.038,00	147.389,00	139.727,50	150.782,50	136.372,50	147.427,50	139.997,00	152.350,00	139.920,00	151.651,50
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	245.472,04	274.158,56	257.533,54	290.636,56	262.648,54	287.886,56	274.215,04	299.453,06	266.130,04	291.368,06	282.096,54	311.019,56	272.768,54	301.708,06
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	251.172,24	277.861,71	261.941,24	292.409,21	265.774,74	289.021,21	276.703,24	299.949,71	269.250,74	292.497,21	283.941,24	310.878,21	276.543,74	303.497,21

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN															
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	62.105,34	67.594,56	62.566,02	69.921,06	64.343,84	71.004,56	67.159,84	74.172,56	63.777,34	70.790,06	67.473,12	75.959,84	67.338,70	75.555,92
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	56.508,54	61.773,36	56.896,62	64.165,86	58.791,04	65.293,36	61.651,04	68.593,36	58.268,54	65.210,86	62.298,72	70.671,04	61.684,70	69.699,52
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	54.140,46	59.320,14	54.494,88	61.762,14	56.455,96	62.922,64	59.348,96	66.321,64	55.966,46	62.939,14	60.164,28	68.533,96	59.315,30	67.261,48
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	52.479,90	57.591,60	52.813,20	60.050,10	54.806,40	61.221,60	57.710,40	64.653,60	54.327,90	61.271,10	58.621,20	66.950,40	57.634,50	65.518,20
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	51.598,14	56.684,76	51.916,92	59.176,26	53.946,64	60.369,76	56.872,64	63.867,76	53.490,14	60.485,26	57.863,52	66.222,64	56.767,70	64.637,32
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	50.866,86	55.927,74	51.175,08	58.435,74	53.226,36	59.640,24	56.163,36	63.171,24	52.780,86	59.788,74	57.207,48	65.568,36	56.037,30	63.886,68
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	50.484,06	55.535,04	50.785,68	58.059,54	52.854,56	59.275,04	55.802,56	62.839,04	52.420,06	59.456,54	56.884,08	65.262,56	55.663,30	63.508,28
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	50.101,26	55.142,34	50.396,28	57.683,34	52.482,76	58.909,84	55.441,76	62.506,84	52.059,26	59.124,34	56.560,68	64.956,76	55.289,30	63.129,88
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	52.542,60	57.660,90	52.357,80	59.459,40	54.071,60	60.476,90	57.250,60	63.991,40	53.257,60	60.031,40	57.670,80	66.281,60	57.310,00	65.667,80
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	51.249,00	56.595,00	51.136,25	58.421,00	52.657,00	59.174,50	56.067,00	63.107,00	52.096,00	59.191,00	56.562,00	65.417,00	56.138,50	64.542,50
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	48.543,00	54.268,50	48.460,50	55.489,50	49.236,00	55.390,50	52.981,50	59.532,00	49.005,00	55.704,00	53.064,00	61.545,00	53.047,50	61.578,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	48.675,00	54.191,50	48.515,50	55.654,50	49.676,00	55.973,50	53.300,50	60.082,00	49.313,00	56.210,00	53.636,00	62.271,00	53.300,50	61.820,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	75.619,72	82.655,98	76.148,16	85.873,48	78.677,72	87.380,48	82.505,72	91.802,48	77.995,72	87.292,48	83.383,96	94.583,72	82.539,60	93.266,36
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	55.219,80	60.768,20	56.314,40	63.663,20	57.994,80	64.373,20	60.769,80	67.768,20	58.069,80	65.068,20	61.726,40	69.714,80	60.764,00	68.197,40
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	70.182,20	77.008,80	70.637,60	80.308,80	73.295,20	81.870,80	77.178,20	86.457,80	72.668,20	81.947,80	78.403,60	89.531,20	77.066,00	87.610,60
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	69.072,52	75.871,18	69.508,56	79.220,68	72.218,52	80.815,68	76.134,52	85.501,68	71.624,52	80.991,68	77.470,36	88.652,52	75.983,60	86.516,76
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	68.031,48	74.790,32	68.453,44	78.156,32	71.188,48	79.762,32	75.115,48	84.481,32	70.605,48	79.971,32	76.518,64	87.688,48	74.936,40	85.435,24
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	67.243,00	75.339,00	67.952,50	78.017,50	69.377,00	77.962,50	74.288,50	83.468,00	69.377,00	78.705,00	75.097,00	86.548,00	74.222,50	85.547,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	31.611,14	34.519,76	31.814,42	35.993,76	32.942,14	36.736,26	34.553,64	38.919,76	32.859,64	37.225,76	35.055,02	39.960,14	34.564,20	38.941,32
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	51.117,00	58.861,00	55.545,88	64.179,50	56.562,00	62.782,50	59.587,00	66.093,50	58.487,00	64.993,50	62.144,50	68.948,00	59.138,75	65.678,25
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	88.968,00	97.735,00	89.485,00	100.842,50	92.075,50	102.206,50	96.041,00	106.172,00	90.964,50	101.095,50	96.981,50	109.587,50	95.936,50	108.669,00
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	88.968,00	97.735,00	89.485,00	100.842,50	92.075,50	102.206,50	96.041,00	106.172,00	90.964,50	101.095,50	96.981,50	109.587,50	95.936,50	108.669,00
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	41.422,70	45.251,80	41.124,60	46.780,80	42.891,20	48.001,80	45.294,70	50.537,30	41.939,70	47.182,30	45.810,60	52.637,20	45.221,00	51.998,10
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	23.951,18	26.316,62	24.125,92	27.361,62	24.996,18	27.818,12	26.321,68	29.143,62	24.627,68	27.449,62	26.651,24	30.298,18	26.275,15	29.966,09
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	11.412,50	12.529,00	11.500,50	13.024,00	11.907,50	13.238,50	12.529,00	13.860,00	11.737,00	13.068,00	12.677,50	14.393,50	12.507,00	14.245,00
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas. Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	50.224,90	55.144,10	50.559,58	57.404,60	52.419,40	58.444,10	55.191,40	61.480,10	51.808,90	58.097,60	55.964,70	63.771,40	55.118,25	62.743,45
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	30.717,50	33.811,25	30.927,19	35.186,25	32.092,50	35.791,25	33.852,50	37.551,25	31.597,50	35.296,25	34.333,75	39.132,50	33.776,88	38.630,63
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	39.338,20	42.601,90	39.503,20	43.976,90	40.713,20	44.581,90	42.473,20	46.341,90	40.218,20	44.086,90	43.133,20	48.101,90	42.308,20	47.331,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	33.220,00	36.313,75	33.385,00	37.688,75	34.595,00	38.293,75	36.355,00	40.053,75	34.100,00	37.798,75	37.015,00	41.813,75	36.190,00	41.043,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING															
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubिन PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	92.577,00	99.895,50	101.238,00	110.679,50	97.178,50	105.998,50	97.505,00	106.128,00	97.057,50	109.241,50	98.280,50	111.344,50	102.313,50	112.085,00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubिन PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	93.901,50	100.325,50	100.105,50	109.934,00	96.266,50	105.418,50	95.645,00	106.953,00	96.096,00	106.238,00	97.630,50	109.928,50	98.032,00	108.251,00
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubिन PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	114.338,50	123.444,50	125.373,50	137.482,50	118.995,00	129.630,00	119.404,00	131.029,00	121.582,50	132.382,50	119.382,00	133.954,00	130.610,50	140.240,00
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubिन PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	113.503,50	124.041,50	125.537,50	136.873,00	118.200,50	129.134,50	119.911,00	131.835,00	115.973,00	129.338,00	118.673,50	133.644,50	120.582,00	132.858,00
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubिन Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	264.561,00	295.234,50	374.305,25	407.819,50	376.183,50	408.358,50	524.744,00	557.909,00	399.657,50	419.952,50	403.265,50	438.025,50	380.369,00	412.780,50
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubिन Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	53.403,90	65.066,10	54.042,45	67.002,10	60.361,40	67.546,60	56.676,40	70.098,60	55.636,90	69.059,10	57.675,20	71.097,40	56.584,00	69.043,70
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubिन Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	34.516,90	38.303,10	35.154,08	39.601,10	36.056,90	39.628,60	38.322,90	41.669,10	35.770,90	39.645,10	37.352,70	41.798,90	36.880,25	41.177,95
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	206.474,40	227.890,85	204.832,51	232.626,35	215.279,90	236.058,35	218.436,90	239.039,35	212.529,90	232.785,85	214.614,95	244.748,90	224.607,63	247.421,08
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	211.919,40	233.830,85	210.277,51	238.813,85	220.724,90	241.998,35	223.881,90	244.979,35	217.727,40	238.230,85	219.812,45	250.688,90	230.547,63	253.608,58
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	205.502,73	223.569,07	199.470,62	222.681,74	205.921,34	229.292,13	216.243,01	236.937,13	201.348,40	226.040,41	207.928,78	237.757,79	206.672,74	235.144,46
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	197.005,50	214.898,50	202.468,50	226.026,50	204.687,00	227.814,00	206.594,00	230.711,00	200.250,50	223.542,50	208.024,00	232.760,00	207.941,50	233.791,00
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	198.973,50	220.434,50	195.030,00	222.216,50	205.447,00	228.602,00	207.438,00	231.583,00	199.820,50	221.908,50	208.780,00	238.337,00	207.762,50	235.906,00
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	393.987,00	422.548,50	394.897,25	432.729,00	401.615,50	433.999,50	411.257,00	444.631,00	397.012,00	427.982,50	412.181,00	453.238,50	415.558,00	451.011,00
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	33.609,40	38.770,60	34.246,58	40.027,35	34.857,90	40.096,10	35.957,90	41.262,10	34.904,65	40.195,10	36.486,45	42.266,40	35.890,25	41.604,20
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	79.968,90	85.740,60	80.606,08	87.011,10	81.217,40	87.066,10	82.317,40	88.232,10	81.250,40	87.137,60	82.832,20	89.236,40	82.277,25	88.587,95
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	77.636,90	84.574,60	78.274,08	85.845,10	78.885,40	85.900,10	79.985,40	87.066,10	78.918,40	85.971,60	80.500,20	88.070,40	79.945,25	87.421,95
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	493.552,40	540.642,85	558.372,51	593.195,35	562.989,90	595.450,35	639.604,90	661.395,35	561.394,90	594.487,85	390.911,95	445.564,90	570.007,63	605.658,08
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	188.303,50	199.210,00	189.475,00	201.459,50	190.597,00	201.553,00	192.610,00	203.566,00	190.646,50	201.602,50	193.688,00	205.579,00	192.373,50	204.314,00
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	449.817,50	485.100,00	404.195,00	443.712,50	408.430,00	445.830,00	414.590,00	457.765,00	406.697,50	478.747,50	440.000,00	504.350,00	367.812,50	455.455,00
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	223.548,71	245.418,18	229.693,05	257.563,66	232.929,02	259.274,16	237.312,39	261.746,21	229.139,52	253.214,50	239.940,05	272.342,02	236.307,16	267.870,46
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	229.256,50	253.203,50	227.794,88	258.868,50	239.140,00	262.608,50	243.760,00	266.458,50	235.598,00	257.950,00	240.240,00	273.867,00	249.796,25	276.751,75
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	221.743,50	238.947,50	218.037,88	247.643,00	228.129,00	248.352,50	230.527,00	252.290,50	220.456,50	245.729,00	232.688,50	265.419,00	241.326,25	268.914,25
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	229.256,50	253.203,50	227.794,88	258.868,50	239.140,00	262.608,50	243.760,00	266.458,50	235.598,00	257.950,00	240.240,00	273.867,00	249.796,25	276.751,75
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	222.953,50	240.179,50	219.159,88	248.897,00	229.339,00	249.584,50	231.627,00	253.434,50	221.578,50	246.983,00	233.799,50	266.673,00	242.602,25	270.278,25
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	575.205,52	630.944,72	640.579,07	687.292,22	648.548,02	691.142,22	730.223,02	761.707,22	645.248,02	688.034,72	483.056,32	550.923,02	660.247,62	709.716,82
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	247.995,00	277.571,25	254.784,06	276.911,25	253.192,50	273.363,75	253.687,50	280.678,75	251.845,00	278.836,25	261.786,25	292.242,50	259.483,13	289.361,88
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	128.429,40	139.487,70	128.627,40	143.020,90	125.516,60	144.076,90	131.120,00	147.068,90	129.787,90	143.125,40	140.021,20	152.672,30	133.533,40	151.418,30
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	111.149,50	118.855,00	111.347,50	121.220,00	113.459,50	122.138,50	116.451,50	125.130,50	112.370,50	120.912,00	117.381,00	128.122,50	116.528,50	127.006,00
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	45.540,00	49.060,00	43.065,00	47.674,00	46.497,00	50.380,00	47.586,00	50.974,00	44.880,00	48.433,00	46.365,00	50.578,00	42.141,00	47.047,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	138.119,85	155.622,50	138.567,00	158.936,80	145.029,50	161.466,80	150.949,15	172.528,95	144.899,15	162.243,95	158.216,30	175.726,10	147.972,00	166.093,95
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	201.292,85	226.765,00	210.892,00	234.979,80	214.434,00	234.226,30	228.444,15	255.435,95	218.434,15	239.496,95	243.515,80	265.634,60	224.499,00	247.471,95
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	144.230,35	161.733,00	144.677,50	165.047,30	151.140,00	167.577,30	157.059,65	178.639,45	151.009,65	168.354,45	164.326,80	181.836,60	154.082,50	172.204,45
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	213.513,85	238.986,00	223.113,00	247.200,80	226.655,00	246.447,30	246.775,65	279.877,95	230.655,15	263.938,95	255.736,80	283.966,10	230.609,50	253.582,45

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEMALANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BATANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT															
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	28.886,00	31.537,00	28.985,00	31.861,50	31.042,00	32.890,00	31.053,00	33.506,00	29.469,00	31.927,50	31.493,00	33.511,50	30.948,50	33.599,50
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	91.740,00	98.615,00	91.245,00	108.119,00	93.357,00	104.225,00	94.803,50	105.671,50	93.390,00	109.565,50	95.535,00	112.370,50	93.291,00	106.227,00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	100.413,50	104.775,00	99.825,00	111.199,00	100.485,00	113.806,00	111.265,00	116.930,00	103.702,50	112.585,00	111.232,00	120.026,50	101.530,00	107.827,50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	86.212,50	91.135,00	89.375,00	95.755,00	83.435,00	95.810,00	91.245,00	99.660,00	90.062,50	99.165,00	91.850,00	96.552,50	84.480,00	94.187,50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	45.870,00	49.098,50	44.495,00	49.593,50	47.217,50	51.711,00	49.447,75	53.941,25	45.182,50	49.692,50	49.032,50	53.680,00	46.200,00	51.304,00
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambrizing Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	495.165,00	538.637,00	496.540,00	524.447,00	522.445,00	549.637,00	531.910,50	583.852,50	572.165,00	607.612,50	536.965,00	576.812,50	506.055,00	554.378,00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40.032,30	42.351,10	37.312,00	44.640,20	39.118,20	42.540,30	41.599,80	44.221,10	40.472,30	44.695,20	41.129,00	44.300,30	41.517,30	46.317,70
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	199.402,50	216.205,00	205.315,00	226.105,00	202.015,00	226.380,00	214.527,50	234.932,50	208.752,50	229.817,50	217.690,00	236.555,00	207.240,00	231.192,50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15.042,50	16.467,00	15.042,50	17.132,50	15.372,50	17.160,00	15.972,00	17.759,50	15.389,00	17.182,00	16.285,50	18.353,50	15.895,00	17.985,00
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP															
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	72.391,00	82.830,00	72.517,50	81.116,75	78.925,00	87.070,50	80.247,75	85.643,25	77.181,50	83.952,00	77.995,50	88.341,00	78.746,25	83.635,75
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	116.440,50	124.135,00	124.822,50	144.430,00	109.235,50	117.386,50	113.311,00	121.462,00	128.117,00	139.018,00	119.311,50	128.287,50	126.929,00	137.324,00
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	103.350,50	109.505,00	103.482,50	112.530,00	106.375,50	111.996,50	116.611,00	128.172,00	104.027,00	118.558,00	101.271,50	109.697,50	97.669,00	109.109,00
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	86.955,00	94.754,00	88.946,00	101.684,00	88.308,00	97.746,00	92.631,00	102.773,00	91.421,00	102.113,00	94.864,00	106.854,00	95.370,00	106.942,00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	96.305,00	104.654,00	87.296,00	99.484,00	98.758,00	108.196,00	106.381,00	117.073,00	95.271,00	107.063,00	97.064,00	109.604,00	97.570,00	109.417,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	102.905,00	110.484,00	98.846,00	110.484,00	105.028,00	115.126,00	110.121,00	120.923,00	102.531,00	114.213,00	105.534,00	119.064,00	106.150,00	118.107,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	101.794,00	113.795,00	101.876,50	114.724,50	102.723,50	115.164,50	103.966,50	116.407,50	102.360,50	114.829,00	104.384,50	117.623,00	103.823,50	117.128,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	60.791,50	68.398,00	60.978,50	69.443,00	61.836,50	69.844,50	63.107,00	71.115,00	61.523,00	69.531,00	63.607,50	72.385,50	62.975,00	71.797,00
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	62.705,50	70.620,00	62.821,00	71.582,50	63.668,00	72.006,00	64.900,00	73.238,00	63.321,50	71.659,50	65.362,00	74.470,00	64.784,50	73.931,00
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	63.035,50	71.280,00	63.151,00	72.242,50	63.998,00	72.666,00	65.230,00	73.898,00	63.651,50	72.319,50	65.692,00	75.130,00	65.114,50	74.591,00
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	70.295,50	74.118,00	70.411,00	75.080,50	71.258,00	75.504,00	72.490,00	76.736,00	70.911,50	75.157,50	72.952,00	77.968,00	72.374,50	77.429,00
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	49.670,50	52.998,00	40.161,00	52.228,00	50.248,00	54.576,50	43.395,00	46.761,00	61.836,50	66.357,50	55.022,00	61.468,00	42.894,50	51.689,00
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	51.287,50	56.232,00	48.631,00	53.960,50	54.098,00	58.311,00	44.242,00	48.224,00	50.979,50	55.423,50	57.178,00	64.240,00	44.588,50	47.993,00
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	50.803,50	54.428,00	41.239,00	52.486,50	51.282,00	56.782,00	41.382,00	45.914,00	44.643,50	52.079,50	54.912,00	60.698,00	43.686,50	49.511,00
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	53.333,50	56.628,00	41.668,00	47.492,50	54.296,00	59.136,00	41.503,00	45.782,00	44.973,50	52.338,00	53.746,00	61.600,00	45.314,50	49.841,00
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	57.755,50	63.448,00	47.311,00	53.850,50	61.358,00	66.594,00	44.110,00	49.346,00	52.211,50	61.847,50	56.892,00	65.538,00	49.274,50	55.319,00
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	62.716,50	65.703,00	62.832,00	66.665,50	63.679,00	67.089,00	64.911,00	68.321,00	63.332,50	66.742,50	65.373,00	69.553,00	64.795,50	69.014,00
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	66.071,50	69.168,00	66.187,00	70.130,50	67.034,00	70.554,00	68.266,00	71.786,00	66.687,50	70.207,50	68.728,00	73.018,00	68.150,50	72.479,00
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	62.903,50	66.528,00	63.019,00	67.490,50	63.866,00	67.914,00	65.098,00	69.146,00	63.519,50	67.567,50	65.560,00	70.378,00	64.982,50	69.839,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	63.915,50	67.705,00	64.031,00	68.667,50	64.878,00	69.091,00	66.110,00	70.323,00	64.531,50	68.744,50	66.572,00	71.555,00	65.994,50	71.016,00
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	67.820,50	71.247,00	67.936,00	72.209,50	68.783,00	72.633,00	70.015,00	73.865,00	68.436,50	72.286,50	70.477,00	75.097,00	69.899,50	74.558,00
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	73.260,00	81.081,00	72.215,00	82.456,00	73.425,00	83.061,00	84.881,50	92.097,50	71.720,00	77.742,50	71.005,00	81.757,50	75.020,00	85.844,00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	215.622,00	237.941,00	214.445,00	239.475,50	215.578,00	240.867,00	222.266,00	244.667,50	223.883,00	576.438,50	223.971,00	248.451,50	220.236,50	244.788,50
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	86.185,00	100.760,00	86.350,00	102.135,00	87.560,00	102.740,00	89.430,00	104.610,00	87.065,00	102.355,00	89.980,00	106.370,00	89.155,00	105.710,00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	102.168,00	111.265,00	102.674,00	114.515,50	103.862,00	112.541,00	108.091,50	123.370,50	109.318,00	121.407,00	107.888,00	125.840,00	106.012,50	119.168,50
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	99.594,00	108.581,00	91.987,50	104.544,00	100.386,00	110.726,00	101.975,50	114.174,50	100.133,00	110.819,50	104.181,00	117.100,50	98.835,00	110.418,00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	123.552,00	134.337,50	120.147,50	131.406,00	126.115,00	135.861,00	127.605,50	136.966,50	123.370,50	133.144,00	127.583,50	137.659,50	121.110,00	132.016,50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	61.143,50	68.365,00	61.655,00	70.405,50	63.195,00	71.038,00	65.576,50	73.419,50	62.716,50	70.587,00	66.528,00	75.773,50	65.312,50	74.657,00
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	52.437,00	58.679,50	54.807,50	61.908,00	56.650,00	61.798,00	58.943,50	64.531,50	56.490,50	62.139,00	59.108,50	65.884,50	57.695,00	64.124,50
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	41.811,00	45.144,00	41.910,00	45.969,00	44.176,00	47.102,00	45.243,00	48.939,00	42.339,00	46.046,00	43.318,00	48.455,00	43.593,00	48.004,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	30.965,00	33.803,00	31.020,00	34.754,50	32.582,00	35.563,00	33.885,50	37.196,50	31.515,00	34.848,00	33.330,00	37.818,00	33.093,50	37.306,50
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	26.218,50	28.545,00	26.042,50	29.265,50	26.922,50	29.843,00	28.094,00	31.014,50	26.416,50	29.337,00	28.440,50	32.186,00	27.995,00	31.784,50
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U															
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	24.567.400,00	26.797.375,00	25.389.925,00	26.461.875,00	27.024.525,00	28.212.525,00	28.644.687,50	30.194.587,50	31.580.450,00	32.526.037,50	28.772.975,00	29.758.162,50	26.803.975,00	27.790.675,00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	11.370.975,00	12.255.375,00	9.709.425,00	10.638.375,00	12.534.225,00	12.959.375,00	12.942.462,50	13.366.512,50	12.337.875,00	12.894.612,50	12.524.325,00	13.511.162,50	11.336.325,00	12.192.400,00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	512.226,00	546.040,00	413.105,00	445.120,50	508.585,00	534.248,00	516.989,00	538.252,00	499.334,00	529.424,50	519.013,00	546.628,50	467.307,50	512.649,50
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	512.226,00	546.040,00	413.105,00	445.120,50	508.585,00	534.248,00	516.989,00	538.252,00	499.334,00	529.424,50	519.013,00	546.628,50	467.307,50	512.649,50
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	767.415,00	839.300,00	688.490,00	763.400,00	789.690,00	846.505,00	813.615,00	865.975,00	787.765,00	848.925,00	827.640,00	889.955,00	761.640,00	841.775,00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	544.280,00	599.720,00	503.140,00	561.880,00	565.620,00	610.170,00	584.760,00	626.340,00	566.720,00	613.580,00	596.860,00	645.810,00	552.860,00	612.260,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	1.880.725,00	2.046.000,00	1.894.200,00	1.978.900,00	1.991.000,00	2.075.700,00	2.014.925,00	2.204.675,00	2.213.475,00	2.332.825,00	2.033.350,00	2.158.750,00	1.905.750,00	2.066.075,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	579.342,50	637.461,00	537.845,00	592.911,00	596.255,00	647.966,00	615.219,00	655.930,00	598.097,50	646.525,00	635.250,00	684.227,50	586.850,00	643.736,50
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	624.195,00	688.369,00	584.155,00	645.953,00	644.831,00	701.459,00	666.187,50	711.749,50	647.603,00	701.013,50	687.995,00	742.439,50	636.735,00	699.380,00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1.681.872,50	1.821.930,00	1.687.730,00	1.751.915,00	1.776.115,00	1.844.700,00	1.793.825,00	1.961.410,00	1.983.272,50	2.084.940,00	1.807.685,00	1.913.037,50	1.690.700,00	1.830.977,50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	958.375,00	1.054.911,00	981.860,00	1.044.461,00	1.017.775,00	1.081.861,00	1.039.131,50	1.136.437,50	1.111.495,00	1.183.517,50	1.063.755,00	1.139.407,50	999.405,00	1.085.964,00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	658.542,50	730.026,00	620.609,00	687.956,50	684.739,00	744.447,00	705.644,50	756.464,50	688.275,50	745.162,00	744.942,00	803.291,50	673.986,50	741.301,00
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	10.121.100,00	10.859.970,00	8.554.700,00	9.324.095,00	11.127.600,00	11.456.445,00	11.476.630,00	11.809.600,00	10.930.700,00	11.412.500,00	11.055.000,00	11.897.050,00	10.000.650,00	10.724.230,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	26.712.647,50	29.105.670,00	27.584.150,00	28.707.745,00	29.355.810,00	30.616.850,00	31.111.437,50	32.772.602,50	34.315.352,50	35.344.347,50	31.223.555,00	32.264.650,00	29.097.805,00	30.142.172,50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	9.450.320,00	10.089.750,00	7.834.200,00	8.492.275,00	10.393.020,00	10.639.585,00	10.702.340,00	10.953.030,00	10.178.080,00	10.576.170,00	10.252.660,00	11.002.200,00	9.233.510,00	9.862.710,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	154.335,50	164.967,00	127.919,00	139.183,00	169.235,00	174.086,00	174.427,00	179.278,00	165.390,50	172.315,00	167.178,00	180.460,50	150.920,00	162.431,50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	181.263,50	193.479,00	149.303,00	162.151,00	198.935,00	204.182,00	204.919,00	210.166,00	194.298,50	202.015,00	196.086,00	211.348,50	176.660,00	189.755,50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	130.295,00	139.700,00	109.560,00	119.724,00	142.692,00	147.510,00	147.301,00	152.119,00	139.645,00	146.113,00	141.790,00	153.538,00	128.546,00	138.897,00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	168.899,50	182.633,00	148.401,00	163.537,00	185.130,00	193.369,00	191.680,50	199.919,50	182.979,50	193.022,50	187.022,00	202.972,00	170.500,00	185.278,50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	173.514,00	187.671,00	150.997,00	166.474,00	190.080,00	198.363,00	196.773,50	205.056,50	187.099,00	197.312,50	191.334,00	208.026,50	174.735,00	189.827,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEMALANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN BATANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA PEKALONGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA TEGAL HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	280.032,50	302.170,00	278.960,00	286.935,00	294.580,00	304.315,00	296.422,50	323.977,50	330.797,50	346.527,50	297.605,00	313.885,00	278.300,00	300.602,50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	132.577,50	140.415,00	104.225,00	111.540,00	130.405,00	136.510,00	132.220,00	137.115,00	127.352,50	134.695,00	132.220,00	138.902,50	118.635,00	130.212,50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	270.831,00	292.270,00	232.375,00	254.930,50	298.375,00	308.968,00	308.209,00	318.802,00	293.909,00	307.664,50	298.573,00	322.393,50	270.627,50	291.494,50
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	333.949,00	363.242,00	300.223,00	325.902,50	361.493,00	383.394,00	373.219,00	387.882,00	358.919,00	378.636,50	372.097,00	401.549,50	339.421,50	362.939,50
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	339.658,00	370.887,00	308.473,00	335.467,00	369.193,00	391.501,00	381.122,50	396.192,50	368.170,00	388.294,50	380.919,00	410.063,50	347.149,00	370.370,00
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	401.280,00	448.360,00	417.835,00	459.745,00	432.740,00	465.685,00	447.067,50	491.645,00	462.605,00	499.455,00	458.315,00	498.382,50	433.565,00	477.785,00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	39.259,00	41.717,50	37.840,00	41.805,50	40.265,50	43.774,50	41.992,50	45.501,50	38.346,00	41.882,50	41.327,00	44.561,00	38.571,50	42.278,50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	137.466,34	146.155,90	115.987,85	125.283,40	125.832,85	135.595,90	126.719,45	134.942,50	128.665,35	137.665,00	131.662,85	144.292,50	112.770,35	128.514,10
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA															
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	186.532,50	211.475,00	186.615,00	206.195,00	192.280,00	209.055,00	195.167,50	228.442,50	206.002,50	228.277,50	198.000,00	231.330,00	156.530,00	195.387,50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	135.891,25	155.237,50	135.932,50	155.347,50	136.015,00	147.152,50	138.833,75	160.971,25	138.751,25	155.388,75	141.625,00	158.290,00	116.765,00	144.443,75
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	185.391,25	210.237,50	185.432,50	204.847,50	191.015,00	207.652,50	193.833,75	226.971,25	204.751,25	226.888,75	196.625,00	229.790,00	155.265,00	193.943,75
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	22.948,75	30.112,50	24.722,50	32.092,50	24.970,00	31.432,50	26.001,25	32.463,75	25.753,75	32.216,25	26.950,00	33.495,00	25.795,00	32.381,25
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	14.107,50	16.225,00	15.290,00	17.545,00	15.455,00	17.105,00	16.142,50	17.792,50	15.977,50	17.627,50	16.775,00	18.480,00	16.005,00	17.737,50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	44.932,25	50.105,00	46.805,00	52.640,50	47.575,00	52.200,50	49.337,75	53.963,25	48.127,75	52.753,25	50.550,50	55.726,00	49.115,00	54.293,25
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	23.001,00	36.767,50	24.777,50	38.753,00	25.025,00	38.093,00	26.059,00	39.127,00	34.061,50	38.879,50	27.010,50	40.161,00	25.850,00	39.044,50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	94.311,25	114.400,00	204.600,00	236.252,50	76.725,00	85.552,50	208.738,75	237.366,25	202.413,75	236.541,25	195.277,50	207.680,00	219.175,00	237.091,25
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	30.574,50	36.960,00	32.890,00	39.501,00	33.220,00	38.621,00	34.545,50	39.946,50	34.215,50	39.616,50	35.761,00	41.272,00	34.320,00	39.836,50
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	49.662,25	62.480,00	155.320,00	179.250,50	26.785,00	30.310,50	156.147,75	179.473,25	150.482,75	179.308,25	140.255,50	147.136,00	167.035,00	179.418,25
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	264.973,50	336.380,00	271.920,00	344.003,00	272.910,00	341.363,00	276.886,50	345.339,50	275.896,50	344.349,50	280.533,00	349.316,00	276.210,00	345.009,50
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	33.410,85	40.705,50	36.305,50	43.882,30	36.718,00	42.782,30	38.375,15	44.439,45	37.962,65	44.026,95	39.894,80	46.096,60	38.093,00	44.301,95
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	119.593,38	128.370,00	127.380,00	136.325,75	127.627,50	135.665,75	122.571,63	130.609,88	116.274,13	136.412,38	117.433,25	125.554,00	130.872,50	136.577,38
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	131.693,38	146.520,00	133.430,00	145.400,75	133.677,50	147.765,75	134.671,63	145.734,88	146.524,13	154.562,38	129.533,25	137.654,00	134.502,50	145.047,38
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	391.843,38	442.970,00	351.230,00	414.625,75	351.477,50	413.965,75	352.471,63	396.809,88	321.974,13	396.562,38	323.133,25	355.454,00	291.802,50	414.877,38
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN															
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	12.523,50	13.420,00	11.715,00	13.453,00	12.540,00	14.278,00	13.381,50	15.119,50	11.731,50	13.469,50	13.398,00	15.961,00	13.365,00	15.944,50
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	12.468,50	13.420,00	11.660,00	13.453,00	12.485,00	14.278,00	13.326,50	15.119,50	11.676,50	13.469,50	13.343,00	15.961,00	13.310,00	15.944,50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	12.991,00	13.970,00	12.210,00	14.058,00	13.035,00	14.883,00	13.904,00	15.752,00	12.254,00	14.102,00	13.948,00	16.621,00	13.860,00	16.577,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penuutup)	m2	37.048,00	40.634,00	39.490,00	44.341,00	40.733,00	44.071,50	39.875,00	43.868,00	39.963,00	42.993,50	42.674,50	46.739,00	36.921,50	40.969,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penuutup)	m2	51.568,00	57.112,00	55.044,00	61.842,00	56.265,00	60.835,50	56.023,00	61.248,00	55.973,50	60.186,50	59.240,50	64.636,00	52.992,50	58.371,50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	31.757,00	34.122,00	32.939,50	35.887,50	33.852,50	36.107,50	34.782,00	37.037,00	33.995,50	36.250,50	35.491,50	37.966,50	34.072,50	36.564,00
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	41.743,90	47.911,60	41.533,80	45.643,40	42.772,40	56.225,40	45.235,30	49.941,10	43.998,90	47.690,50	44.473,00	48.250,40	43.894,40	49.362,50
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	9.770,75	10.411,50	9.061,25	10.323,50	9.476,50	10.738,75	9.982,50	11.225,50	8.882,50	10.202,50	10.015,50	11.847,00	9.872,50	11.814,00
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	34.259,50	38.203,00	35.706,00	40.711,00	37.103,00	41.085,00	39.165,50	43.169,50	37.284,50	41.211,50	40.397,50	45.144,00	38.093,00	42.993,50
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penuutup)	m2	18.212,70	20.625,00	19.046,50	22.224,95	19.247,80	22.463,10	20.525,45	23.630,75	19.610,80	22.826,10	21.033,10	24.138,40	19.372,65	22.351,45
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penuutup)	m2	13.346,30	15.048,00	13.717,00	15.612,30	13.323,20	15.558,40	13.747,80	15.983,00	13.416,70	15.651,90	14.018,40	16.407,60	13.784,10	16.090,80
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7.252,30	8.184,00	7.898,00	9.056,30	7.845,20	8.738,40	8.357,80	9.229,00	7.938,70	8.875,90	8.518,40	9.543,60	8.185,10	9.226,80
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	13.847,90	15.059,00	13.299,00	15.385,15	13.874,85	15.886,20	14.958,90	16.923,50	13.330,35	15.272,95	15.033,70	17.823,30	14.944,05	17.939,90

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6.391,00	7.216,00	6.622,00	7.735,75	6.470,75	7.353,50	7.304,00	8.211,50	6.608,25	7.570,75	7.161,00	8.239,00	6.987,75	8.327,00
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	75.721,25	86.625,00	78.045,00	89.182,50	78.375,00	88.302,50	79.708,75	89.636,25	79.378,75	89.306,25	80.932,50	90.970,00	79.475,00	89.526,25
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	24.131,25	28.050,00	24.827,00	29.100,50	26.389,00	29.221,50	27.293,75	30.126,25	27.062,75	29.895,25	28.418,50	31.361,00	28.028,00	31.094,25
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	48.243,25	54.175,00	48.284,50	55.632,50	50.539,50	56.760,00	52.973,25	58.753,75	50.663,25	56.553,75	53.372,00	60.967,50	54.230,00	61.448,75
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG															
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1.831.269,00	2.101.660,00	1.826.110,00	2.115.536,50	1.844.271,00	2.127.642,00	1.869.356,50	2.152.727,50	1.833.051,00	2.116.422,00	1.876.292,00	2.177.813,00	1.868.465,50	2.170.866,50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	545.710,00	610.335,00	574.172,50	653.510,00	596.200,00	659.120,00	619.190,00	682.330,00	599.940,00	663.080,00	636.350,00	704.880,00	601.975,00	671.165,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	700.590,00	760.485,00	707.822,50	774.400,00	714.450,00	775.060,00	726.660,00	787.490,00	715.110,00	775.940,00	733.040,00	799.260,00	725.175,00	791.725,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	533.747,50	795.685,00	531.025,00	801.020,00	539.302,50	807.757,50	548.185,00	816.860,00	534.160,00	802.835,00	550.137,50	825.302,50	546.150,00	821.645,00
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.073.638,50	1.153.267,50	1.082.317,50	1.162.788,00	1.083.555,00	1.159.488,00	1.088.521,50	1.164.454,50	1.087.284,00	1.163.217,00	1.093.075,50	1.169.421,00	1.087.680,00	1.164.042,00
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.089.550,00	1.216.600,00	1.128.050,00	1.276.825,00	1.145.100,00	1.268.850,00	1.191.575,00	1.315.325,00	1.158.300,00	1.282.050,00	1.221.550,00	1.361.800,00	1.186.075,00	1.331.275,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.366.638,66	1.493.491,46	1.381.110,37	1.546.259,27	1.402.862,20	1.556.159,27	1.438.160,12	1.596.648,66	1.394.777,20	1.554.795,00	1.462.954,39	1.651.022,20	1.446.607,32	1.631.298,66
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5.885.514,26	6.448.810,69	5.951.276,56	6.540.513,57	5.869.498,19	6.543.079,39	6.213.107,92	6.831.918,10	5.993.507,60	6.576.344,50	5.974.038,86	6.632.327,59	5.966.524,83	6.715.234,15
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	337.397,50	381.425,00	340.945,00	385.385,00	341.440,00	384.065,00	343.502,50	386.127,50	343.007,50	385.632,50	345.400,00	388.190,00	343.090,00	385.962,50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	44.632,50	51.975,00	40.315,00	53.295,00	40.480,00	52.855,00	43.917,50	53.542,50	48.702,50	53.377,50	63.800,00	70.730,00	43.780,00	47.987,50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	399.751,84	434.616,16	388.789,72	438.537,79	405.035,31	451.532,93	426.614,54	479.884,20	400.286,08	449.865,90	433.345,53	490.030,46	427.538,06	484.235,44
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	597.130,34	648.456,16	580.753,47	654.671,29	603.904,31	670.850,93	633.095,54	713.414,20	596.762,58	669.981,40	645.788,53	729.962,46	638.100,06	720.773,94
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	734.531,14	795.434,17	720.588,50	803.316,59	734.045,48	814.904,56	765.778,43	851.157,17	736.060,18	822.230,34	768.143,29	863.682,78	779.629,23	872.716,52
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	61.752,17	69.465,00	59.851,00	68.058,83	60.247,00	66.489,50	61.237,00	67.479,50	60.593,50	65.415,17	61.930,00	67.048,67	60.989,50	67.677,50
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	64.663,50	79.487,38	74.976,00	87.986,25	75.470,18	85.976,00	72.474,05	88.481,25	69.393,50	84.849,88	74.919,63	90.981,00	68.706,00	82.594,19
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	70.277,17	77.990,00	71.217,67	82.267,17	71.613,67	79.277,00	72.603,67	78.846,17	71.960,17	79.623,50	73.296,67	78.415,33	72.356,17	83.306,67
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	104.377,17	114.931,67	102.476,00	116.367,17	102.872,00	110.535,33	103.862,00	110.104,50	103.218,50	110.881,83	104.555,00	109.673,67	103.614,50	114.565,00
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	136.854,67	147.748,33	135.624,50	154.342,83	136.416,50	166.833,33	138.127,00	145.810,50	136.840,00	150.206,83	139.243,50	146.100,17	137.901,50	156.152,33
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	241.882,67	260.837,50	245.327,50	262.348,17	246.323,00	259.138,00	248.468,00	255.599,67	246.856,50	258.250,67	249.870,50	257.744,67	248.176,50	270.297,50
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	452.166,00	486.750,00	449.927,50	479.025,25	450.923,00	489.313,00	453.068,00	461.620,50	451.456,50	489.846,50	454.470,50	463.765,50	452.776,50	491.947,50
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	17.710,00	19.827,50	18.249,00	21.461,00	18.513,00	21.362,00	19.085,00	20.655,25	18.229,75	19.800,00	18.606,50	20.801,00	19.008,00	22.066,00
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	19.415,00	21.532,50	21.232,75	23.592,25	20.644,25	23.067,00	20.150,63	22.360,25	20.361,00	21.931,25	23.721,50	131.626,00	19.860,50	22.918,50
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	21.546,25	24.090,00	24.216,50	26.576,00	24.906,75	27.329,50	23.347,50	25.344,00	23.771,00	25.767,50	25.852,75	27.621,00	22.418,00	25.476,00
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	29.122,50	33.293,33	29.135,33	32.759,83	30.611,17	32.895,50	30.389,33	33.185,17	36.509,00	39.645,83	29.188,50	31.769,83	30.273,83	33.099,00
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	35.658,33	38.976,67	36.296,33	40.148,17	34.873,67	37.158,00	38.005,00	40.289,33	42.192,33	48.170,83	32.030,17	35.464,00	37.434,83	39.634,83
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	57.555,67	68.924,17	57.344,83	63.571,75	59.359,67	66.190,67	60.643,92	64.633,25	82.412,00	89.243,00	48.695,17	53.130,00	59.052,58	66.351,08
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	57.493,33	64.441,67	55.190,67	59.539,33	59.717,17	63.702,83	58.868,33	61.433,17	101.064,33	110.733,33	47.875,67	52.059,33	58.791,33	62.986,00
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74.668,00	81.818,00	75.369,25	82.599,00	75.449,00	83.072,00	76.461,00	84.161,00	76.868,00	84.799,00	75.493,00	83.710,00	77.588,50	85.519,50
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	33.885,50	38.230,50	34.149,50	38.857,50	34.501,50	39.242,50	35.293,50	40.139,00	35.645,50	40.672,50	35.684,00	40.898,00	35.612,50	40.557,00
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	110.076,45	120.948,30	120.939,23	133.821,05	115.609,45	136.298,80	105.621,45	119.790,55	109.820,70	121.965,80	102.471,60	116.076,95	108.237,25	124.279,10
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	678.920,00	720.819,00	645.343,88	701.750,50	636.828,50	680.883,50	640.843,50	708.928,00	659.246,50	727.331,00	664.889,50	711.705,50	686.188,25	731.766,75
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL															
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	293.480,00	304.788,00	293.480,00	304.788,00	285.560,00	304.788,00	285.560,00	315.348,00	264.440,00	310.068,00	285.560,00	299.508,00	269.720,00	288.948,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	431.090,00	457.248,00	431.090,00	457.248,00	426.140,00	457.248,00	426.140,00	463.848,00	412.940,00	460.548,00	426.140,00	453.948,00	416.240,00	447.348,00

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.BATANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.PEMALANG; KAB.TEGAL;
KAB.BREBES; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL

EDISI 01 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	70.000	75.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	65.000	75.000	75.000	90.000	75.000	90.000
2	Mandor	Hr	95.000	100.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	105.000	115.000	110.000	120.000	100.000	115.000
3	Tukang listrik	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
4	Tukang kayu	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
5	Kep.tk.kayu	Hr	90.000	100.000	100.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	120.000	130.000	105.000	115.000
6	Tukang batu	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
7	Kep.tk.batu	Hr	90.000	100.000	100.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	120.000	130.000	105.000	115.000
8	Tukang besi	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
9	Kep.tk.besi	Hr	90.000	100.000	100.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	120.000	130.000	105.000	115.000
10	Tukang cat	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
11	Kep.tk.cat	Hr	90.000	100.000	100.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	120.000	130.000	105.000	115.000
12	Tukang plitur	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
13	Tukang jalan	Hr	70.000	80.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	65.000	75.000	75.000	90.000	75.000	90.000
14	Tukang gali	Hr	70.000	80.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	65.000	75.000	75.000	90.000	75.000	90.000
15	Tukang masak aspal	Hr	70.000	80.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	65.000	75.000	75.000	90.000	75.000	90.000
16	Tk. leideng	Hr	85.000	100.000	95.000	110.000	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	105.000	115.000	100.000	110.000
17	Masinis	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	175.000	200.000	175.000	200.000	175.000	200.000
18	Pemb. Masinis	Hr	70.000	75.000	60.000	65.000	70.000	80.000	70.000	80.000	80.000	90.000	80.000	90.000	75.000	90.000
19	Penjaga api	Hr	70.000	75.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	65.000	75.000	75.000	90.000	75.000	90.000
20	Penjaga malam	Hr	70.000	75.000	65.000	75.000	70.000	80.000	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	90.000	75.000	90.000
21	Sopir	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	175.000	200.000	175.000	200.000	175.000	200.000
22	Pembantu Sopir	Hr	70.000	75.000	65.000	75.000	70.000	80.000	70.000	80.000	80.000	90.000	80.000	90.000	75.000	90.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.BREBES; KAB.TEGAL; KAB.PEMALANG; KAB.PEKALONGAN; KAB.BATANG; KOTA PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL

EDISI 01 2020

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
1	BATU KALI																
	Bulat Utuh	m3	160.000	180.000	160.000	180.000	160.000	180.000	160.000	180.000	170.000	200.000	150.000	160.000	170.000	190.000	
	Bulat Belah	m3	180.000	200.000	170.000	190.000	170.000	195.000	170.000	190.000	170.000	210.000	180.000	210.000	180.000	200.000	
	Pecah 10/15	m3	190.000	210.000	170.000	210.000	170.000	200.000	180.000	200.000	190.000	210.000	200.000	210.000	190.000	210.000	
	Pecah 5/7	m3	200.000	220.000	180.000	210.000	190.000	200.000	190.000	210.000	200.000	260.000	220.000	240.000	200.000	220.000	
	Pecah 3/5	m3	220.000	240.000	200.000	220.000	200.000	210.000	200.000	220.000	200.000	260.000	230.000	240.000	210.000	220.000	
2	KERIKIL																
	Timbun	m3	150.000	160.000	130.000	150.000	130.000	140.000	140.000	160.000	130.000	160.000	160.000	160.000	150.000	170.000	
	Sawur / Koral	m3	150.000	170.000	130.000	160.000	130.000	140.000	130.000	160.000	140.000	160.000	150.000	160.000	145.000	160.000	
	Beton 0,5/1	m3	235.000	250.000	210.000	220.000	210.000	220.000	220.000	230.000	220.000	230.000	230.000	245.000	230.000	260.000	
	Beton 1/2	m3	240.000	250.000	210.000	230.000	210.000	220.000	230.000	240.000	240.000	270.000	240.000	250.000	240.000	260.000	
	Beton 2/3	m3	230.000	260.000	210.000	230.000	200.000	220.000	220.000	230.000	230.000	280.000	240.000	250.000	230.000	250.000	
	Biasa	m3	130.000	145.000	120.000	130.000	120.000	145.000	150.000	160.000	130.000	160.000	130.000	140.000	140.000	160.000	
	Tras Giling	m3	220.000	230.000	210.000	220.000	205.000	220.000	210.000	235.000	205.000	220.000	210.000	220.000	220.000	260.000	
3	BATU BATA																
	ex lokal	bh	850	900	775	850	750	800	750	850	800	900	800	850	850	900	
4	PASIR																
	Urug	m3	80.000	100.000	90.000	100.000	85.000	105.000	95.000	100.000	180.000	200.000	130.000	150.000	110.000	130.000	
	Pasang	m3	180.000	195.000	180.000	210.000	190.000	220.000	200.000	250.000	200.000	250.000	210.000	250.000	200.000	220.000	
	Beton	m3	300.000	320.000	230.000	270.000	305.000	330.000	330.000	440.000	280.000	320.000	400.000	420.000	290.000	320.000	
5	TANAH																
	Padas	m3	80.000	110.000	70.000	90.000	70.000	80.000	50.000	60.000	90.000	110.000	55.000	65.000	70.000	110.000	
	Liat	m3	75.000	110.000	70.000	90.000	70.000	80.000	50.000	60.000	90.000	100.000	50.000	60.000	80.000	120.000	
6	KAPUR																
	Pasang	m3	300.000	420.000	350.000	380.000	210.000	225.000	280.000	310.000	290.000	330.000	210.000	250.000	320.000	340.000	
	Semen Merah	m3	180.000	200.000	165.000	175.000	160.000	170.000	175.000	190.000	170.000	190.000	160.000	170.000	165.000	210.000	
7	PORTLAND CEMENT																
	Merk I 40 kg	zak	44.000	46.000	44.500	46.000	44.000	46.000	44.000	46.000	44.000	46.000	42.000	44.000	45.000	47.000	
	Merk I 50 kg	zak	54.000	56.000	55.000	57.000	54.000	56.000	53.000	56.000	53.000	57.000	54.000	56.000	56.000	58.000	
	Merk II 40 kg	zak	46.000	47.000	45.000	47.000	43.000	46.500	43.000	46.500	45.000	46.500	42.000	46.000	44.500	46.000	
	Merk II 50 kg	zak	54.500	57.000	55.000	58.000	55.000	57.500	53.500	57.000	56.000	58.000	54.000	57.000	56.000	58.000	
	Semen Putih 40 kg	zak	80.000	90.000	85.000	89.000	80.000	90.000	82.000	85.000	78.000	85.000	78.000	82.000	85.000	92.000	
	Semen Putih 50 kg	zak	90.000	95.000	87.000	90.000	90.000	95.000	87.000	90.000	90.000	95.000	87.000	90.000	95.000	102.000	
	Semen warna	kg	11.000	12.000	11.000	12.500	11.000	12.000	11.000	12.000	10.500	11.000	10.500	12.000	12.000	12.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
II	<u>BAHAN PENUTUP ATAP</u>																
1	SIRAP (100 lbr)	pak	180.000	190.000	175.000	190.000	175.000	185.000	180.000	210.000	190.000	210.000	175.000	210.000	175.000	195.000	
2	GENTENG BETOI Genteng Beton Warna standard	bh	3.800	4.200	3.700	4.200	3.700	4.200	4.500	4.800	3.600	3.800	3.300	3.800	3.700	4.200	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5.100	5.300	4.900	5.300	5.400	5.800	5.300	5.700	5.100	5.300	4.500	5.050	4.900	5.200	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.500	5.800	5.600	6.200	5.600	6.100	6.200	6.800	5.800	6.100	5.200	5.800	5.500	6.100	
	Kerpus Beton Wama Standard	bh	6.700	7.200	4.600	5.300	6.100	6.500	5.500	6.200	6.200	6.500	5.800	6.200	4.700	4.900	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	6.600	7.500	5.500	5.800	7.500	8.200	5.800	6.500	6.800	7.200	6.800	7.100	5.300	5.500	
	Kerpus Beton Wama Khusus	bh	10.500	11.200	11.000	11.500	10.500	12.000	10.000	12.000	10.500	11.000	10.200	11.050	10.750	11.000	
3	GENTENG TANAH LIAT																
	Vlaam/Plentong	bh	1.900	2.200	1.900	2.100	2.100	2.300	2.100	2.200	2.050	2.200	2.000	2.250	2.050	2.100	
	Kodok	bh	2.500	3.100	2.800	3.000	2.500	2.600	2.500	2.700	2.600	2.800	2.800	3.100	3.000	3.100	
	Kodok Glasur	bh	3.500	3.700	3.800	4.400	3.200	3.400	3.300	3.500	3.900	4.200	3.500	3.700	3.800	4.050	
	Nok kerpus Kodok	bh	5.200	5.500	3.500	4.000	5.100	5.300	5.800	6.100	4.600	5.100	3.900	4.200	4.200	4.500	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.500	7.800	6.700	7.000	7.800	8.100	7.800	8.100	7.600	8.100	6.700	7.200	7.300	7.500	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.200	4.400	4.200	4.500	4.300	4.450	4.750	5.200	4.200	4.800	3.950	4.200	3.800	4.200	
	Nok kerpus plentong super	bh	8.000	8.200	7.000	7.500	7.800	8.200	8.100	8.500	7.400	8.000	6.800	7.400	7.200	7.600	
4	GENTENG KACA																
	Vlaam tebal 2 mm	bh	9.800	10.000	9.250	9.500	8.000	8.100	8.100	8.300	8.000	8.500	8.900	9.200	9.000	9.500	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	10.200	10.800	9.750	10.000	8.300	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000	9.800	10.500	9.750	10.000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	10.000	10.500	9.750	10.250	8.400	9.100	8.400	8.500	8.200	8.800	8.800	9.500	9.500	9.750	
	Kodok tebal 3 mm	bh	10.250	11.500	10.500	11.200	9.000	9.500	10.000	10.200	11.000	11.500	10.500	11.000	10.500	11.000	
5	ASBES GELOMBANG BESAR																
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	62.000	64.000	75.000	85.000	75.000	80.000	75.000	79.000	70.000	75.000	72.000	75.000	64.000	66.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	74.000	76.000	80.000	90.000	80.000	90.000	80.000	83.000	83.000	86.000	75.000	77.900	68.000	72.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	72.000	78.000	85.000	95.000	86.000	95.000	75.000	86.000	90.000	92.000	85.000	87.750	76.000	78.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	68.000	73.000	81.000	85.000	79.000	82.500	82.000	86.000	74.500	76.000	85.000	87.000	69.000	72.000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76.000	84.000	84.000	90.000	85.000	97.100	94.000	97.000	85.000	92.000	93.450	95.000	76.000	78.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	86.000	90.000	92.000	96.000	90.500	102.000	105.000	108.000	97.000	98.000	100.450	110.000	80.000	85.000	
	Asbes Gelombang Kecil																
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	42.000	46.000	30.000	34.000	45.000	48.000	24.000	27.000	35.000	43.000	38.000	44.000	30.000	33.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	51.000	53.000	32.000	38.000	46.000	51.000	29.000	32.000	38.500	45.000	48.000	53.000	35.000	36.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	58.000	60.000	37.000	42.000	58.000	62.000	33.000	36.000	42.000	50.500	54.000	62.000	40.000	42.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62.000	65.000	42.000	59.000	61.000	67.000	38.000	42.000	48.000	58.000	65.000	70.000	43.000	48.000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	66.000	72.000	60.000	65.000	70.000	73.500	46.000	49.000	64.000	68.000	73.000	81.000	47.000	47.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	75.000	78.000	50.000	73.500	74.000	78.500	53.000	55.000	105.000	110.000	82.000	90.000	52.000	66.000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0,3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok																
	. Kerpus Genteng	bh	31.000	37.000	31.000	41.000	31.000	38.000	31.000	24.500	31.000	33.500	31.000	37.000	31.000	35.000	
	. Stel Besar	bh	45.000	46.000	63.000	65.000	42.000	45.000	42.000	45.000	42.000	47.000	45.000	48.000	43.000	47.000	
	. Paten Besar	bh	39.000	41.000	42.000	45.000	39.000	40.500	39.000	41.000	39.000	42.000	39.000	44.000	39.000	43.000	
	Nokstel gelombang harflex																
	. Stel Besar	bh	45.000	46.000	41.500	44.000	40.500	41.500	42.000	43.000	37.500	41.000	41.500	46.000	39.000	42.000	
	. Patent Besar	bh	21.000	25.000	22.000	27.000	25.000	28.000	21.000	25.000	23.000	27.000	20.500	27.000	27.000	31.000	
	. Plat besar	bh	49.000	49.500	47.000	49.000	47.000	49.000	49.000	51.000	47.000	49.000	49.000	53.000	48.000	49.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA																
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT																
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	15.500	16.500	15.000	16.000	16.500	17.000	16.000	17.000	15.000	16.000	16.000	16.500	16.000	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17.000	19.000	16.000	17.000	17.800	18.000	17.500	18.500	17.000	17.500	16.250	17.500	16.500	18.500	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000	14.500	14.000	14.800	14.000	14.500	13.500	14.000	13.000	14.000	13.000	13.500	13.500	14.000	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.000	14.000	13.000	13.500	13.000	13.500	13.000	13.600	12.500	13.000	12.750	13.000	12.500	13.000	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	
7	FIBRE GLASS (JABES)																
	180 X 92 cm	bh	56.000	73.000	38.000	42.000	45.000	46.000	55.000	65.000	62.000	65.000	47.000	65.000	51.000	54.000	
	200 X 92 cm	bh	80.000	86.000	42.000	48.000	62.000	65.000	65.000	75.000	73.000	75.000	65.000	75.000	58.000	63.000	
	250 X 92 cm	bh	84.000	96.500	50.000	56.000	71.000	73.000	70.000	85.000	83.000	85.000	75.000	85.000	70.000	78.000	
	180 X 105 cm	bh	66.000	76.000	44.000	47.000	62.000	64.000	60.000	77.000	70.000	72.000	65.000	70.000	85.000	91.000	
	210 X 105 cm	bh	86.000	90.000	48.000	55.000	73.000	75.000	70.000	85.000	80.000	83.000	70.000	78.000	95.000	105.000	
	250 X 105 cm	bh	84.000	88.000	60.000	65.000	78.000	80.000	75.000	98.000	90.000	94.000	80.000	85.000	120.000	132.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	SENG PLAT																
	BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	22.000	25.000	20.000	23.000	19.000	21.000	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	23.000	20.000	22.000	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	27.000	28.000	24.000	27.000	25.000	27.500	27.000	29.000	23.000	27.000	25.000	27.000	23.000	27.000	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	33.000	35.000	33.000	35.000	35.000	36.000	35.000	37.000	33.000	35.000	32.000	35.000	33.000	35.000	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	38.000	40.000	38.000	40.000	40.000	41.000	40.000	42.000	38.000	40.000	38.000	40.000	38.000	40.000	
9	SENG GELOMBANG																
	BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	40.000	42.000	45.000	48.000	57.000	58.000	50.000	52.000	51.000	55.000	42.500	45.000	42.000	45.000	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	48.000	52.000	51.000	52.000	60.000	61.000	52.000	57.000	58.000	55.000	57.000	45.000	50.000	51.000	55.000
	BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	62.000	65.000	55.000	58.000	67.000	68.000	65.000	67.000	65.000	67.000	65.000	70.000	58.000	61.000	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	70.000	73.000	62.000	65.000	73.000	76.500	73.000	75.000	73.000	75.000	85.000	90.000	65.000	68.000	
III. BAHAN KAYU																	
1	JATI Papan	m3	21.000.000	22.500.000	20.750.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	22.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	22.000.000	23.000.000	20.500.000	22.000.000	
	Balok/pesagen	m3	18.000.000	19.500.000	18.500.000	19.000.000	19.800.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000	23.500.000	24.000.000	21.000.000	21.500.000	19.500.000	20.000.000	
2	KAMPER Papan	m3	8.500.000	8.800.000	6.000.000	6.200.000	8.100.000	8.300.000	8.100.000	8.200.000	7.800.000	8.100.000	8.000.000	8.200.000	7.000.000	7.600.000	
	Balok/pesagen	m3	6.800.000	7.200.000	5.400.000	5.800.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.300.000	7.500.000	7.300.000	7.800.000	6.500.000	6.900.000	
3	KRUIING Papan	m3	6.800.000	7.000.000	5.800.000	6.100.000	6.600.000	6.900.000	6.500.000	6.650.000	6.100.000	6.300.000	5.900.000	6.100.000	4.900.000	5.300.000	
	Balok/pesagen	m3	6.500.000	6.800.000	5.000.000	5.200.000	6.300.000	6.500.000	6.100.000	6.200.000	5.400.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	4.500.000	4.800.000	
4	MERANTI Papan	m3	5.900.000	6.100.000	4.500.000	4.700.000	5.100.000	5.350.000	5.100.000	5.250.000	5.300.000	5.500.000	5.400.000	5.800.000	4.200.000	4.800.000	
	Balok/pesagen	m3	4.200.000	4.600.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000	4.900.000	4.600.000	4.800.000	4.700.000	5.100.000	4.900.000	5.200.000	3.200.000	3.800.000	
5	LANAN Papan	m3	2.100.000	2.500.000	2.100.000	2.250.000	1.950.000	2.150.000	2.100.000	2.250.000	2.100.000	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.500.000	
	Balok/pesagen	m3	1.700.000	1.850.000	1.850.000	1.900.000	1.600.000	1.850.000	1.650.000	1.700.000	1.850.000	1.950.000	1.250.000	1.500.000	1.890.000	1.900.000	
6	BENGKIRAI Papan	m3	9.250.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	9.800.000	10.500.000	10.200.000	10.500.000	9.800.000	10.650.000	9.800.000	10.500.000	12.700.000	13.000.000	
	Balok/pesagen	m3	8.500.000	8.700.000	10.000.000	10.300.000	8.300.000	9.200.000	8.900.000	9.500.000	9.400.000	9.700.000	8.800.000	9.200.000	11.500.000	12.000.000	
7	DOLKEN Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	21.000	22.000	19.000	21.000	21.000	22.000	23.000	26.000	24.000	26.000	24.000	26.000	20.000	22.000	
	Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	18.000	20.000	14.000	16.000	18.000	20.000	20.000	22.000	20.000	21.000	20.000	22.000	18.000	20.000	
	Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	31.000	32.000	26.000	28.000	28.000	31.000	32.000	38.000	34.000	38.000	32.000	36.000	31.000	34.000	
	Kayu cetakan	m3	1.800.000	1.950.000	1.900.000	2.200.000	1.750.000	1.950.000	2.250.000	2.500.000	1.750.000	2.100.000	1.800.000	2.100.000	1.750.000	2.200.000	
	Kayu bakar	m3	180.000	190.000	120.000	150.000	135.000	150.000	140.000	155.000	170.000	180.000	130.000	150.000	150.000	165.000	
	Bambu	bt	10.000	12.000	11.000	12.000	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	18.000	12.000	13.000	10.000	12.000	
IV. BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI																	
1	UBIN (TEGEL BIASA)																
	PC polos 30 X 30 cm	m2	32.000	34.000	39.000	41.000	34.000	36.000	32.000	33.000	34.000	38.000	32.000	36.000	36.000	38.000	
	20 X 20 cm	m2	31.000	32.000	36.000	38.000	31.000	33.000	28.000	31.000	31.000	33.000	29.000	32.000	30.000	32.000	
	PC warna 30 X 30 cm	m2	34.000	36.000	43.000	45.000	36.000	38.000	34.000	36.000	39.000	41.000	34.000	37.000	42.000	43.000	
	20 X 20 cm	m2	31.000	34.000	41.000	42.000	33.000	35.000	32.000	34.000	32.000	36.000	31.000	34.000	31.000	34.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Teraso 30 X 30 cm	m2	52.000	54.000	52.000	58.000	53.000	55.000	52.000	58.000	52.000	54.000	48.000	53.000	51.000	53.000	
2	TEGEL PLINT																
	PC warna 10 X 20 cm	bh	5.000	5.500	5.000	5.500	5.100	5.500	5.500	5.800	5.000	5.500	5.000	5.500	5.000	5.500	
	PC abu-abu 15 x 20	bh	4.500	6.000	4.500	6.000	5.400	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	4.500	6.000	
3	UBIN PORSELIN																
	Lokal 11 X 11 putih	dos	36.000	39.000	40.500	42.000	38.000	42.000	34.000	36.000	38.000	41.000	35.000	38.000	31.000	36.000	
	11 X 11 warna	dos	40.000	41.000	44.000	46.000	42.000	45.000	35.000	38.000	40.000	45.000	38.000	40.000	36.000	38.000	
	Lokal 15 X 15 putih	dos	37.000	38.000	48.000	51.000	45.000	48.000	36.000	37.000	41.000	43.000	38.000	41.000	36.000	40.000	
	15 X 15 warna	dos	39.000	44.000	49.000	54.000	45.000	50.000	38.000	41.000	46.000	47.500	42.000	44.000	38.000	43.000	
4	MOZAIK PORSELIN																
	10 X 20 cm	m2	52.000	58.000	50.000	56.000	55.000	58.000	52.000	54.000	55.000	58.000	48.000	54.000	55.000	58.000	
	15 X 15 cm	m2	51.000	54.000	58.000	56.000	55.000	56.000	53.000	56.000	56.000	59.000	50.500	56.000	51.000	56.000	
	20 X 20 cm	m2	55.000	56.000	51.000	57.000	55.000	56.000	50.000	52.000	51.000	57.000	50.500	57.000	58.000	62.000	
	20 X 25 cm	m2	53.000	58.000	51.000	57.000	55.000	56.000	51.000	53.000	52.000	58.000	51.000	57.000	58.000	62.000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	54.000	58.000	58.000	62.000	56.000	62.000	52.000	58.000	54.000	60.000	52.000	55.000	52.000	58.000	
	20 X 20 cm	m2	55.000	62.000	51.000	58.000	56.000	62.000	52.000	58.000	53.000	58.000	52.000	59.000	51.000	59.000	
	33 x 33 cm	m2	60.000	64.000	54.500	58.000	56.000	62.000	59.000	62.000	54.000	61.000	51.000	58.000	50.000	58.000	
	25 x 25 cm	m2	54.000	65.000	54.000	58.000	56.000	62.000	53.000	61.000	54.000	56.000	52.000	58.000	55.000	59.000	
	15 x 20 cm	m2	56.000	61.000	55.000	59.000	56.000	62.000	52.000	54.000	56.000	58.000	52.000	59.000	54.000	58.000	
6	Parquet Jati	m2	290.000	310.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	275.000	250.000	300.000	270.000	310.000	210.000	270.000	
7	Batu Paros	m2	110.000	125.000	115.000	120.000	110.000	115.000	105.000	115.000	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	105.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000	105.000	120.000	115.000	120.000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	160.000	180.000	250.000	270.000	250.000	270.000	370.000	390.000	270.000	280.000	270.000	290.000	250.000	270.000	
	30 x 30 cm	m2	180.000	210.000	300.000	310.000	300.000	310.000	410.000	425.000	310.000	340.000	310.000	330.000	300.000	310.000	
10	Marmer	m2	320.000	350.000	375.000	390.000	375.000	390.000	435.000	440.000	375.000	390.000	220.000	250.000	375.000	390.000	
V. BAHAN CETAK																	
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.000	40.000	27.000	30.000	35.000	42.000	30.000	35.000	32.000	36.000	27.000	30.000	30.000	35.000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	45.000	50.000	55.000	60.000	50.000	62.000	40.000	45.000	42.000	45.000	35.000	40.000	40.000	48.000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	50.000	55.000	60.000	70.000	42.000	50.000	50.000	58.000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	135.000	150.000	105.000	110.000	120.000	150.000	85.000	90.000	130.000	150.000	80.000	90.000	85.000	95.000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	165.000	170.000	140.000	150.000	150.000	175.000	110.000	130.000	160.000	187.000	125.000	140.000	105.000	120.000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	180.000	205.000	170.000	180.000	170.000	201.000	140.000	160.000	210.000	220.000	150.000	175.000	130.000	150.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	U 10 cm - 100 cm	bh	22.000	32.000	30.000	32.500	20.000	25.000	20.000	25.000	18.000	20.000	18.000	22.000	20.000	28.000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	24.500	38.000	37.500	40.000	32.000	37.000	24.000	30.000	22.000	27.000	25.000	28.000	25.000	32.000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	28.000	40.000	50.000	52.000	43.000	45.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	32.000	42.000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	44.000	50.000	60.000	70.000	45.000	50.000	35.000	40.000	37.000	42.000	48.000	52.000	45.000	50.000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	-	-	-	-	60.000	65.000	-	-	50.000	55.000	-	-	-	-	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR																
	10 X 20 cm	bh	8.000	8.500	9.000	9.500	8.500	9.000	7.000	7.200	6.500	7.800	6.800	7.200	9.200	9.500	
	20 X 20 cm	bh	9.000	9.500	10.250	10.500	9.250	9.500	8.000	8.250	10.500	11.000	8.500	9.000	9.500	9.700	
	25 X 25 cm	bh	10.200	10.500	11.000	11.500	10.200	10.500	9.000	9.200	12.000	12.600	9.500	10.200	10.000	10.250	
	30 X 30 cm	bh	12.000	12.500	12.000	12.500	10.700	11.000	9.500	10.000	14.000	14.500	11.000	12.000	11.000	11.500	
	15 X 25 cm	bh	9.250	9.700	10.250	10.500	8.700	9.000	8.500	8.700	11.500	12.000	8.700	9.200	9.800	10.200	
	15 X 30 cm	bh	10.200	10.500	11.000	11.500	9.100	9.500	9.100	9.250	12.000	12.200	9.500	10.000	9.750	10.500	
VI. BAHAN BESI																	
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10.200	11.000	10.250	11.000	10.000	11.500	10.200	11.000	10.500	11.000	9.500	10.500	10.000	11.000	
	besi beton prestress	kg	13.000	14.250	13.000	14.500	13.000	14.200	13.700	14.250	13.000	14.500	13.000	13.500	13.500	14.000	
	besi beton ulir	kg	11.000	12.500	11.500	12.500	11.000	12.500	11.000	12.000	11.200	12.500	10.500	11.250	11.000	12.500	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	14.000	14.500	14.200	14.750	14.000	14.250	14.500	15.000	14.000	16.000	14.000	14.500	14.100	14.500	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14.000	14.250	13.500	14.700	14.200	14.500	14.250	14.500	14.250	15.500	14.200	15.000	14.250	14.800	
a	BAJA RINGAN																
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0.75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT																
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA																
	Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	
	Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	385.000	410.000	375.000	425.000	375.000	470.000	375.000	390.000	375.000	410.000	375.000	385.000	375.000	425.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	445.000	480.000	435.000	475.000	435.000	460.000	435.000	450.000	435.000	465.000	435.000	445.000	435.000	482.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	595.000	620.000	585.000	625.000	585.000	625.000	585.000	595.000	585.000	610.000	585.000	595.000	585.000	620.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	730.000	780.000	735.000	775.000	735.000	765.000	735.000	745.000	735.000	760.000	735.000	745.000	735.000	795.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	980.000	1.050.000	970.000	1.025.000	970.000	1.050.000	970.000	980.000	970.000	1.050.000	970.000	980.000	970.000	1.050.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1.435.000	1.550.000	1.425.000	1.550.000	1.425.000	1.500.000	1.425.000	1.435.000	1.425.000	1.430.000	1.425.000	1.435.000	1.425.000	1.500.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1.900.000	2.100.000	1.900.000	2.050.000	1.900.000	2.055.000	1.900.000	1.910.000	1.900.000	1.905.000	1.900.000	1.910.000	1.900.000	2.025.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT																	
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	5.500	5.100	6.100	5.200	5.800	5.200	5.800	5.200	6.200	5.200	6.200	5.100	5.800	
	30 X 60	lbr	12.700	13.000	12.500	13.800	12.500	14.200	14.000	14.500	13.000	14.000	13.900	14.800	12.500	13.000	
	60 X 120	lbr	40.500	42.000	42.000	44.000	38.000	44.000	42.000	45.600	42.000	46.000	42.000	43.000	38.000	42.000	
	List Kayu Profil	m'	4.800	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'																
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	62.000	64.000	55.000	68.000	58.000	62.000	62.000	64.000	62.000	68.000	60.000	62.000	62.000	68.000	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	62.000	66.000	66.000	68.000	62.000	67.000	62.000	68.000	62.000	65.000	62.000	65.000	60.000	64.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD																
	Teak wood																
	90 X 210 X 3 mm	lbr	42.500	52.000	42.000	45.000	48.000	52.000	45.000	48.000	50.000	57.000	42.000	48.000	45.000	48.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	85.000	95.000	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	90.000	85.000	90.000	90.000	98.000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	55.000	62.000	60.000	62.000	55.000	65.000	57.000	60.000	57.000	62.000	66.000	70.000	61.000	62.500	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145.000	155.000	145.000	155.000	145.000	165.000	150.000	155.000	150.000	160.000	145.000	150.000	150.000	155.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	175.000	185.000	175.000	185.000	180.000	190.000	180.000	185.000	175.000	190.000	172.500	175.000	180.000	190.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220.000	235.000	225.000	245.000	230.000	250.000	225.000	230.000	225.000	240.000	230.000	240.000	230.000	240.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	270.000	290.000	275.000	290.000	275.000	290.000	275.000	280.000	290.000	310.000	280.000	290.000	280.000	290.000	
	Tripleks																
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	52.000	56.000	48.000	50.000	53.000	55.000	52.500	57.500	50.000	55.000	52.000	57.000	52.000	55.000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	65.000	67.000	60.000	65.000	65.000	70.000	67.500	72.500	60.000	65.000	65.000	69.000	60.000	65.000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	79.000	80.000	70.000	75.000	70.000	80.000	80.000	82.500	90.000	950.000	80.000	85.000	75.000	80.000	
	Multipleks																
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	140.000	160.000	120.000	130.000	125.000	130.000	120.000	140.000	140.000	160.000	120.000	140.000	115.000	130.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	160.000	180.000	150.000	160.000	155.000	160.000	140.000	180.000	160.000	180.000	155.000	180.000	150.000	160.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	200.000	210.000	180.000	200.000	185.000	210.000	170.000	210.000	190.000	210.000	200.000	210.000	190.000	210.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	220.000	240.000	215.000	240.000	220.000	240.000	210.000	240.000	230.000	240.000	230.000	240.000	220.000	240.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Formika ukuran pintu	lbr	52.000	62.000	50.000	56.000	58.000	62.000	55.000	62.000	58.000	62.000	85.000	90.000	50.000	56.000	
IX. BAHAN FINISHING																	
1	KAYU																
	Menie	kg	15.000	17.000	27.000	31.000	25.000	27.000	18.000	22.000	25.000	26.000	25.000	28.000	15.000	17.000	
	Dempul plamur	kg	11.000	14.000	17.000	22.000	24.000	28.000	27.000	31.000	26.000	29.000	30.500	32.000	11.000	14.000	
	Ambril/ampas	lbr	3.200	3.800	3.600	3.900	3.200	3.500	3.500	4.000	3.700	4.000	4.000	4.500	3.500	4.500	
	Batu Apung	kg	5.000	5.500	27.000	32.000	25.500	29.000	28.000	32.500	25.000	25.500	25.000	27.000	25.000	30.000	
	Cat dasar	kg	36.500	40.000	32.000	36.000	32.000	35.000	28.000	32.000	28.000	32.000	34.000	38.000	32.000	35.000	
	. Emco	kg	56.000	60.000	58.000	61.000	58.000	61.000	58.000	62.000	58.000	62.000	56.000	61.000	58.000	60.000	
	. Yunior 66 (nippon paint)	kg	58.000	62.000	58.000	62.000	58.000	60.000	59.000	61.000	57.500	59.000	58.000	61.000	58.000	61.000	
	- Koas	bh	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	. Deculux	kg	60.000	64.000	57.000	61.000	58.000	62.000	58.000	62.000	58.000	65.000	56.000	62.000	58.000	62.000	
	. Siralax	ons	27.000	31.000	30.000	32.000	17.500	18.000	22.000	27.500	29.000	33.000	30.000	32.000	31.000	38.000	
	. Spiritus	ltr	8.000	16.000	15.000	16.000	8.500	9.000	18.000	18.500	16.000	18.000	16.000	18.000	14.000	16.000	
	. Plitur jadi	ltr	42.000	48.000	39.000	42.000	42.000	62.000	44.000	48.000	42.000	45.000	40.000	42.000	42.000	45.000	
2	TEMBOK																
	Kalkarium	kg	4.000	4.200	6.500	7.000	4.200	4.600	5.000	5.200	4.200	5.000	4.000	4.200	4.000	4.200	
	Kapur sirih	kg	4.500	5.000	4.750	5.400	4.500	4.750	5.400	5.800	4.500	5.200	4.500	4.750	4.500	4.750	
	Plamur	kg	12.500	15.000	14.000	22.000	22.000	26.000	29.000	32.000	23.000	27.000	30.000	32.000	18.000	20.000	
	Cat Tembok	kg	25.000	27.000	25.000	27.000	22.000	27.000	22.000	27.000	22.000	27.000	22.000	27.000	22.500	27.000	
	Sintex	5 kg	115.000	125.000	110.000	125.000	110.000	125.000	105.000	110.000	105.000	115.000	105.000	110.000	102.000	120.000	
	Danabride	5 kg	110.000	127.000	115.000	130.000	115.000	120.000	107.000	115.000	110.000	120.000	105.000	110.000	115.000	130.000	
	Catylac	5 kg	120.000	135.000	115.000	135.000	120.000	135.000	115.000	130.000	115.000	130.000	115.000	125.000	120.000	135.000	
	Mowilex	2,50 kg	300.000	320.000	310.000	360.000	310.000	325.000	310.000	350.000	260.000	350.000	290.000	325.000	310.000	370.000	
3	BESI																
	Menie	kg	28.000	32.000	15.000	21.000	28.000	31.000	25.000	28.000	25.000	28.000	25.000	28.000	32.000	36.000	
	Cat mengkilat	kg	58.000	62.000	58.000	60.000	56.000	62.000	58.000	61.000	56.000	62.000	56.000	62.000	58.500	62.000	
	Cat	kg	36.000	38.000	32.000	36.000	34.000	36.000	32.000	38.000	32.000	35.000	34.000	38.000	34.000	38.000	
	Thinner A	ltr	25.000	27.000	25.000	27.000	18.000	21.000	22.000	25.000	7.500	10.500	18.500	22.000	23.000	25.000	
	Minyak cat	ltr	18.000	21.000	11.000	15.000	16.000	18.000	19.000	20.500	16.000	19.000	8.000	10.500	18.000	21.000	
	Thinner Super	ltr	32.000	35.000	15.000	18.000	28.000	32.000	15.500	18.000	18.000	21.000	15.000	21.000	16.000	16.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Residu (teer/aspal)	drum	75.000	78.000	65.000	70.000	58.000	63.000	54.000	58.000	54.000	62.000	54.000	60.000	50.000	60.000	
	Fibre glass (tanki air)																
	kapasitas 550 liter.	bh	1.050.000	1.100.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	950.000	1.050.000	900.000	1.050.000	975.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.800.000	1.950.000	1.600.000	1.700.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.850.000	1.550.000	1.700.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	
	X. BAHAN KACA																
1	POLOS 3 mm	m2	85.000	90.000	90.000	95.000	90.000	95.000	85.000	90.000	80.000	95.000	80.000	85.000	92.000	95.000	
	5 mm	m2	95.000	105.000	95.000	102.500	95.000	105.000	95.000	102.500	105.000	110.000	90.000	95.000	95.000	102.000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	115.000	105.000	110.000	95.000	105.000	105.000	110.000	
	5 mm	m2	120.000	125.000	115.000	125.000	115.000	120.000	125.000	135.000	120.000	130.000	110.000	115.000	115.000	120.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	90.000	95.000	95.000	100.000	95.000	100.000	92.500	95.000	100.000	105.000	82.000	85.000	95.000	97.500	
	5 mm	m2	105.000	110.000	100.000	110.000	105.000	110.000	105.000	110.000	115.000	125.000	90.000	92.000	105.000	110.000	
	XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK																
1	KABEL LISTRIK																
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.100	3.200	3.300	3.400	3.300	3.500	3.200	3.500	3.100	3.150	3.050	3.100	3.200	3.300	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.750	3.800	3.750	3.800	3.600	3.800	3.600	4.000	3.200	3.900	3.600	3.700	3.300	3.500	
	1 X 4 mm2	m'	5.800	60.500	5.800	6.000	5.500	6.000	5.500	6.100	5.200	5.800	5.500	5.900	5.400	6.000	
	1 X 6 mm2	m'	8.600	9.000	8.400	8.600	8.400	9.000	8.400	8.900	8.500	8.800	8.500	8.900	8.000	8.250	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.700	9.100	9.000	9.200	8.500	8.900	8.500	9.000	9.500	9.600	9.300	9.600	9.700	10.200	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	14.200	14.650	15.300	15.500	14.000	15.000	15.000	15.500	14.800	15.200	15.000	15.500	15.200	16.000	
	2 X 4 mm2	m'	25.250	26.000	27.000	27.500	25.000	26.000	26.000	28.000	26.700	27.000	27.000	30.000	28.000	29.000	
	2 X 6 mm2	m'	34.200	35.000	35.500	36.000	34.000	35.500	35.500	36.000	35.000	36.000	34.000	36.000	38.000	39.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	13.000	13.500	13.700	12.500	13.000	13.200	13.800	13.200	14.000	13.500	14.000	14.000	14.500	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19.000	20.000	21.000	22.000	19.000	20.500	20.500	21.000	21.000	23.000	20.000	21.000	21.000	22.000	
	3 X 4 mm2	m'	34.000	36.000	35.000	36.000	34.000	35.000	34.000	36.000	34.000	35.500	35.000	36.000	35.000	36.000	
	3 X 6 mm2	m'	48.000	50.000	49.000	51.000	48.000	50.000	52.000	53.000	52.000	53.000	52.000	54.000	50.000	52.000	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	6.800	7.500	7.200	7.500	6.800	7.050	7.000	7.200	7.000	7.600	7.000	7.200	7.000	8.000	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10.200	11.000	10.500	11.000	10.500	11.000	10.200	11.500	10.700	11.000	10.900	11.000	12.000	12.600	
	2 X 4 mm2	m'	21.000	22.000	22.000	23.000	21.000	22.000	21.000	23.000	22.000	23.000	22.000	23.000	21.000	22.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	13.000	13.000	14.000	12.000	13.000	12.500	13.500	12.800	13.200	12.500	13.000	13.000	14.000	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19.200	20.000	20.000	22.000	19.000	20.000	19.000	21.000	19.000	21.000	19.500	21.000	19.000	21.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
				HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	3 X 4	mm2	m'	31.000	31.500	30.000	32.000	31.000	32.000	30.000	31.000	31.000	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	
	3 X 6	mm2	m'	43.000	44.000	43.000	45.000	43.000	44.000	43.000	45.000	43.000	45.000	44.000	44.200	44.000	45.000	
2	SKAKELAR																	
	Out bouw	Seri	bh	20.000	25.000	15.000	17.500	20.000	25.000	16.000	17.500	17.500	20.000	17.500	20.000	17.500	20.000	
		Engkel	bh	15.000	22.000	13.000	15.000	15.000	17.000	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000	13.000	15.000	
	In bouw	Seri	bh	17.500	21.000	19.000	22.000	15.000	18.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	18.000	22.000	
		Engkel	bh	15.000	17.500	15.000	18.000	12.500	15.000	11.000	12.500	11.000	15.000	11.000	12.000	15.000	17.500	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)																	
	1 group		bh	130.000	140.000	120.000	130.000	120.000	130.000	125.000	140.000	125.000	135.000	125.000	130.000	120.000	125.000	
	2 group		bh	230.000	240.000	210.000	230.000	210.000	230.000	220.000	230.000	230.100	240.000	235.000	240.000	220.000	235.000	
	3 group		bh	320.000	350.000	310.000	320.000	310.000	320.000	310.000	330.000	355.000	360.000	320.000	330.000	320.000	330.000	
4	STEKER - Biasa			bh	10.000	15.000	12.500	15.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.500	17.000	20.000
		Arde	bh	17.500	20.000	15.000	17.500	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.500	15.000	18.000	
		T Biasa	bh	15.000	16.500	11.000	12.500	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	17.000	
		T dengan Arde	bh	18.000	25.000	17.000	21.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000	20.000	17.000	22.000	15.000	17.000	
5	FITING Flaon			bh	7.500	8.250	15.000	18.000	17.500	19.000	9.000	13.000	15.000	17.500	12.000	15.000	12.500	17.500
		Gantung	bh	7.500	10.000	17.500	20.000	15.000	17.500	9.000	12.000	15.000	16.000	15.000	17.000	17.000	18.000	
		Kap	bh	5.000	15.000	19.250	22.000	11.000	15.000	15.000	17.000	22.000	25.000	15.000	18.500	15.000	18.000	
		Kombinasi	bh	35.000	45.000	25.000	27.000	10.000	12.500	10.000	15.000	15.000	16.000	15.250	18.700	15.000	21.000	
6	STOP KONTAK - Arde Outbow putih			bh	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	12.500	15.000	15.500	17.500	17.000	19.000
		Arde Outbow hitam	bh	7.500	10.500	11.000	12.000	9.500	11.000	5.000	6.000	5.000	7.000	12.000	15.000	15.000	16.700	
		Arde IB	bh	15.000	17.500	17.000	19.000	15.000	17.000	12.000	15.000	10.000	12.500	17.500	20.000	18.500	21.000	
		Arde Putar	bh	31.000	35.000	31.000	35.000	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000	40.000	31.000	35.000	31.000	35.000	
XII . ALAT - ALAT PENGUNCI & PENGGANTUNG																		
1	KUNCI TANAM Union : 1 X slag			bh	50.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	50.000	55.000	50.000	55.000	50.000	55.000
		2 X slag	bh	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000	60.000	70.000	65.000	70.000	60.000	70.000	
		Yale : 1 X slag	bh	80.000	90.000	75.000	85.000	75.000	80.000	75.000	90.000	75.000	85.000	75.000	85.000	55.000	75.000	
		2 X slag	bh	125.000	140.000	120.000	130.000	125.000	135.000	125.000	150.000	135.000	150.000	125.000	150.000	90.000	120.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Kuda : 1 X slag	bh	50.000	60.000	50.000	60.000	45.000	60.000	45.000	60.000	45.000	55.000	50.000	60.000	45.000	55.000	
	2 X slag	bh	70.000	85.000	60.000	70.000	70.000	80.000	70.000	80.000	60.000	75.000	60.000	75.000	60.000	75.000	
2	ENGSEL DAN GERENDEL																
	Engsel Angin	bh	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	
	Nylon kupu-kupu	bh	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	
	Grendel biasa	bh	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	
	Kait Angin	bh	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	12.500	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	
	Door Stop	bh	35.000	45.000	130.000	150.000	13.000	15.000	130.000	150.000	125.000	150.000	115.000	120.000	140.000	150.000	
XIII . BAHAN SANITAIR																	
1	KLOSET DUDUK	bh	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	350.000	950.000	350.000	950.000	350.000	950.000	350.000	950.000	350.000	950.000	350.000	950.000	350.000	950.000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	230.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	
11	LAIN - LAIN																
	Kran Air	bh	20.000	27.000	25.000	30.000	25.000	30.000	20.000	30.000	17.500	27.000	20.000	30.000	17.000	25.000	
	Seal tape	bh	4.000	4.500	4.000	35.000	3.700	4.000	4.200	5.000	4.000	4.500	3.500	4.000	4.000	4.250	
	Floor drain	bh	30.000	35.000	25.000	35.000	25.000	35.000	27.500	35.000	32.000	35.000	45.000	50.000	27.500	30.000	
XIV . ALAT PENGIKAT KAYU																	
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.500	17.500	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000	18.000	
2	PAKU - payung	kg	18.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	19.000	20.000	20.000	21.000	20.000	21.000	
3	PAKU - sekrup	kg	15.000	16.000	14.000	15.000	14.000	15.000	13.500	15.000	14.000	15.000	15.000	15.500	15.000	16.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES		KABUPATEN TEGAL		KABUPATEN PEMALANG		KABUPATEN PEKALONGAN		KABUPATEN BATANG		KOTA PEKALONGAN		KOTA TEGAL		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
4	PAKU - beton	kg	18.000	21.000	18.000	21.000	20.000	22.000	18.000	20.000	18.000	20.000	20.000	21.000	20.000	21.000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	14.500	14.000	15.000	14.500	15.000	14.000	14.500	14.000	14.500	14.500	15.000	14.000	15.500	
6	ANGKUR BAUT	bh	13.000	14.000	12.800	13.500	13.500	14.500	12.800	13.000	12.800	13.000	13.000	14.000	13.000	14.500	
7	LEM KAYU	bh	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	21.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	21.000	18.000	20.000	
8	Tali Ijuk	kg	7.000	8.000	6.000	6.250	6.000	7.000	6.300	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500	7.000	
XV . POMPA AIR.																	
1	POMPA AIR TANGAN																
	Dragon buatan Indonesia	bh	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
2	POMPA AIR LISTRIK																
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	
XVI . PAVING BLOCK																	
1	SQUARE Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
4	U N I Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	105.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
	Merah/hitam	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
8	CASTLE Abu-abu	m2	80.000	90.000	90.000	95.000	85.000	90.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK																
	Abu-abu	m2	70.000	80.000	80.000	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	5.500	6.200	6.000	6.250	6.300	6.500	6.000	6.500	5.600	6.500	5.800	6.500	5.600	6.750	
12	BATACO	BH	3.200	3.700	3.500	3.750	3.500	3.750	3.100	4.100	3.100	3.300	3.200	3.500	3.700	3.850	
13	KANSTEEN	m'	19.000	21.000	22.000	25.000	22.000	25.000	25.000	27.000	21.000	27.500	25.000	27.000	17.000	25.000	
XVII. LAIN - LAIN																	
1	KREI 25 MM	m2	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	
2	Sliding Pintu J4	bh	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	
3	Naco per Daun	bh	40.500	41.000	40.000	41.000	40.500	41.000	40.000	41.000	40.500	41.000	40.500	41.000	40.500	41.500	
4	Rolling door Besi	m2	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	
	Rolling door Almunium	m2	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	245.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	
5	Awning Almunium	m2	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	85.000	90.000	95.000	85.000	95.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	
7	WIDE FLANGE BEAM																
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.596.000	1.629.600	1.596.000	1.629.600	1.596.000	1.646.400	1.596.000	1.629.600	1.596.000	1.629.600	1.596.000	1.629.600	1.545.600	1.570.800	
8	ASPAL.																
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.060.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	970.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	
10	K A C A																
	Cermin tebal 5 mm	m2	310.000	350.000	275.000	325.000	275.000	325.000	275.000	310.000	250.000	310.000	250.000	275.000	225.000	325.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BREBES HARGA		KABUPATEN TEGAL HARGA		KABUPATEN PEMALANG HARGA		KABUPATEN PEKALONGAN HARGA		KABUPATEN BATANG HARGA		KOTA PEKALONGAN HARGA		KOTA TEGAL HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
11	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	275.000	320.000	275.000	280.000	275.000	310.000	250.000	275.000	275.000	310.000	250.000	275.000	275.000	310.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	375.000	380.000	325.000	350.000	350.000	375.000	350.000	375.000	325.000	350.000	350.000	380.000	350.000	370.000	
12	LAIN-LAIN																
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
	Allumunium Foil	m2	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	
	Air	m3	20.000	25.000	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	25.000	
	Koas Alang-alang	ikat	1.250	2.000	2.000	3.000	1.250	2.000	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000	
	Solar (Industri)	ltr	7.000	7.200	8.100	8.500	8.100	8.250	8.100	8.500	8.000	8.100	8.100	8.500	8.500	9.000	
	Premium (Industri)	ltr	6.200	6.800	7.800	7.900	7.800	7.900	7.800	8.100	7.800	7.900	7.800	8.100	7.800	8.100	
	Pelumas	ltr	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	40.000	37.500	45.000	37.500	42.500	37.500	45.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	5.700	6.100	5.700	6.200	5.300	6.200	5.500	6.200	5.700	6.200	6.100	6.400	5.700	6.400	

WILAYAH SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A. 2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN															
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	691.369,25	720.915,25	641.836,25	699.866,75	635.335,25	670.538,00	659.447,25	683.226,50	659.389,50	686.529,25	629.510,75	660.915,75	662.667,50	690.063,00
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	156.970,00	165.979,00	147.988,50	159.395,50	143.577,50	149.396,50	151.343,50	155.831,50	153.477,50	157.976,50	144.127,50	150.716,50	154.671,00	159.159,00
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	2.034.807,50	2.152.947,50	1.924.334,50	2.093.503,50	1.916.656,50	2.039.103,00	1.982.304,50	2.087.580,00	2.001.367,50	2.102.468,50	1.890.850,50	2.014.138,50	2.029.582,50	2.136.200,00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.709.950,00	1.784.310,00	1.603.415,00	1.742.895,00	1.578.225,00	1.660.835,00	1.639.990,00	1.702.360,00	1.637.625,00	1.708.685,00	1.554.025,00	1.637.460,00	1.652.915,00	1.723.535,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.646.136,25	1.697.726,25	1.511.441,25	1.635.493,75	1.485.316,25	1.544.895,00	1.571.611,25	1.607.182,50	1.570.332,50	1.610.221,25	1.489.468,75	1.548.703,75	1.569.342,50	1.610.675,00
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.922.305,00	2.012.120,00	1.866.920,00	2.021.415,00	1.836.560,00	1.939.575,00	1.906.135,00	1.981.320,00	1.914.055,00	1.992.155,00	1.743.500,00	1.907.015,00	1.930.115,00	2.009.865,00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	13.750,00	15.400,00	14.025,00	15.675,00	14.025,00	15.675,00	13.475,00	15.125,00	14.025,00	15.675,00	12.925,00	14.575,00	14.850,00	16.500,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	336.177,60	374.882,20	350.202,60	387.532,20	352.952,60	391.657,20	346.454,90	385.057,20	348.827,60	386.157,20	325.177,60	362.609,50	365.429,90	404.073,12
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	557.040,00	590.546,00	525.074,00	562.452,00	505.230,00	520.916,00	536.789,00	548.471,00	544.830,00	556.556,00	513.645,00	533.291,00	546.689,00	558.371,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	132.660,00	151.195,00	125.317,50	139.287,50	133.567,50	151.112,50	125.977,50	142.752,50	135.547,50	152.102,50	129.332,50	146.107,50	141.185,00	156.750,00
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1.173.315,00	1.327.315,00	1.176.978,00	1.330.978,00	1.176.978,00	1.330.978,00	1.103.641,00	1.257.641,00	1.176.978,00	1.330.978,00	1.096.315,00	1.250.315,00	1.253.978,00	1.407.978,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	553.657,50	627.357,50	553.839,00	627.539,00	553.839,00	627.539,00	517.170,50	590.870,50	553.839,00	627.539,00	516.807,50	590.507,50	590.689,00	664.389,00
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	52.123,50	58.634,40	52.376,50	58.887,40	48.433,00	53.366,50	48.191,00	53.124,50	48.433,00	53.366,50	47.685,00	52.618,50	48.928,00	53.861,50
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	271.125,25	302.205,75	271.917,25	304.603,75	275.129,25	306.209,75	273.000,75	304.081,25	275.129,25	306.209,75	273.022,75	304.103,25	278.049,75	310.736,25
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH															
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	64.625,00	73.150,00	64.762,50	73.287,50	64.762,50	73.287,50	60.637,50	69.162,50	64.762,50	73.287,50	60.362,50	68.887,50	69.025,00	77.550,00
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	79.200,00	89.595,00	79.447,50	89.842,50	79.447,50	89.842,50	74.497,50	84.892,50	79.447,50	89.842,50	74.002,50	84.397,50	84.645,00	95.040,00
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	93.995,00	106.282,00	94.363,50	106.650,50	94.363,50	106.650,50	88.588,50	100.875,50	94.363,50	106.650,50	87.851,50	100.138,50	100.507,00	112.794,00
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	86.020,00	97.372,00	86.196,00	97.548,00	86.196,00	97.548,00	80.696,00	92.048,00	86.196,00	97.548,00	80.344,00	91.696,00	91.872,00	103.224,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	130.350,00	147.510,00	130.680,00	147.840,00	130.680,00	147.840,00	122.430,00	139.590,00	130.680,00	147.840,00	121.770,00	138.930,00	139.260,00	156.420,00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	103.950,00	117.645,00	104.197,50	117.892,50	104.197,50	117.892,50	97.597,50	111.292,50	104.197,50	117.892,50	97.102,50	110.797,50	111.045,00	124.740,00
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4.675,00	5.280,00	4.702,50	5.307,50	4.702,50	5.307,50	4.427,50	5.032,50	4.702,50	5.307,50	4.372,50	4.977,50	5.005,00	5.610,00
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	28.325,00	32.065,00	28.380,00	32.120,00	28.380,00	32.120,00	26.565,00	30.305,00	28.380,00	32.120,00	26.455,00	30.195,00	30.250,00	33.990,00
9	A.2.3.1.9	Pengurangan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	15.583,33	17.600,00	15.675,00	17.691,67	15.675,00	17.691,67	14.758,33	16.775,00	15.675,00	17.691,67	14.575,00	16.591,67	16.683,33	18.700,00
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	46.750,00	52.800,00	47.025,00	53.075,00	47.025,00	53.075,00	44.275,00	50.325,00	47.025,00	53.075,00	43.725,00	49.775,00	50.050,00	56.100,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	171.050,00	227.260,00	157.905,00	174.515,00	171.105,00	214.115,00	143.055,00	186.065,00	157.905,00	174.515,00	175.945,00	199.155,00	186.010,00	229.020,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	302.940,00	334.444,00	311.751,00	341.797,50	323.950,00	362.054,00	330.418,00	384.934,00	321.750,00	359.282,00	295.119,00	335.621,00	267.487,00	404.525,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	53.625,00	62.040,00	53.707,50	62.122,50	53.707,50	62.122,50	56.182,50	61.297,50	53.707,50	62.122,50	52.717,50	64.432,50	57.915,00	64.350,00
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	194.975,00	211.200,00	181.912,50	211.337,50	208.312,50	237.737,50	220.137,50	249.562,50	208.312,50	237.737,50	233.062,50	249.287,50	223.025,00	252.450,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI															
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	781.275,00	880.165,00	740.877,50	818.125,00	796.482,50	865.507,50	773.080,00	870.485,00	839.547,50	895.372,50	796.840,00	893.200,00	835.862,50	910.442,50
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	741.317,50	836.687,50	700.535,00	776.600,00	757.295,00	826.017,50	732.352,50	828.080,00	797.142,50	852.665,00	760.952,50	854.562,50	798.132,50	871.337,50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	713.614,00	806.542,00	672.567,50	747.807,50	730.119,50	798.627,50	704.121,00	798.677,00	767.739,50	823.047,50	736.054,00	827.750,00	771.963,50	844.211,50
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	694.138,50	785.350,50	652.905,00	727.567,50	711.018,00	779.377,50	684.271,50	778.008,00	747.070,50	802.230,00	718.558,50	808.912,50	753.571,50	825.148,50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	667.441,50	756.299,50	625.955,00	699.820,00	684.827,00	752.977,50	657.068,50	749.672,00	718.734,50	773.685,00	694.556,50	783.062,50	728.348,50	799.001,50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	589.820,00	670.780,00	545.407,50	614.102,50	608.382,50	677.077,50	594.165,00	676.005,00	637.587,50	688.407,50	604.780,00	677.215,00	610.021,50	718.547,50
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	654.582,50	741.350,50	609.257,00	681.367,50	675.603,50	746.564,50	654.318,50	745.250,00	706.227,50	759.946,00	673.436,50	756.211,50	679.644,90	786.725,50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	632.164,50	717.062,50	587.026,00	658.625,00	653.251,50	723.728,50	630.338,50	720.456,00	682.313,50	735.988,00	654.351,50	736.114,50	662.460,70	764.758,50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	403.986,00	476.322,00	361.993,50	406.873,50	406.345,50	460.729,50	398.937,00	459.921,00	427.993,50	459.673,50	412.698,00	459.954,00	444.361,50	498.745,50
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.296.899,00	2.537.986,00	2.260.555,00	2.482.260,00	2.371.435,00	2.525.369,00	2.223.303,50	2.518.719,50	2.337.280,00	2.551.802,00	2.304.329,50	2.543.832,50	2.302.591,50	2.571.156,50
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	749.859,00	861.190,00	741.779,50	808.318,50	782.369,50	850.437,50	764.340,50	848.985,50	816.854,50	876.540,50	790.652,50	873.009,50	803.913,00	887.612,00
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N															
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	803.480,86	916.725,07	744.395,93	812.807,29	790.482,00	865.756,57	817.886,93	897.294,36	855.633,43	907.800,14	856.298,93	931.337,79	838.951,93	924.749,57
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	833.016,58	949.442,07	774.796,52	844.798,52	820.233,94	895.657,37	846.456,23	927.073,51	886.701,15	939.127,01	881.124,15	959.242,72	866.829,65	952.395,37
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	856.097,52	974.841,74	798.625,93	869.787,29	843.502,00	918.996,57	868.853,60	950.497,69	911.036,76	963.680,14	900.702,26	981.204,45	888.635,26	974.139,57
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	737.815,69	844.143,43	676.310,38	737.867,25	723.564,11	792.828,84	754.387,97	826.582,84	788.441,12	833.953,13	796.955,12	863.893,85	770.324,12	849.786,84
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	883.434,71	1.005.122,73	826.797,71	899.430,98	871.047,83	946.658,95	895.271,49	978.015,15	939.779,94	992.650,74	923.587,94	1.006.949,25	914.408,44	999.656,95
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	909.525,37	1.033.715,46	853.734,62	927.618,91	897.350,06	973.041,49	920.678,58	1.004.672,11	967.348,32	1.020.494,71	945.986,32	1.032.012,38	939.116,82	1.024.444,49
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	929.156,73	1.055.700,47	873.881,64	948.942,76	917.110,33	992.937,52	939.532,09	1.024.186,34	987.899,70	1.041.180,38	962.110,20	1.050.227,71	957.578,20	1.042.525,52
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	942.058,01	1.069.546,35	887.232,24	962.765,66	930.123,94	1.005.971,65	952.291,94	1.037.764,94	1.001.666,87	1.055.145,58	973.759,87	1.063.129,86	969.915,37	1.055.229,65
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	964.359,79	1.093.506,86	910.209,14	986.571,93	952.594,50	1.028.540,86	974.405,14	1.061.335,79	1.025.489,14	1.079.341,21	994.117,14	1.085.632,43	991.317,64	1.077.358,86
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	971.222,42	1.100.847,90	917.329,02	993.931,02	959.521,44	1.035.467,37	981.197,06	1.068.570,18	1.032.817,82	1.086.774,51	1.000.318,32	1.092.498,55	997.876,32	1.084.120,37
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.045.606,60	1.183.279,89	993.081,31	1.076.754,21	1.034.647,78	1.116.776,75	1.053.341,96	1.148.486,14	1.109.498,99	1.169.969,60	1.069.238,99	1.170.042,35	1.074.744,49	1.167.871,75
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.054.654,97	1.192.977,79	1.002.419,52	1.086.417,18	1.043.768,61	1.125.927,70	1.062.319,62	1.158.063,12	1.119.170,26	1.179.792,34	1.077.507,76	1.179.179,78	1.083.425,76	1.176.857,70
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13.515,70	14.655,30	13.325,40	14.679,50	13.902,90	14.679,50	12.821,05	14.637,15	13.325,40	14.679,50	13.201,65	14.572,25	13.177,45	14.779,05
14	A.4.1.1.18	Kabel Prestresed Polos/strand	Kg	16.241,50	17.548,30	16.270,65	17.566,45	16.848,15	17.566,45	16.817,90	17.767,20	16.270,65	17.566,45	16.759,60	17.488,90	16.907,55	17.636,85
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	20.797,70	23.116,50	18.007,00	18.637,30	18.568,00	19.759,30	18.553,15	19.744,45	17.446,00	18.637,30	12.353,55	14.111,35	17.475,15	18.671,95
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	163.416,00	184.338,00	162.954,00	190.146,00	160.589,00	177.111,00	157.751,00	176.308,00	160.589,00	172.711,00	169.840,00	184.162,00	165.330,00	177.287,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	173.591,00	195.888,00	172.854,00	202.246,00	170.214,00	187.561,00	167.376,00	187.033,00	170.214,00	182.611,00	181.390,00	196.262,00	174.955,00	187.187,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	399.113,00	437.404,00	387.579,50	435.055,50	385.434,50	420.150,50	395.593,00	428.714,00	374.984,50	411.900,50	389.180,00	417.846,00	381.012,50	413.858,50
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	420.068,00	458.854,00	406.719,50	455.680,50	404.244,50	439.620,50	415.723,00	449.174,00	395.114,50	432.360,50	407.990,00	437.316,00	401.142,50	434.318,50
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	522.313,00	569.404,00	501.979,50	558.255,50	499.834,50	543.350,50	501.193,00	543.114,00	462.984,50	517.500,50	503.580,00	541.046,00	469.012,50	519.458,50
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	466.488,00	507.254,00	450.279,50	500.230,50	448.134,50	486.700,50	458.293,00	494.164,00	433.284,50	476.800,50	448.030,00	481.096,00	439.312,50	478.758,50
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	378.268,00	413.754,00	367.284,50	410.305,50	365.689,50	398.700,50	375.848,00	406.714,00	355.239,50	391.550,50	365.585,00	393.096,00	361.267,50	393.508,50
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	98.109,00	110.132,00	96.206,00	111.925,00	94.424,00	103.543,00	92.801,50	103.042,50	91.124,00	98.439,00	103.097,50	110.764,50	92.625,50	99.610,50
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	78.672,00	87.153,00	78.397,00	86.317,00	79.205,50	85.629,50	75.933,00	86.047,50	78.578,50	86.586,50	77.808,50	86.575,50	78.886,50	88.418,00
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	98.826,75	109.122,75	98.606,75	108.556,25	99.387,75	107.591,00	95.202,25	108.020,00	98.917,50	109.001,75	97.561,75	108.055,75	99.847,00	111.314,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK															
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	70.685,34	80.421,70	66.156,36	71.968,34	69.696,37	75.746,58	71.635,58	78.256,39	75.194,93	79.425,92	73.896,93	80.567,16	73.165,87	79.987,08
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	88.386,92	100.560,12	82.724,32	89.992,05	87.149,33	94.714,85	89.570,60	97.849,37	94.022,54	99.314,02	92.400,04	100.740,58	91.487,59	100.016,85
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	103.250,50	117.486,55	96.454,29	104.803,76	101.764,30	110.471,11	104.854,62	114.417,34	110.012,15	115.990,13	108.252,15	117.888,99	106.784,31	116.647,61
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	132.566,63	150.826,43	124.072,73	134.974,32	130.710,25	142.058,52	134.342,15	146.760,30	141.020,07	148.957,29	138.586,32	151.097,11	137.217,64	150.011,52
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	123.525,88	132.137,19	120.870,25	131.092,16	120.361,84	129.215,53	122.506,46	130.812,73	122.618,93	130.901,72	119.496,92	128.348,57	123.108,99	131.421,65
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	49.996,10	52.048,26	47.210,90	50.862,46	46.635,60	48.962,76	48.816,90	50.568,76	48.835,60	50.612,76	46.162,60	48.489,76	49.119,40	50.871,26
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	43.698,60	45.613,26	41.518,40	44.702,46	41.053,10	43.187,76	42.794,40	44.463,76	42.813,10	44.507,76	40.580,10	42.714,76	43.096,90	44.766,26
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	6.803,50	7.639,50	6.930,00	7.766,00	6.930,00	7.766,00	6.638,50	7.474,50	6.930,00	7.766,00	6.385,50	7.221,50	7.348,00	8.184,00
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	11.027,50	12.391,50	11.220,00	12.584,00	11.220,00	12.584,00	10.730,50	12.094,50	11.220,00	12.584,00	10.345,50	11.709,50	11.902,00	13.266,00
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.915,50	10.015,50	9.075,00	10.175,00	9.075,00	10.175,00	8.684,50	9.784,50	9.075,00	10.175,00	8.365,50	9.465,50	9.625,00	10.725,00
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	56.298,00	62.271,00	58.745,50	64.718,50	58.745,50	64.718,50	58.206,50	64.179,50	58.745,50	64.718,50	53.311,50	59.284,50	61.732,00	67.705,00
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	57.909,50	64.058,50	60.401,00	66.550,00	60.401,00	66.550,00	59.818,00	65.967,00	60.401,00	66.550,00	54.835,00	60.984,00	63.475,50	69.624,50
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	52.063,00	57.585,00	54.307,00	59.829,00	54.307,00	59.829,00	53.790,00	59.312,00	54.307,00	59.829,00	49.302,00	54.824,00	57.068,00	62.590,00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	572.506,66	598.230,60	573.980,66	599.704,60	573.980,66	600.070,46	573.612,16	598.967,60	573.980,66	599.336,10	570.664,16	596.019,60	577.297,16	603.389,60
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	563.470,60	588.450,50	564.812,60	589.792,50	564.812,60	590.129,10	564.477,10	589.121,50	564.812,60	589.457,00	561.793,10	586.437,50	567.832,10	593.147,50
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	810.599,57	851.679,95	812.425,57	853.505,95	812.425,57	853.959,92	811.969,07	852.592,95	812.425,57	853.049,45	808.317,07	848.940,95	816.534,07	858.070,95
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	149.886,77	157.205,95	150.799,77	158.118,95	150.799,77	157.871,12	150.343,27	157.205,95	150.799,77	157.662,45	148.517,27	155.379,95	153.995,27	161.770,95
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	122.656,27	126.312,45	122.969,77	126.625,95	122.969,77	126.730,12	122.865,27	126.416,95	122.969,77	126.521,45	122.238,27	125.789,95	123.805,77	127.566,45
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	122.656,27	126.312,45	122.969,77	126.625,95	122.969,77	126.730,12	122.865,27	126.416,95	122.969,77	126.521,45	122.238,27	125.789,95	123.805,77	127.566,45
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.417.700,00	3.689.125,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.419.625,00	3.691.050,00	3.419.625,00	3.691.050,00	3.419.625,00	3.692.975,00	3.418.470,00	3.689.125,00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.061.300,00	3.368.750,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.063.500,00	3.370.950,00	3.063.500,00	3.370.950,00	3.063.500,00	3.373.150,00	3.062.180,00	3.368.750,00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	51.375,50	56.633,50	53.597,50	58.855,50	53.597,50	58.855,50	53.190,50	58.448,50	53.597,50	58.855,50	48.746,50	54.004,50	56.226,50	61.484,50
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	126.390,00	133.284,80	120.991,20	130.895,60	119.526,00	126.420,80	124.500,20	131.029,80	124.586,00	130.820,80	116.963,00	124.297,80	126.458,20	132.547,80
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	44.649,00	49.852,00	46.040,50	51.243,50	46.040,50	51.243,50	44.830,50	50.033,50	46.040,50	51.243,50	42.047,50	47.250,50	48.642,00	53.845,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM															
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	30.239,00	32.164,00	30.585,50	32.384,00	30.965,00	33.649,00	31.993,50	34.171,50	30.585,50	34.534,50	30.794,50	33.478,50	31.295,00	35.497,00
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	24.293,50	25.965,50	23.881,00	25.553,00	24.640,00	26.375,25	24.530,00	26.265,25	24.260,50	26.375,25	23.837,00	25.509,00	25.665,75	26.768,50
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	98.406,00	115.137,00	98.983,50	115.714,50	98.983,50	115.329,50	98.428,00	114.829,00	98.983,50	115.219,50	97.273,00	113.509,00	100.116,50	116.517,50
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	879.670,00	926.112,00	875.831,00	911.449,00	892.947,00	987.118,00	889.894,50	984.065,50	880.781,00	987.118,00	888.596,50	971.118,50	902.269,50	995.406,50
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.272,93	2.650,45	2.285,03	2.662,55	2.285,03	2.660,90	2.261,93	2.638,13	2.285,03	2.660,57	2.237,73	2.613,27	2.320,23	2.696,43
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Square Tube	m2	224.042,06	255.437,60	228.059,26	259.454,80	228.059,26	259.418,50	223.618,56	254.985,06	228.059,26	259.411,24	215.584,16	246.936,14	236.517,16	267.883,66
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	569.580,00	624.866,00	576.213,00	631.499,00	576.213,00	631.499,00	568.953,00	624.239,00	576.213,00	631.499,00	555.687,00	610.973,00	590.106,00	645.392,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	508.024,00	567.930,00	510.565,00	570.471,00	510.565,00	570.471,00	529.903,00	567.809,00	510.565,00	570.471,00	502.821,00	562.727,00	515.768,00	575.674,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	441.320,00	495.924,00	445.742,00	500.346,00	445.742,00	500.346,00	444.862,00	499.466,00	445.742,00	500.346,00	436.018,00	490.622,00	451.044,00	505.648,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	457.600,00	530.750,00	463.375,00	536.525,00	463.375,00	536.525,00	457.325,00	530.475,00	463.375,00	536.525,00	445.775,00	518.925,00	475.200,00	548.350,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	110.542,30	118.378,70	110.790,35	118.626,75	110.790,35	118.626,75	110.530,20	118.366,60	110.790,35	118.626,75	110.034,10	117.870,50	111.298,55	119.134,95
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	476.855,50	511.095,20	477.346,10	511.585,80	477.346,10	511.585,80	476.831,85	511.071,55	477.346,10	511.585,80	475.850,65	510.090,35	478.350,95	512.590,65
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	444.334,00	478.478,00	444.829,00	478.973,00	444.829,00	478.973,00	444.312,00	478.456,00	444.829,00	478.973,00	443.322,00	477.466,00	445.841,00	479.985,00
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	176.165,00	189.948,00	178.189,00	191.972,00	178.189,00	191.972,00	176.071,50	189.854,50	178.189,00	191.972,00	172.023,50	185.806,50	182.330,50	196.113,50
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	504.458,84	558.591,75	514.460,77	566.555,28	515.819,71	578.736,59	505.028,11	567.954,82	514.460,77	578.726,76	487.062,65	547.931,29	535.254,31	599.539,96
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	87.550,38	95.896,35	87.489,25	97.265,44	87.866,77	100.642,96	86.979,47	99.759,69	86.279,25	98.218,93	86.095,00	97.090,87	87.891,93	99.839,67
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	133.540,00	144.936,00	133.435,50	144.831,50	134.645,50	144.831,50	133.435,50	144.226,50	135.855,50	146.041,50	132.434,50	142.620,50	135.751,00	146.542,00
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	205.122,50	219.785,50	205.075,75	225.772,25	213.207,50	229.025,50	213.243,25	227.788,00	221.787,50	235.295,50	187.935,00	200.288,00	225.288,25	238.788,00
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	112.805,00	122.573,00	114.251,50	124.019,50	114.251,50	124.019,50	112.739,00	122.507,00	114.251,50	124.019,50	109.846,00	119.614,00	117.210,50	126.978,50
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	142.065,00	154.748,00	144.089,00	156.772,00	144.089,00	156.772,00	141.971,50	154.654,50	144.089,00	156.772,00	137.923,50	150.606,50	148.230,50	160.913,50
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	212.398,89	231.510,07	216.639,39	235.312,28	217.954,28	239.695,23	218.337,02	238.324,79	216.639,39	242.763,29	208.102,84	229.843,79	225.318,39	252.318,88
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	237.810,10	258.109,50	242.201,30	261.921,55	243.938,75	267.713,05	245.709,20	267.166,90	242.201,30	271.767,10	234.610,20	258.384,50	251.192,70	281.916,80

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING															
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP: 2PP	m2	249.438,75	273.033,75	242.123,75	263.766,25	244.763,75	260.150,00	237.833,75	261.992,50	251.432,50	276.058,75	234.451,25	259.806,25	256.822,50	285.725,00
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	238.899,38	261.575,88	231.463,38	252.828,13	234.466,38	249.804,50	227.052,38	250.824,75	240.264,75	264.842,88	225.097,13	249.775,63	246.936,25	275.500,50
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	231.683,38	253.699,88	224.225,38	245.293,13	227.294,38	242.500,50	219.792,38	243.124,75	232.564,75	257.010,88	218.343,13	242.405,63	239.962,25	268.218,50
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	228.123,50	249.859,50	220.566,50	241.642,50	223.932,50	239.217,00	216.034,50	239.404,00	228.844,00	253.368,50	215.517,50	239.497,50	236.819,00	265.034,00
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	227.268,25	249.037,25	219.491,25	240.913,75	223.517,25	239.140,00	214.739,25	238.683,50	228.123,50	252.986,25	215.965,75	240.418,75	236.725,50	265.177,00
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	219.379,60	240.178,40	211.019,60	231.621,50	216.038,35	231.839,30	209.012,10	231.871,20	219.798,70	244.083,40	206.010,20	228.541,50	221.802,90	256.644,30
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	121.056,38	132.501,88	117.420,88	128.033,13	118.674,88	126.247,00	115.297,88	127.058,25	121.778,25	133.970,38	113.606,63	125.888,13	124.759,25	139.012,50
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	115.992,53	126.978,23	112.335,03	122.750,38	113.655,03	121.145,20	110.190,03	121.660,55	116.380,55	128.490,73	108.904,68	120.770,38	119.887,35	133.932,70
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	113.126,75	123.862,75	109.436,25	119.776,25	110.855,25	118.332,50	107.258,25	118.624,00	113.344,00	125.441,25	106.361,75	118.043,75	117.199,50	131.153,00
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	111.326,60	121.906,40	107.614,10	117.909,00	109.099,10	116.570,30	105.414,10	116.717,70	111.437,70	123.528,90	104.771,70	116.341,50	115.515,40	129.412,80
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	110.422,40	120.940,60	106.665,90	116.996,00	108.282,90	115.804,70	104.421,90	115.789,30	110.509,30	122.651,10	104.162,30	115.758,50	114.780,60	128.691,20
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	108.446,25	118.786,25	104.678,75	114.936,25	106.328,75	113.822,50	102.423,75	113.685,00	108.405,00	120.518,75	102.341,25	113.781,25	112.887,50	126.720,00
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	110.041,25	120.491,25	105.778,75	116.173,75	108.501,25	116.517,50	104.843,75	116.435,00	110.330,00	122.553,75	103.551,25	114.936,25	111.105,50	128.920,00
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	102.850,00	112.563,00	98.840,50	108.553,50	100.721,50	108.223,50	98.521,50	108.630,50	102.558,50	114.185,50	94.946,50	104.758,50	102.691,60	120.571,00
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	102.894,00	112.651,00	98.906,50	108.740,50	100.831,50	108.355,50	98.125,50	108.498,50	102.602,50	114.361,50	95.628,50	105.770,50	103.892,80	120.857,00
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	270.468,00	299.366,10	263.322,40	294.618,50	287.500,40	313.804,70	253.183,70	297.448,80	289.847,80	316.306,10	305.847,30	350.823,00	297.390,50	324.744,20
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	271.046,05	300.245,55	263.416,45	295.589,25	289.046,45	316.152,10	252.793,75	298.494,90	290.893,90	318.153,55	309.178,65	355.423,75	299.587,20	327.575,60
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	217.108,65	239.854,45	211.745,05	236.326,75	230.049,05	250.826,40	203.745,85	238.151,10	231.771,10	252.702,45	243.472,35	278.379,75	237.832,10	259.450,40
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	217.372,10	240.322,50	211.656,50	236.868,50	231.016,50	252.373,00	203.305,30	238.744,00	232.364,00	253.874,50	245.745,50	281.561,50	239.276,40	261.349,00
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	174.754,80	194.164,30	164.446,70	183.711,00	181.425,20	201.554,10	162.052,00	188.549,90	177.709,40	198.679,80	188.104,40	220.396,00	185.759,20	207.895,60
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	175.395,83	195.000,03	164.823,73	184.581,38	182.594,23	203.167,80	162.165,03	189.468,95	178.628,45	200.043,53	190.232,08	223.246,38	187.275,55	209.773,30
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	222.227,50	238.782,50	238.975,00	261.717,50	306.130,00	321.777,50	283.085,00	300.107,50	283.937,50	302.885,00	293.810,00	321.035,00	285.450,00	304.700,00
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	222.227,50	238.782,50	238.975,00	261.717,50	306.130,00	321.777,50	283.085,00	300.107,50	283.937,50	302.885,00	293.810,00	321.035,00	285.450,00	304.700,00
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	137.247,00	148.016,00	137.527,50	147.702,50	138.583,50	148.197,50	135.470,50	146.558,50	139.738,50	149.352,50	135.899,50	147.372,50	140.888,00	150.887,00
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	266.333,54	291.571,56	273.500,04	298.738,06	273.500,04	298.738,06	269.100,04	294.338,06	273.500,04	298.738,06	254.767,04	280.005,06	285.066,54	310.304,56
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	269.465,24	292.711,71	276.631,74	299.878,21	276.631,74	299.878,21	272.869,74	296.116,21	276.631,74	299.878,21	258.536,74	281.783,21	287.560,24	310.806,71

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN															
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	65.039,48	72.376,92	65.770,98	72.343,70	66.298,98	72.357,34	63.862,48	71.125,56	67.578,06	73.636,42	62.426,76	70.116,20	68.688,62	75.173,34
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	59.499,88	66.344,52	60.187,38	66.579,70	60.847,38	66.848,54	58.234,88	65.238,36	61.690,86	67.692,02	57.397,56	64.682,20	63.426,22	69.708,54
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	57.133,12	63.774,48	57.787,62	64.127,80	58.546,62	64.546,46	55.802,12	62.735,64	59.188,14	65.187,98	55.330,44	62.477,80	61.225,78	67.439,46
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	55.492,80	61.987,20	56.136,30	62.419,50	56.928,30	62.907,90	54.139,80	60.990,60	57.443,10	63.422,70	53.829,60	60.852,00	59.660,70	65.811,90
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	54.596,08	61.018,32	55.217,58	61.497,70	56.075,58	62.070,14	53.199,08	60.050,76	56.503,26	62.497,82	53.100,96	60.095,20	58.859,02	64.996,14
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	53.863,92	60.223,68	54.474,42	60.739,80	55.365,42	61.360,86	52.444,92	59.277,24	55.729,74	61.725,18	52.466,04	59.419,80	58.180,98	64.297,86
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	53.472,32	59.801,28	54.071,82	60.338,30	54.995,82	61.000,06	52.031,32	58.868,04	55.320,54	61.324,78	52.155,84	59.100,80	57.835,58	63.948,06
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	53.080,72	59.378,88	53.669,22	59.936,80	54.626,22	60.639,26	51.617,72	58.458,84	54.911,34	60.924,38	51.845,64	58.781,80	57.490,18	63.598,26
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	55.563,20	62.158,80	56.080,20	62.414,00	56.723,70	62.893,60	54.155,20	60.911,40	57.182,40	63.269,80	53.057,40	59.906,00	58.711,40	65.742,60
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	54.059,50	60.549,50	54.433,50	60.841,00	55.451,00	61.776,00	52.607,50	59.510,00	55.671,00	61.858,50	52.024,50	58.899,50	57.057,00	64.636,00
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	51.117,00	57.321,00	51.480,00	57.684,00	52.420,50	58.674,00	50.127,00	56.529,00	52.569,00	58.575,00	48.609,00	54.862,50	53.116,80	61.479,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	51.315,00	57.563,00	51.678,00	57.970,00	52.673,50	58.960,00	50.083,00	56.661,00	52.789,00	58.883,00	49.181,00	55.643,50	53.926,40	61.853,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	79.611,84	88.767,36	80.535,84	89.090,10	81.426,84	89.457,72	77.928,84	87.303,48	82.551,48	90.582,36	76.816,08	86.565,60	84.879,96	93.285,72
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	58.105,60	64.692,40	58.860,60	65.084,00	59.790,60	65.599,80	57.150,60	64.098,20	60.568,20	66.377,40	56.672,20	63.879,00	62.306,40	68.374,80
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	74.210,40	82.891,60	75.079,40	83.479,00	76.135,40	84.130,20	72.417,40	81.573,80	76.821,80	84.816,60	71.981,80	81.367,00	79.789,60	88.013,20
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	73.073,44	81.665,76	73.909,44	82.314,10	75.064,44	83.086,52	71.214,44	80.386,68	75.634,68	83.656,76	71.087,28	80.449,60	78.790,36	87.002,52
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	72.038,56	80.540,24	72.863,56	81.239,40	74.051,56	82.067,48	70.157,56	79.289,32	74.537,32	82.553,24	70.163,72	79.457,40	77.816,64	85.994,48
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	71.401,00	79.937,00	72.237,00	80.822,50	73.474,50	82.060,00	70.290,00	79.222,00	73.623,00	81.961,00	68.321,00	77.104,50	75.336,80	86.031,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	32.766,58	36.559,82	32.937,08	36.588,20	33.795,08	37.160,64	31.782,08	36.004,76	34.222,76	37.588,32	32.585,96	36.951,20	35.264,02	38.772,14
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	56.559,25	62.664,25	58.638,25	64.787,25	59.067,25	65.131,00	57.835,25	64.212,50	59.108,50	65.172,25	54.364,75	60.755,75	62.078,50	68.156,00
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	94.275,50	104.956,50	95.639,50	105.770,50	95.639,50	105.495,50	93.038,00	103.444,00	96.464,50	106.320,50	89.760,00	100.441,00	99.330,00	109.461,00
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	94.275,50	104.956,50	95.639,50	105.770,50	95.639,50	105.495,50	93.038,00	103.444,00	96.464,50	106.320,50	89.760,00	100.441,00	99.330,00	109.461,00
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	44.224,40	49.506,60	44.790,90	49.868,50	44.988,90	49.914,70	43.019,90	48.315,30	45.345,30	50.271,10	41.979,30	47.393,50	47.273,60	52.318,20
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	25.735,71	28.728,59	26.192,21	29.014,15	26.192,21	28.928,68	25.323,21	28.230,62	26.448,62	29.185,09	24.239,27	27.232,15	27.432,24	30.254,18
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	12.248,50	13.667,50	12.463,00	13.794,00	12.463,00	13.750,00	12.056,00	13.431,00	12.595,00	13.882,00	11.539,00	12.958,00	13.040,50	14.371,50
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	53.499,05	59.740,45	54.274,55	60.233,25	54.670,55	60.388,90	52.410,05	58.741,10	55.193,60	60.911,95	51.170,35	57.675,75	57.268,20	63.160,90
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	33.103,13	36.980,63	33.708,13	37.406,88	33.708,13	37.317,50	32.553,13	36.341,25	33.976,25	37.585,63	31.164,38	35.041,88	35.378,75	39.077,50
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	41.813,20	45.681,90	42.418,20	46.286,90	42.418,20	46.286,90	41.263,20	45.131,90	42.418,20	46.286,90	40.053,20	43.921,90	44.178,20	48.046,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	35.695,00	39.393,75	36.300,00	39.998,75	36.300,00	39.998,75	35.145,00	38.843,75	36.300,00	39.998,75	33.935,00	37.633,75	38.060,00	41.758,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING															
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubun PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	103.915,50	112.790,50	94.683,50	103.256,00	92.607,50	100.657,50	91.555,00	101.145,00	99.367,50	107.417,50	94.139,00	108.752,00	100.968,00	109.293,00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubun PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	101.810,50	112.788,50	95.139,00	102.877,50	89.628,00	99.165,00	90.750,00	100.683,00	96.316,00	104.687,00	99.000,00	108.053,00	98.048,50	106.705,50
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubun PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	125.787,00	137.664,00	114.983,00	126.970,00	118.067,50	128.757,50	113.399,00	124.804,00	119.254,50	131.131,50	121.038,00	133.543,00	121.762,50	133.914,50
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubun PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	124.910,50	135.921,50	116.627,50	126.593,50	116.226,00	127.270,00	111.518,00	123.816,00	116.193,00	129.569,00	118.877,00	130.603,00	118.816,50	132.478,50
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubun Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	387.959,00	420.178,00	375.710,50	395.840,50	401.863,00	458.298,50	398.436,50	455.686,00	322.949,00	409.772,00	374.819,50	408.743,50	325.286,50	412.379,00
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubun Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	54.090,30	66.095,70	54.117,80	66.302,50	48.606,80	52.930,90	46.082,30	53.213,60	55.705,10	67.608,20	48.434,10	55.016,50	57.130,70	69.067,90
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubun Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	36.130,05	40.022,95	36.592,05	40.466,25	33.512,05	37.657,40	34.584,55	38.512,10	36.757,60	40.611,45	34.527,35	37.958,25	37.787,20	41.672,40
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	213.921,68	238.153,58	214.787,93	236.075,13	218.195,18	238.599,90	211.006,68	233.671,35	215.026,35	237.763,08	195.447,73	216.352,13	222.292,95	245.254,90
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	219.366,68	244.093,58	220.109,18	242.015,13	223.640,18	244.787,40	216.451,68	239.611,35	220.223,85	243.703,08	200.645,23	222.292,13	227.737,95	251.442,40
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	203.172,23	224.054,02	203.127,01	225.473,57	209.946,40	226.154,62	201.479,45	223.126,02	206.064,41	230.828,19	198.145,78	220.908,57	212.709,51	237.698,51
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	203.216,00	225.211,00	203.239,00	224.157,00	205.136,50	225.944,50	202.675,00	221.824,00	205.136,50	228.318,50	196.969,00	217.218,00	211.516,50	234.973,50
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	205.194,00	226.094,00	204.039,00	226.226,00	208.301,50	229.234,50	198.781,00	221.551,00	207.102,50	228.035,50	197.714,00	220.495,00	213.504,50	234.723,50
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	405.636,00	438.064,00	407.019,25	440.357,50	409.706,00	443.729,00	401.659,50	434.808,00	408.111,00	442.134,00	396.022,00	431.843,50	419.078,00	453.370,50
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	35.222,55	40.490,45	35.705,18	40.933,75	35.811,05	40.998,65	35.134,55	40.437,10	35.891,35	41.078,95	34.244,10	39.591,75	36.879,70	42.098,65
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	81.582,05	87.460,45	82.057,80	87.903,75	82.170,55	87.982,40	81.494,05	87.407,10	82.237,10	88.048,95	80.589,85	86.561,75	83.239,20	89.082,40
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	79.250,05	86.294,45	79.725,80	86.737,75	79.838,55	86.816,40	79.162,05	86.241,10	79.905,10	86.882,95	78.257,85	85.395,75	80.907,20	87.916,40
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	687.559,68	772.445,58	572.403,43	633.945,13	568.237,18	623.654,90	579.704,68	618.715,35	341.185,35	390.773,08	560.636,73	594.400,13	347.296,95	397.109,90
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	191.532,00	202.488,00	192.516,50	203.472,50	192.516,50	203.472,50	191.488,00	202.444,00	192.516,50	203.472,50	189.519,00	200.475,00	194.529,50	205.485,50
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	337.205,00	380.380,00	437.497,50	497.997,50	333.547,50	382.497,50	410.355,00	447.755,00	414.397,50	451.797,50	406.120,00	443.520,00	443.657,50	504.157,50
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	242.193,91	268.852,54	239.650,02	266.652,41	245.614,91	269.557,82	232.125,96	259.501,67	235.640,39	260.736,96	227.745,27	255.158,75	245.127,89	270.480,21
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	239.742,25	267.022,25	241.510,50	265.636,25	244.026,75	267.388,00	236.871,25	261.959,50	240.949,50	266.642,75	217.962,25	241.320,75	249.557,00	275.506,00
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	232.229,25	255.054,25	229.644,25	254.878,25	231.915,75	255.040,50	228.214,25	252.323,50	232.760,00	258.172,75	209.992,75	231.992,75	240.922,00	266.590,50
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	239.742,25	267.022,25	241.510,50	265.636,25	244.026,75	267.388,00	236.871,25	261.959,50	240.949,50	266.642,75	217.962,25	241.320,75	249.557,00	275.506,00
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	233.439,25	256.330,25	230.766,25	256.110,25	233.059,75	256.250,50	229.402,25	253.599,50	233.926,00	259.448,75	210.938,75	232.960,75	242.088,00	267.866,50
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	776.960,92	872.434,32	663.839,67	735.625,12	659.013,42	724.668,02	667.895,92	716.937,22	432.312,22	492.136,82	643.424,22	687.335,12	443.016,32	503.183,02
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	249.514,38	282.046,88	251.246,88	283.325,63	258.451,88	283.965,00	246.819,38	273.748,75	265.471,25	290.984,38	250.683,13	277.935,63	270.723,75	290.510,00
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vynil uk.30 x 30 cm	m2	133.970,10	146.001,90	134.943,60	149.586,80	140.819,25	154.809,60	132.925,10	146.262,60	140.819,25	150.892,50	134.895,20	143.662,75	143.811,25	153.884,50
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	115.384,50	124.063,50	116.289,25	125.037,00	116.358,00	125.174,50	114.339,50	123.018,50	116.220,50	125.037,00	112.255,00	121.071,50	119.350,00	128.166,50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	47.817,00	52.690,00	47.520,00	51.733,00	46.200,00	49.423,00	46.794,00	50.017,00	48.180,00	51.403,00	45.078,00	48.631,00	49.599,00	52.822,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	141.262,00	157.396,80	141.599,15	157.128,95	143.414,15	160.153,95	144.184,15	161.528,95	145.834,15	161.968,95	142.904,85	158.434,65	150.241,30	168.796,10
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	216.095,00	235.463,80	209.353,65	227.875,45	224.115,65	244.331,45	224.478,65	245.541,45	227.503,65	252.982,95	231.003,85	249.525,65	233.285,80	259.097,85
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	147.372,50	163.507,30	147.709,65	163.239,45	149.524,65	166.264,45	150.294,65	167.639,45	151.944,65	168.079,45	149.015,35	164.545,15	156.351,80	174.906,60
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	228.316,00	259.905,80	221.574,65	240.096,45	236.336,65	262.662,95	236.699,65	263.872,95	239.724,65	265.203,95	249.335,35	273.967,65	245.506,80	274.374,10

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT															
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	31.207,00	33.660,00	30.409,50	32.246,50	30.404,00	33.462,00	29.601,00	32.048,50	29.799,00	33.462,00	30.596,50	33.049,50	32.230,00	34.072,50
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	94.017,00	102.245,00	93.417,50	110.830,50	93.390,00	105.578,00	94.011,50	104.852,00	96.030,00	105.578,00	94.578,00	107.426,00	104.076,50	108.317,00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	104.225,00	109.890,00	98.450,00	113.630,00	101.612,50	113.657,50	105.501,00	114.328,50	101.612,50	110.467,50	106.232,50	115.087,50	96.442,50	107.184,00
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	90.585,00	95.535,00	84.590,00	96.910,00	89.512,50	93.637,50	88.935,00	96.332,50	89.512,50	94.462,50	87.752,50	92.702,50	90.722,50	95.645,00
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	47.767,50	52.261,00	45.061,50	50.347,00	47.107,50	52.013,50	49.819,00	54.296,00	46.282,50	50.776,00	43.285,00	47.984,75	47.481,50	51.958,50
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	625.845,00	661.287,00	506.720,50	533.901,50	514.965,00	550.407,00	501.880,50	529.067,00	531.465,00	558.657,00	492.635,00	519.827,00	540.930,50	568.117,00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40.268,80	43.290,50	43.974,70	47.396,80	41.572,30	45.795,20	40.994,80	43.616,10	41.572,30	44.594,00	41.591,00	44.212,30	42.452,30	45.474,00
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	211.365,00	228.305,00	207.652,50	232.017,50	212.602,50	228.717,50	209.577,50	228.992,50	212.602,50	229.542,50	203.802,50	220.742,50	218.515,00	235.455,00
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	15.763,00	17.435,00	15.944,50	17.721,00	15.939,00	17.957,50	15.642,00	17.424,00	15.939,00	17.726,50	15.053,50	16.841,00	16.538,50	18.320,50
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP															
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	71.500,00	82.395,50	80.206,50	85.602,00	63.706,50	82.852,00	76.590,25	81.985,75	77.456,50	82.852,00	78.427,25	83.822,75	87.029,25	92.424,75
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	110.060,50	129.211,50	118.767,00	124.168,00	140.767,00	151.668,00	126.148,00	142.549,00	127.017,00	146.168,00	125.235,00	144.386,00	144.842,50	152.993,50
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	107.200,50	111.831,50	104.687,00	112.288,00	113.597,00	128.128,00	104.808,00	121.319,00	105.677,00	120.208,00	103.895,00	118.426,00	110.962,50	121.533,50
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	89.232,00	100.958,00	91.641,00	100.353,00	97.097,00	106.513,00	90.629,00	102.289,00	95.007,00	106.073,00	90.431,00	102.861,00	101.200,00	110.286,00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	92.532,00	103.158,00	95.491,00	105.303,00	96.547,00	107.613,00	96.129,00	106.689,00	98.857,00	109.373,00	92.906,00	108.361,00	111.375,00	121.286,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	103.312,00	113.058,00	105.391,00	114.873,00	115.247,00	127.413,00	109.769,00	121.759,00	110.627,00	122.353,00	110.011,00	123.541,00	113.520,00	125.466,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	103.493,50	115.934,50	103.928,00	116.314,00	103.900,50	116.341,50	103.119,50	115.533,00	103.900,50	116.341,50	102.278,00	114.719,00	105.143,50	117.557,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	62.606,50	70.614,50	63.063,00	71.071,00	63.063,00	71.071,00	62.249,00	70.257,00	63.063,00	71.071,00	61.336,00	69.344,00	64.333,50	72.341,50
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	64.438,00	72.776,00	64.861,50	73.199,50	64.861,50	73.199,50	64.053,00	72.391,00	64.861,50	73.199,50	63.206,00	71.544,00	66.093,50	74.431,50
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	64.768,00	73.436,00	65.191,50	73.859,50	65.191,50	73.859,50	64.383,00	73.051,00	65.191,50	73.859,50	63.536,00	72.204,00	66.423,50	75.091,50
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	72.028,00	76.274,00	72.451,50	76.697,50	72.451,50	76.697,50	71.643,00	75.889,00	72.451,50	76.697,50	70.796,00	75.042,00	73.683,50	77.929,50
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	56.793,00	60.544,00	54.906,50	59.427,50	55.484,00	62.507,50	54.868,00	59.389,00	53.366,50	58.272,50	54.406,00	59.119,50	68.458,50	72.979,50
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	60.412,00	64.856,00	57.601,50	62.045,50	59.911,50	64.355,50	56.793,00	61.699,00	56.446,50	60.197,50	57.794,00	62.007,00	72.000,50	75.289,50
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	59.796,00	64.812,00	57.557,50	60.879,50	58.767,50	61.847,50	54.087,00	58.619,00	54.169,50	59.427,50	55.176,00	58.740,00	68.711,50	72.759,50
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	55.346,50	64.955,00	54.143,10	60.890,50	58.294,50	63.695,50	52.998,00	59.801,50	55.209,00	59.207,50	54.675,50	59.235,00	71.868,50	77.269,50
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	67.408,00	72.644,00	59.031,50	65.147,50	62.551,50	67.787,50	61.743,00	66.539,00	62.551,50	69.547,50	59.136,00	63.492,00	75.516,83	81.339,50
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	64.449,00	67.859,00	64.872,50	68.282,50	64.872,50	68.282,50	64.064,00	67.474,00	64.872,50	68.282,50	63.217,00	66.627,00	66.104,50	69.514,50
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	67.804,00	71.324,00	68.227,50	71.747,50	68.227,50	71.747,50	67.419,00	70.939,00	68.227,50	71.747,50	66.572,00	70.092,00	69.459,50	72.979,50
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	64.636,00	68.684,00	65.059,50	69.107,50	65.059,50	69.107,50	64.251,00	68.299,00	65.059,50	69.107,50	63.404,00	67.452,00	66.291,50	70.339,50
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	65.648,00	69.861,00	66.071,50	70.284,50	66.071,50	70.284,50	65.263,00	69.476,00	66.071,50	70.284,50	64.416,00	68.629,00	67.303,50	71.516,50
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	69.553,00	73.403,00	69.976,50	73.826,50	69.976,50	73.826,50	69.168,00	73.018,00	69.976,50	73.826,50	68.321,00	72.171,00	71.208,50	75.058,50
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	87.835,00	95.051,00	70.306,50	79.909,50	84.810,00	95.656,00	81.251,50	88.451,00	81.180,00	88.396,00	83.655,00	89.661,00	82.956,50	90.156,00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	218.603,00	241.967,00	216.474,50	243.270,50	221.848,00	244.442,00	228.833,00	252.180,50	221.848,00	244.634,50	212.701,50	235.295,50	224.686,00	247.456,00
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	88.660,00	103.840,00	89.375,00	104.335,00	89.265,00	104.445,00	88.220,00	103.290,00	89.265,00	104.445,00	86.900,00	102.080,00	91.135,00	106.205,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	121.275,00	131.604,00	101.354,00	109.813,00	107.844,00	123.123,00	106.903,50	122.072,50	107.844,00	123.123,00	103.955,50	119.234,50	113.723,50	125.592,50
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	107.778,00	117.975,00	94.803,50	105.682,50	112.002,00	120.923,00	106.001,50	116.963,00	105.578,00	114.884,00	95.414,00	113.245,00	108.289,50	117.865,00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	126.995,00	136.548,50	126.313,00	136.966,50	125.900,50	135.646,50	126.643,00	135.976,50	127.440,50	136.801,50	122.259,50	132.005,50	129.701,00	139.034,50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	64.570,00	72.413,00	65.494,00	73.282,00	65.466,50	73.309,50	64.036,50	71.852,00	65.466,50	73.309,50	62.216,00	70.059,00	67.848,00	75.663,50
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	57.337,50	63.145,50	58.806,00	64.053,00	55.225,50	60.813,50	56.661,00	63.068,50	58.745,50	64.113,50	52.024,50	57.612,50	61.039,00	66.346,50
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	44.836,00	48.917,00	45.210,00	48.499,00	39.039,00	42.735,00	42.207,00	47.432,00	45.199,00	48.510,00	38.390,00	42.086,00	46.266,00	49.566,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	33.407,00	36.883,00	33.847,00	36.949,00	31.185,00	34.496,00	31.993,50	35.942,50	33.825,00	36.971,00	29.815,50	33.126,50	35.128,50	38.252,50
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	27.747,50	30.668,00	28.066,50	30.987,00	28.066,50	30.987,00	27.214,00	30.134,50	28.066,50	30.987,00	26.576,00	29.496,50	29.238,00	32.158,50
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U															
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	28.516.125,00	30.669.925,00	27.120.637,50	27.761.662,50	27.422.450,00	28.367.350,00	26.768.087,50	27.712.300,00	28.027.450,00	28.670.400,00	25.927.550,00	26.872.450,00	28.195.612,50	29.140.375,00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	13.228.325,00	13.783.275,00	13.064.562,50	14.041.637,50	13.459.875,00	14.015.925,00	12.097.662,50	12.521.025,00	12.667.875,00	13.356.475,00	12.423.675,00	13.111.725,00	12.812.112,50	13.500.025,00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	541.310,00	562.573,00	589.011,50	647.619,50	542.784,00	564.047,00	496.309,00	521.944,50	538.384,00	564.047,00	502.133,50	527.796,50	542.388,00	572.423,50
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	541.310,00	562.573,00	589.011,50	647.619,50	542.784,00	564.047,00	496.309,00	521.944,50	538.384,00	564.047,00	502.133,50	527.796,50	542.388,00	572.423,50
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	826.045,00	878.350,00	884.565,00	974.325,00	838.365,00	890.725,00	787.215,00	843.975,00	833.965,00	890.752,50	771.265,00	828.025,00	853.490,00	914.677,50
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	588.830,00	630.080,00	627.000,00	691.020,00	599.280,00	640.860,00	567.160,00	611.380,00	596.640,00	641.025,00	550.880,00	595.100,00	613.140,00	660.165,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2.419.450,00	2.538.250,00	1.907.675,00	1.991.825,00	1.942.875,00	2.062.225,00	1.900.525,00	1.984.675,00	2.013.275,00	2.097.700,00	1.866.975,00	1.951.125,00	2.037.200,00	2.121.625,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	641.905,00	684.266,00	675.939,00	739.992,00	650.347,50	691.058,50	616.759,00	659.103,50	648.697,50	691.333,50	583.357,50	629.018,50	662.711,50	708.081,00
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	691.493,00	738.705,00	727.831,50	797.296,50	701.547,00	747.109,00	666.583,50	713.845,00	699.831,00	747.384,00	630.091,00	680.669,00	716.171,50	766.524,00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	2.175.800,00	2.277.385,00	1.693.725,00	1.762.145,00	1.726.642,50	1.828.227,50	1.688.940,00	1.757.442,50	1.792.642,50	1.861.227,50	1.663.172,50	1.731.757,50	1.810.352,50	1.878.855,00
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1.209.505,00	1.281.181,00	1.013.061,50	1.069.084,50	1.030.095,00	1.099.901,00	1.009.541,50	1.064.481,00	1.058.695,00	1.113.816,00	961.785,00	1.020.041,00	1.077.851,50	1.132.956,00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	726.352,00	779.834,00	763.367,00	835.879,00	742.175,50	791.345,50	707.514,50	758.318,00	741.625,50	792.489,50	671.825,00	725.395,00	759.231,00	812.828,50
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	11.754.600,00	12.208.570,00	11.582.780,00	12.412.840,00	11.946.000,00	12.421.420,00	10.710.480,00	11.061.820,00	11.216.700,00	11.816.420,00	11.062.150,00	11.653.620,00	11.315.480,00	11.912.120,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	30.976.660,00	33.297.825,00	29.442.132,50	30.102.187,50	29.772.352,50	30.794.967,50	29.067.527,50	30.087.062,50	30.429.052,50	31.124.967,50	28.184.612,50	29.202.277,50	30.592.430,00	31.615.265,00
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	11.011.220,00	11.382.910,00	10.811.130,00	11.561.770,00	11.175.780,00	11.568.920,00	9.950.270,00	10.220.760,00	10.446.480,00	10.963.920,00	10.357.050,00	10.866.240,00	10.505.550,00	11.021.340,00
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	179.465,00	186.252,00	176.308,00	189.015,20	181.978,50	188.765,50	162.151,00	166.864,50	170.362,50	179.085,50	168.602,50	177.325,50	171.682,50	180.268,00
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	211.145,00	218.724,00	207.196,00	221.962,40	214.054,50	221.633,50	190.267,00	195.376,50	200.062,50	209.973,50	198.302,50	208.213,50	201.382,50	211.156,00
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	151.052,00	157.410,00	148.775,00	159.841,00	153.285,00	159.643,00	137.269,00	141.977,00	144.045,00	151.943,00	141.933,00	149.831,00	145.574,00	153.362,00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	194.425,00	204.358,00	193.209,50	208.343,30	198.181,50	208.114,50	180.361,50	188.490,50	188.017,50	199.644,50	182.902,50	194.529,50	191.180,00	202.697,00
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	200.145,00	210.221,00	198.401,50	213.940,10	203.643,00	213.719,00	184.585,50	192.731,00	192.885,00	204.754,00	188.210,00	200.079,00	195.992,50	207.724,00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	366.410,00	382.085,00	278.492,50	288.117,50	284.377,50	300.052,50	277.832,50	287.512,50	296.257,50	305.992,50	275.522,50	285.257,50	298.100,00	307.780,00
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	139.425,00	144.320,00	152.075,00	167.200,00	139.342,50	144.237,50	126.610,00	132.687,50	138.132,50	144.237,50	129.167,50	135.272,50	138.737,50	146.025,00
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	314.600,00	328.273,00	311.041,50	334.405,50	320.199,00	333.872,00	288.409,00	298.919,50	301.719,00	318.472,00	295.608,50	312.361,50	305.393,00	322.063,50
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	397.254,00	416.273,00	390.241,50	417.675,50	402.237,00	419.980,00	369.501,00	383.135,50	384.703,00	404.888,00	358.726,50	381.441,50	388.377,00	408.479,50
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	404.239,00	423.665,00	398.062,50	425.903,50	410.058,00	428.208,00	377.954,50	391.996,00	392.524,00	413.116,00	365.508,00	388.630,00	396.401,50	416.911,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN		HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	482.405,00	519.117,50	434.610,00	467.445,00	438.405,00	475.200,00	430.320,00	463.210,00	446.105,00	479.050,00	410.300,00	443.245,00	460.515,00	493.405,00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	40.403,00	43.912,00	37.328,50	41.662,50	39.501,00	43.450,00	42.867,00	46.348,50	38.621,00	42.130,00	36.283,50	40.012,50	39.248,00	42.729,50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	134.083,18	143.075,90	134.391,95	149.531,80	142.085,35	151.079,06	140.744,45	150.500,90	146.705,35	155.698,40	123.962,85	132.955,90	147.591,95	156.578,40
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA															
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	170.335,00	198.110,00	173.112,50	206.387,50	195.112,50	222.887,50	195.002,50	228.277,50	206.112,50	228.387,50	200.447,50	222.722,50	209.000,00	231.275,00
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	141.542,50	158.180,00	144.306,25	160.943,75	138.806,25	155.443,75	144.251,25	160.888,75	144.306,25	160.943,75	138.723,75	149.861,25	147.125,00	163.762,50
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	169.042,50	196.680,00	171.806,25	204.943,75	193.806,25	221.443,75	193.751,25	226.888,75	204.806,25	226.943,75	199.223,75	221.361,25	207.625,00	229.762,50
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	25.052,50	31.515,00	25.918,75	32.381,25	25.918,75	32.381,25	25.753,75	32.216,25	25.918,75	32.381,25	24.021,25	30.483,75	26.950,00	33.412,50
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	15.510,00	17.160,00	16.087,50	17.737,50	16.087,50	17.737,50	15.977,50	17.627,50	16.087,50	17.737,50	14.822,50	16.472,50	16.775,00	18.425,00
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	48.125,00	52.750,50	49.227,75	53.853,25	49.227,75	53.853,25	48.567,75	53.193,25	49.227,75	53.853,25	46.362,25	50.987,75	50.990,50	55.616,00
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	25.107,50	38.175,50	25.976,50	39.044,50	25.976,50	39.044,50	25.811,50	38.879,50	25.976,50	39.044,50	24.073,50	37.141,50	27.010,50	40.078,50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	95.700,00	107.827,50	92.963,75	110.591,25	92.963,75	105.091,25	86.913,75	99.041,25	92.963,75	105.091,25	86.886,25	99.013,75	96.277,50	108.405,00
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	33.330,00	38.731,00	34.435,50	39.836,50	34.435,50	39.836,50	34.215,50	39.616,50	34.435,50	39.836,50	32.004,50	37.405,50	35.761,00	41.162,00
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	45.540,00	52.365,50	40.592,75	52.918,25	40.592,75	47.418,25	34.982,75	41.808,25	40.592,75	47.418,25	39.377,25	46.202,75	41.255,50	48.081,00
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	273.240,00	341.693,00	276.556,50	345.009,50	276.556,50	345.009,50	275.896,50	344.349,50	276.556,50	345.009,50	269.263,50	337.716,50	280.533,00	348.986,00
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	36.855,50	42.919,80	38.237,65	44.301,95	38.237,65	44.301,95	37.962,65	44.026,95	38.237,65	44.301,95	35.198,35	41.262,65	39.894,80	45.959,10
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	127.710,00	135.748,25	122.489,13	136.577,38	110.389,13	124.477,38	122.324,13	130.362,38	122.489,13	132.947,38	123.085,88	131.124,13	123.483,25	131.521,50
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	151.910,00	159.948,25	134.589,13	148.677,38	140.639,13	148.677,38	134.424,13	144.882,38	134.589,13	148.677,38	126.715,88	146.854,13	135.583,25	146.041,50
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	351.560,00	407.998,25	352.389,13	396.727,38	352.389,13	396.727,38	321.974,13	396.562,38	352.389,13	366.477,38	320.315,88	352.554,13	292.883,25	355.371,50
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN															
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	13.365,00	15.103,00	13.381,50	15.119,50	13.381,50	15.119,50	12.556,50	14.294,50	13.381,50	15.119,50	12.523,50	14.261,50	14.223,00	15.961,00
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	13.310,00	15.103,00	13.326,50	15.119,50	13.409,00	15.119,50	12.584,00	14.294,50	13.326,50	15.119,50	12.468,50	14.261,50	14.168,00	15.961,00
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13.860,00	15.708,00	13.904,00	15.752,00	13.986,50	15.752,00	13.161,50	14.927,00	13.904,00	15.752,00	12.991,00	14.839,00	14.773,00	16.621,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	41.838,50	45.325,50	42.878,00	48.169,00	43.175,00	48.086,50	44.649,00	47.773,00	41.668,00	46.865,50	42.394,00	45.677,50	43.010,00	47.349,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	57.469,50	62.287,50	59.334,00	66.154,00	59.334,00	65.675,50	61.116,00	65.472,00	57.530,00	64.405,00	57.607,00	62.221,50	59.686,00	65.406,00
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	34.072,50	36.327,50	34.435,50	36.690,50	34.435,50	36.690,50	33.869,00	36.124,00	34.435,50	36.690,50	33.143,00	35.398,00	35.365,00	37.620,00
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	43.652,40	48.224,00	45.538,90	49.976,30	43.596,30	49.230,50	43.221,20	47.199,90	48.544,10	53.249,90	39.466,90	46.995,30	49.198,60	53.904,40
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	10.026,50	11.269,50	10.252,00	11.456,50	10.252,00	11.495,00	9.836,75	11.060,50	10.155,75	11.418,00	9.636,00	10.840,50	10.738,75	12.001,00
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	38.236,00	42.207,00	39.017,00	42.982,50	38.978,50	42.916,50	38.406,50	42.223,50	39.022,50	42.861,50	36.228,50	40.122,50	40.887,00	44.726,00
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap,Cat Penutup)	m2	19.632,80	22.793,10	18.675,80	21.099,10	20.380,80	22.914,10	20.280,15	22.879,45	19.984,80	22.584,10	19.664,15	23.055,45	20.492,45	23.663,75
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13.477,20	15.712,40	13.724,70	15.563,90	13.724,70	15.563,90	13.349,60	15.386,80	13.526,70	15.563,90	12.854,60	15.287,80	13.951,30	16.384,50
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	7.999,20	8.881,40	8.246,70	9.183,90	8.444,70	9.315,90	8.267,60	9.138,80	8.279,70	9.205,90	7.772,60	8.676,80	8.704,30	9.630,50
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14.939,10	16.856,95	15.035,35	17.043,95	15.024,35	16.909,20	14.209,80	16.069,90	15.013,35	16.895,45	14.116,30	16.080,90	15.858,15	17.822,75
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	6.963,00	7.845,75	7.240,75	8.219,75	7.136,25	7.903,50	7.166,50	7.914,50	7.196,75	8.170,25	6.688,00	7.749,50	7.460,75	8.516,75
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	78.485,00	88.412,50	79.598,75	89.526,25	79.598,75	89.526,25	79.378,75	89.306,25	79.598,75	89.526,25	77.151,25	87.078,75	80.932,50	90.860,00
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	26.169,00	29.001,50	26.182,75	29.015,25	27.282,75	30.885,25	27.161,75	29.994,25	27.282,75	30.005,25	24.934,25	27.546,75	28.517,50	31.240,00
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	52.134,50	58.355,00	52.203,25	58.753,75	53.193,25	59.963,75	51.818,25	57.928,75	53.193,25	58.863,75	50.030,75	55.701,25	55.847,00	61.517,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KLATEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SRAGEN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN WONOGIRI HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SURAKARTA HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG															
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1.862.421,00	2.145.792,00	1.869.351,00	2.152.722,00	1.869.351,00	2.152.722,00	1.851.195,50	2.134.566,50	1.869.351,00	2.152.722,00	1.837.335,50	2.120.706,50	1.894.436,50	2.177.807,50
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	601.205,00	664.345,00	610.225,00	673.090,00	610.555,00	673.200,00	596.365,00	659.560,00	611.050,00	673.695,00	578.545,00	641.905,00	633.380,00	696.190,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	719.455,00	780.285,00	725.395,00	785.950,00	725.725,00	786.060,00	719.235,00	780.120,00	726.220,00	786.555,00	707.575,00	768.625,00	737.770,00	798.270,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	545.407,50	814.082,50	546.645,00	815.045,00	546.975,00	815.155,00	539.110,00	807.840,00	547.470,00	815.650,00	536.855,00	805.750,00	555.692,50	824.037,50
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.083.967,50	1.159.900,50	1.088.109,00	1.164.042,00	1.088.109,00	1.164.042,00	1.087.284,00	1.163.217,00	1.088.109,00	1.164.042,00	1.079.001,00	1.154.934,00	1.093.075,50	1.169.008,50
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.161.600,00	1.285.350,00	1.191.300,00	1.315.050,00	1.191.300,00	1.315.050,00	1.174.525,00	1.298.275,00	1.191.300,00	1.315.050,00	1.115.125,00	1.238.875,00	1.237.775,00	1.361.525,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.433.729,27	1.590.326,34	1.417.877,20	1.571.174,27	1.448.744,27	1.579.303,54	1.371.918,66	1.534.230,37	1.420.010,12	1.565.298,66	1.356.497,20	1.518.165,00	1.469.675,12	1.621.563,66
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	5.937.191,75	6.572.054,42	5.950.221,66	6.508.412,78	6.147.537,16	6.562.543,00	5.952.580,32	6.691.660,98	6.118.685,16	6.689.788,22	6.002.309,81	6.585.051,37	6.109.107,14	6.731.846,15
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	341.605,00	384.230,00	343.337,50	385.962,50	343.337,50	385.962,50	343.007,50	385.632,50	343.337,50	385.962,50	339.542,50	382.167,50	345.400,00	388.025,00
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	46.035,00	58.410,00	49.362,50	53.487,50	46.612,50	53.487,50	46.502,50	53.377,50	52.112,50	55.687,50	48.097,50	52.222,50	52.800,00	56.375,00
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	404.519,63	453.638,33	404.905,20	447.856,42	412.521,60	452.861,42	394.821,55	442.930,88	417.885,20	461.221,42	396.800,40	444.125,66	429.631,31	478.133,13
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	602.866,13	671.498,83	600.364,20	663.764,42	609.300,60	668.521,92	587.096,05	658.541,88	619.916,70	683.784,42	586.214,90	656.244,16	638.559,81	710.480,63
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	734.471,26	819.971,03	735.040,01	809.826,13	748.152,97	811.652,13	711.344,80	794.766,70	755.863,01	830.561,13	709.668,30	795.168,45	770.050,20	851.909,73
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	60.544,00	68.207,33	61.187,50	68.282,50	61.187,50	66.009,17	60.841,00	64.241,83	61.187,50	64.588,33	59.554,00	62.954,83	62.177,50	68.420,00
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	75.525,18	86.032,38	72.254,88	82.761,25	72.253,78	88.259,88	71.978,78	87.984,88	77.752,81	88.259,88	75.224,33	83.532,08	80.256,28	88.012,38
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	71.910,67	82.415,67	72.554,17	77.375,83	72.554,17	76.665,42	72.207,67	75.608,50	72.554,17	75.955,00	70.920,67	74.321,50	73.544,17	77.513,33
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	103.169,00	116.515,67	103.812,50	108.634,17	103.812,50	107.923,75	103.466,00	106.866,83	103.812,50	107.213,33	102.179,00	105.579,83	104.802,50	108.771,67
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	137.010,50	150.377,33	138.028,00	149.974,00	138.028,00	142.869,83	137.335,00	142.176,83	138.028,00	142.869,83	135.300,00	140.141,83	139.738,50	146.001,17
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	247.065,50	269.826,33	248.341,50	256.894,00	248.341,50	254.052,33	247.472,50	253.183,33	248.341,50	254.052,33	244.920,50	251.341,75	250.486,50	257.618,17
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	451.665,50	490.055,50	452.941,50	467.887,75	452.941,50	459.362,75	452.072,50	458.493,75	452.941,50	459.362,75	449.520,50	457.007,38	455.086,50	463.639,00
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	17.432,25	19.855,00	19.052,00	22.327,25	19.052,00	20.622,25	18.821,00	20.817,50	18.199,50	21.048,50	18.352,13	20.348,63	18.771,50	21.620,50
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	19.776,63	21.986,25	22.035,75	24.458,50	21.183,25	23.179,75	19.886,63	22.948,75	20.117,63	23.179,75	20.270,25	22.479,88	20.689,63	23.751,75
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	22.973,50	24.970,00	23.314,50	27.442,25	23.740,75	26.589,75	23.083,50	26.358,75	23.314,50	25.524,13	24.106,50	26.955,50	23.886,50	26.096,13
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	40.854,00	43.990,83	41.365,50	47.344,00	42.786,33	47.344,00	41.019,00	46.997,50	41.365,50	45.923,17	39.996,00	45.974,50	42.223,50	46.781,17
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	56.483,17	59.620,00	56.994,67	62.973,17	56.994,67	62.973,17	56.648,17	62.626,67	56.994,67	62.973,17	55.625,17	61.603,67	57.852,67	63.831,17
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	106.692,67	112.102,83	110.298,83	117.129,83	107.457,17	117.129,83	106.937,42	115.189,25	107.457,17	114.288,17	105.408,42	117.922,75	108.741,42	115.572,42
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	136.640,17	142.046,67	141.243,67	142.387,67	136.981,17	150.912,67	136.750,17	147.840,00	136.981,17	146.650,17	136.068,17	147.158,00	137.553,17	147.222,17
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	74.849,50	84.551,50	74.783,50	82.175,50	75.399,50	82.060,00	74.013,50	82.907,00	78.133,00	84.485,50	73.067,50	82.692,50	75.449,00	83.072,00
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	34.518,00	39.732,00	34.435,50	38.984,00	34.985,50	39.517,50	33.825,00	39.017,00	35.425,50	39.715,50	34.391,50	39.589,00	35.590,50	40.309,50
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	116.389,90	128.736,85	100.299,65	115.577,00	98.781,65	107.452,95	104.661,15	117.868,30	85.976,55	114.816,35	95.802,30	105.091,25	105.529,60	124.560,70
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	613.934,75	657.885,25	591.725,75	635.445,25	593.738,75	623.227,00	588.860,25	633.869,50	603.663,50	660.376,75	577.079,25	622.371,75	620.158,00	686.229,50
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL															
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	296.120,00	310.068,00	285.560,00	304.788,00	296.120,00	312.708,00	296.120,00	310.068,00	296.120,00	310.068,00	301.400,00	320.628,00	296.120,00	310.068,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	432.740,00	460.548,00	426.140,00	457.248,00	432.740,00	462.198,00	432.740,00	460.548,00	432.740,00	460.548,00	436.040,00	467.148,00	432.740,00	460.548,00
														-	-		

DAFTAR UPAH PEKERJA

EDISI I 2020

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	70.000	80.000	80.000	90.000
2	Mandor	Hr	100.000	110.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	110.000	120.000
3	Tukang listrik	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
4	Tukang kayu	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
5	Kep.tk.kayu	Hr	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000
6	Tukang batu	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
7	Kep.tk.batu	Hr	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000
8	Tukang besi	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
9	Kep.tk.besi	Hr	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000
10	Tukang cat	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
11	Kep.tk.cat	Hr	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000
12	Tukang plitur	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
13	Tukang jalan	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	75.000	80.000	80.000	90.000
14	Tukang gali	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	75.000	80.000	80.000	90.000
15	Tukang masak aspal	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	75.000	80.000	80.000	90.000
16	Tk.leideng	Hr	95.000	105.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	100.000	110.000	90.000	100.000	105.000	115.000
17	Masinis	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	170.000	200.000
18	Pemb.Masinis	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	70.000	80.000	65.000	75.000	90.000	100.000
19	Penjaga api	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	70.000	80.000	80.000	90.000
20	Penjaga malam	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000	80.000	75.000	85.000	70.000	80.000	80.000	90.000
21	Sopir	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000	170.000	170.000	200.000
22	Pembantu Sopir	Hr	75.000	85.000	75.000	85.000	75.000	85.000	60.000	70.000	75.000	85.000	75.000	80.000	80.000	90.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

EDISI | 2020

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.BOYOLALI; KAB.KLATEN; KAB.KARANGANYAR; KAB.SRAGEN; KAB.SUKOHARJO; KAB.WONOGIRI DAN KOTA SURAKARTA

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
1	BAHAN DASAR																	
1	BATU KALI	Bulat Utuh	m3	160.000	180.000	140.000	150.000	160.000	170.000	160.000	180.000	170.000	190.000	170.000	180.000	170.000	190.000	
		Bulat Belah	m3	170.000	190.000	150.000	160.000	180.000	200.000	170.000	190.000	180.000	200.000	180.000	200.000	180.000	200.000	
		Pecah 10/15	m3	180.000	210.000	150.000	170.000	180.000	200.000	185.000	210.000	200.000	210.000	190.000	210.000	200.000	220.000	
		Pecah 5/7	m3	200.000	240.000	160.000	170.000	190.000	220.000	190.000	210.000	210.000	230.000	200.000	220.000	210.000	220.000	
		Pecah 3/5	m3	210.000	240.000	170.000	190.000	210.000	220.000	200.000	210.000	220.000	230.000	220.000	230.000	220.000	230.000	
2	KERIKIL	Timbun	m3	130.000	140.000	120.000	140.000	140.000	160.000	150.000	170.000	140.000	160.000	160.000	170.000	150.000	170.000	
		Sawur / Koral	m3	130.000	140.000	130.000	150.000	150.000	160.000	150.000	160.000	150.000	160.000	160.000	170.000	150.000	170.000	
		Beton 0,5/1	m3	220.000	290.000	180.000	200.000	210.000	220.000	205.000	215.000	220.000	230.000	220.000	230.000	230.000	240.000	
		Beton 1/2	m3	220.000	280.000	200.000	250.000	220.000	240.000	210.000	230.000	230.000	240.000	235.000	250.000	230.000	240.000	
		Beton 2/3	m3	220.000	280.000	180.000	210.000	210.000	240.000	220.000	230.000	230.000	240.000	230.000	250.000	230.000	240.000	
		Biasa	m3	100.000	160.000	130.000	140.000	160.000	170.000	120.000	130.000	150.000	160.000	160.000	180.000	130.000	140.000	
		Tras Giling	m3	210.000	230.000	210.000	225.000	200.000	230.000	210.000	230.000	210.000	225.000	220.000	230.000	220.000	230.000	
3	BATU BATA	ex lokal	bh	700	750	650	700	650	670	650	700	670	750	620	670	700	800	
4	PASIR	Urug	m3	110.000	150.000	100.000	110.000	110.000	140.000	90.000	120.000	100.000	110.000	115.000	130.000	120.000	150.000	
		Pasang	m3	160.000	180.000	150.000	175.000	180.000	200.000	140.000	180.000	180.000	200.000	210.000	250.000	190.000	210.000	
		Beton	m3	220.000	240.000	180.000	190.000	210.000	240.000	250.000	290.000	250.000	270.000	320.000	330.000	250.000	310.000	
5	TANAH	Padas	m3	50.000	60.000	70.000	75.000	60.000	80.000	95.000	105.000	60.000	70.000	55.000	70.000	80.000	100.000	
		Liat	m3	50.000	55.000	70.000	75.000	50.000	55.000	60.000	80.000	50.000	65.000	55.000	70.000	90.000	100.000	
6	KAPUR	Pasang	m3	240.000	260.000	210.000	225.000	275.000	310.000	290.000	320.000	270.000	280.000	210.000	220.000	32.000	280.000	
		Semen Merah	m3	150.000	170.000	150.000	170.000	150.000	160.000	150.000	160.000	170.000	180.000	160.000	175.000	170.000	180.000	
7	PORTLAND CEMENT																	
		Merk I 40 kg	zak	43.000	47.000	43.000	45.000	43.000	44.000	43.000	46.000	46.000	47.000	41.000	45.000	42.000	44.000	
		Merk I 50 kg	zak	53.000	58.000	53.000	56.000	54.000	57.500	54.000	57.000	54.000	58.000	53.500	56.000	53.000	54.000	
		Merk II 40 kg	zak	43.000	46.000	43.500	46.000	44.000	46.000	43.500	47.500	46.000	48.000	43.500	46.000	44.000	46.000	
		Merk II 50 kg	zak	53.500	57.000	54.000	58.000	55.000	58.000	53.500	58.000	54.500	59.000	54.000	58.000	54.000	58.500	
		Semen Putih 40 kg	zak	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	85.000	78.000	80.000	82.000	88.000	80.000	85.000	
		Semen Putih 50 kg	zak	90.000	95.000	90.000	95.000	85.000	90.000	90.000	95.000	87.000	90.000	92.000	95.000	80.000	90.000	
		Semen warna	kg	11.000	12.000	10.750	12.000	11.000	12.500	11.000	12.000	10.500	12.000	10.500	12.000	11.000	12.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA		KABUPATEN KLATEN HARGA		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA		KABUPATEN SRAGEN HARGA		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA		KABUPATEN WONOGIRI HARGA		KOTA SURAKARTA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
II	BAHAN PENUTUP ATAP																
1	SIRAP (100 lbr)	pak	225.000	240.000	160.000	170.000	180.000	210.000	180.000	210.000	180.000	210.000	180.000	210.000	190.000	210.000	
2	GENTENG BETOI Genteng Beton Warna standard	bh	4.800	5.100	3.300	3.800	4.500	5.100	4.300	4.600	4.200	4.500	4.600	4.800	4.200	4.500	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5.800	6.350	4.600	5.100	5.200	5.600	5.000	5.300	5.900	6.100	5.900	6.050	5.500	6.100	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6.750	7.050	5.000	5.600	6.500	6.800	5.700	6.200	6.400	6.600	6.700	7.200	6.300	6.600	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	7.800	8.100	4.200	4.800	8.400	8.600	7.800	8.200	6.500	6.800	5.200	7.300	6.500	6.800	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8.600	8.800	4.750	5.200	9.300	9.800	8.500	9.000	8.050	8.500	7.900	8.200	8.050	8.500	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.500	11.000	10.200	11.000	10.600	11.000	10.200	11.350	13.000	14.000	10.500	12.000	13.000	14.000	
3	GENTENG TANAH LIAT																
	Vlaam/Plentong	bh	1.800	2.100	2.100	2.200	1.500	2.100	2.000	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	
	Kodok	bh	2.300	2.500	2.500	2.800	3.100	3.200	2.750	2.800	2.200	2.500	2.900	3.200	3.200	3.500	
	Kodok Glasur	bh	3.200	3.800	3.500	3.600	4.300	4.600	3.800	4.300	3.800	4.400	3.800	4.400	4.400	4.600	
	Nok kerpus Kodok	bh	3.800	4.200	4.200	4.500	4.200	4.800	4.800	5.100	4.500	5.000	4.250	5.400	6.250	6.600	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.200	7.800	6.800	7.350	6.500	6.700	5.600	6.100	8.000	8.350	7.200	7.600	8.000	8.350	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.300	4.400	4.150	4.400	4.600	5.200	4.200	4.900	4.200	4.800	4.200	4.800	4.400	4.800	
	Nok kerpus plentong super	bh	7.200	7.500	7.500	7.800	9.500	10.500	9.100	9.800	8.300	9.200	9.200	10.200	8.300	9.200	
4	GENTENG KACA																
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8.000	8.200	8.000	8.300	12.000	12.500	8.000	8.200	8.200	9.000	8.200	9.500	8.200	9.000	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8.400	8.500	8.250	8.500	14.000	15.000	8.500	8.800	8.900	9.500	10.250	10.500	8.900	9.500	
	Kodok tebal 2 mm	bh	8.300	8.500	8.500	8.600	13.000	13.500	8.000	8.600	8.600	9.500	9.800	10.000	8.600	9.500	
	Kodok tebal 3 mm	bh	8.800	9.000	9.000	9.200	16.000	16.500	8.900	9.500	9.700	10.300	11.000	11.250	9.700	10.300	
5	ASBES GELOMBANG BESAR																
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	71.000	79.000	72.000	75.000	95.000	97.000	74.000	76.000	70.000	72.000	73.000	75.000	72.000	75.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	76.000	85.000	75.000	78.000	100.000	105.000	78.000	85.000	76.000	78.000	79.000	82.500	78.000	81.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	81.000	95.000	85.000	88.000	110.000	115.000	83.000	90.000	85.000	87.500	83.000	86.000	87.500	90.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	75.000	83.000	75.000	78.000	102.000	105.000	82.500	92.000	75.000	77.500	77.000	80.000	77.500	80.000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	81.000	90.000	81.000	86.000	115.000	117.500	90.000	95.000	80.000	81.000	83.000	88.000	80.500	85.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90.500	98.000	88.000	93.500	115.000	120.000	95.000	102.000	83.000	84.500	88.000	92.000	83.000	87.500	
	Asbes Gelombang Kecil																
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	51.000	54.000	41.000	45.000	45.000	48.000	45.000	47.500	45.000	50.000	43.000	45.000	58.333	62.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	58.000	62.000	49.500	52.000	51.500	59.000	50.000	55.000	50.000	55.000	51.000	55.000	70.000	75.000	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	58.500	71.000	55.600	63.000	63.000	68.000	55.000	62.500	57.500	60.000	59.500	63.000	85.000	90.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	77.000	82.000	71.500	73.000	74.000	75.000	66.000	70.000	64.500	70.000	70.000	72.000	92.000	95.000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	82.000	86.000	75.000	79.000	80.000	84.000	75.000	80.000	72.500	75.000	79.000	82.500	103.500	105.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	89.000	92.000	83.000	88.000	84.500	96.000	85.000	90.000	79.000	85.000	86.000	91.500	115.000	120.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok																
	. Kerpus Genteng	bh	31.000	37.000	31.000	33.000	31.000	32.000	31.000	31.000	31.000	37.000	31.000	32.000	31.000	37.000	
	. Stel Besar	bh	46.000	48.500	42.000	46.000	43.500	45.000	42.000	46.000	42.000	45.000	45.000	46.500	42.000	45.000	
	. Paten Besar	bh	42.000	46.000	39.000	43.000	40.500	42.000	40.500	42.000	41.000	45.000	41.000	42.000	41.000	45.000	
	Nokstel gelombang harflex																
	. Stel Besar	bh	42.000	43.000	41.500	42.000	41.500	43.000	43.000	44.000	40.500	43.000	43.000	44.000	40.500	43.000	
	. Patent Besar	bh	27.000	28.500	25.000	27.000	27.000	32.000	27.500	31.000	28.000	32.000	25.000	27.000	28.000	32.000	
	. Plat besar	bh	47.000	49.000	49.000	51.000	47.000	49.000	47.000	50.000	47.000	49.000	48.000	49.000	47.000	49.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA																
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT																
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.500	17.500	15.500	16.000	15.500	17.000	15.000	16.000	15.000	17.000	16.500	17.500	16.500	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	17.500	18.500	18.000	18.500	17.000	18.000	16.500	17.000	17.000	18.000	17.000	19.000	18.000	18.500	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000	15.000	13.000	14.000	13.500	14.000	13.000	13.500	12.500	13.500	13.000	14.000	13.500	14.250	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000	13.500	12.000	13.000	12.500	13.000	11.000	12.000	12.500	13.000	12.000	13.000	12.500	13.000	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	
7	FIBRE GLASS (JABES)																
	180 X 92 cm	bh	52.500	55.000	46.000	50.000	60.000	70.000	75.000	75.000	62.500	65.000	52.000	56.000	48.000	52.500	
	200 X 92 cm	bh	57.000	59.000	57.000	60.000	60.000	75.000	85.000	90.000	72.000	75.000	54.000	61.000	55.000	60.000	
	250 X 92 cm	bh	65.000	69.000	65.000	70.000	75.000	80.000	97.500	100.000	82.000	85.000	62.000	66.000	70.000	75.000	
	180 X 105 cm	bh	57.000	60.500	51.000	55.000	65.000	73.000	117.500	125.000	100.000	102.500	51.000	55.000	50.000	55.000	
	210 X 105 cm	bh	62.000	65.000	59.000	65.000	68.000	75.000	125.000	130.000	102.500	105.000	58.000	65.000	59.000	65.000	
	250 X 105 cm	bh	68.000	72.000	67.500	72.500	80.000	85.000	132.000	135.000	105.000	110.000	69.000	72.500	73.000	80.000	
8	SENG PLAT																
	BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	22.000	25.000	20.000	21.000	18.000	22.000	20.000	22.000	20.000	22.000	21.000	22.000	20.000	22.000	
	BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	27.000	30.000	25.000	27.000	24.000	26.000	26.000	28.000	27.000	28.000	25.000	26.000	27.000	28.000	
	BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	35.000	37.500	35.000	36.500	27.000	29.000	32.000	36.000	35.000	36.500	28.000	30.000	35.000	36.500	
	BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	38.000	40.000	38.000	40.000	30.000	32.000	33.000	39.000	40.000	40.500	30.000	32.000	40.000	40.500	
9	SENG GELOMBANG																
	BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	46.000	48.000	45.000	48.000	42.000	45.000	38.000	42.000	42.000	45.000	43.000	45.000	42.000	45.000	
	BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	51.000	55.000	51.000	59.000	48.000	51.000	45.000	48.000	48.000	52.000	47.500	51.000	48.000	52.000	
	BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	61.000	63.000	65.000	67.000	52.000	55.000	51.000	52.500	53.500	57.000	50.500	53.000	53.500	57.000	
	BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	68.000	71.000	73.000	75.000	57.000	62.500	57.000	60.000	70.000	75.000	58.000	62.000	70.000	75.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
				HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA	HARGA			
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
III. BAHAN KAYU																		
1	JATI	Papan	m3	28.000.000	29.000.000	20.500.000	21.000.000	21.000.000	22.000.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	20.500.000	21.000.000	22.000.000	22.500.000	
		Balok/pesagen	m3	21.000.000	22.500.000	19.750.000	20.000.000	20.000.000	20.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	20.750.000	19.000.000	19.500.000	20.500.000	21.000.000	
2	KAMPER	Papan	m3	8.800.000	8.900.000	9.750.000	10.700.000	8.700.000	8.800.000	7.700.000	7.900.000	8.600.000	8.800.000	8.100.000	8.300.000	8.500.000	8.800.000	
		Balok/pesagen	m3	8.000.000	8.200.000	7.800.000	8.320.000	8.100.000	8.300.000	7.100.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	7.500.000	7.800.000	7.500.000	7.800.000	
3	KRUIING	Papan	m3	6.800.000	7.400.000	6.500.000	6.900.000	6.100.000	6.200.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.400.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	
		Balok/pesagen	m3	6.350.000	6.500.000	5.800.000	6.250.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	6.100.000	6.200.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.200.000	
4	MERANTI	Papan	m3	5.600.000	5.800.000	5.600.000	6.200.000	6.100.000	6.300.000	6.050.000	6.300.000	6.400.000	6.600.000	5.000.000	5.200.000	6.400.000	6.600.000	
		Balok/pesagen	m3	5.100.000	5.200.000	5.100.000	5.200.000	5.700.000	5.800.000	5.700.000	5.900.000	5.700.000	6.100.000	4.500.000	5.000.000	5.700.000	6.100.000	
5	LANAN	Papan	m3	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.650.000	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.550.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	2.000.000	2.250.000	
		Balok/pesagen	m3	1.850.000	2.100.000	1.800.000	2.200.000	1.750.000	1.900.000	1.750.000	1.950.000	1.750.000	1.800.000	2.100.000	2.200.000	1.750.000	1.800.000	
6	BENGKIRAI	Papan	m3	12.000.000	13.000.000	11.500.000	12.000.000	10.500.000	11.200.000	10.500.000	10.750.000	10.500.000	11.150.000	10.500.000	11.000.000	10.500.000	11.150.000	
		Balok/pesagen	m3	10.500.000	11.000.000	10.200.000	10.600.000	9.200.000	9.500.000	9.200.000	9.500.000	9.900.000	10.500.000	9.500.000	9.800.000	9.900.000	10.500.000	
7	DOLKEN	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	28.000	30.000	26.000	28.000	26.000	28.000	24.000	26.000	20.000	24.000	26.000	28.000	20.000	24.000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	22.000	24.000	18.000	22.000	22.000	24.000	22.000	23.000	26.000	28.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000	34.000	32.000	34.000	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000	38.000	31.000	33.000	34.000	38.000	
		Kayu cetakan	m3	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.500.000	2.050.000	2.250.000	2.100.000	2.250.000	2.050.000	2.250.000	
		Kayu bakar	m3	135.000	150.000	135.000	150.000	130.000	160.000	125.000	140.000	150.000	165.000	135.000	155.000	150.000	165.000	
		Bambu	bt	10.000	12.000	12.000	13.000	14.000	16.000	14.000	16.000	11.000	12.000	15.000	16.000	10.000	12.000	
IV. BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI																		
1	UBIN (TEGEL BIASA)																	
	PC polos	30 X 30 cm	m2	40.000	42.000	32.000	34.000	29.000	31.000	31.000	33.000	34.000	36.000	32.000	38.000	34.000	36.000	
		20 X 20 cm	m2	36.000	39.500	30.000	31.000	24.000	27.000	28.000	30.000	29.000	31.000	34.000	35.000	29.000	31.000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	42.000	45.000	33.000	36.000	34.000	36.000	33.000	35.000	35.000	38.000	39.000	41.000	35.000	38.000	
		20 X 20 cm	m2	39.000	41.000	32.000	33.000	30.000	32.000	29.000	31.500	30.000	34.000	35.000	36.000	30.000	34.000	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	56.000	64.000	48.500	51.000	52.000	56.000	52.000	58.000	53.000	62.000	52.000	55.000	53.000	62.000	
2	TEGEL PLINT																	
	PC warna	10 X 20 cm	bh	5.000	5.500	5.000	5.500	3.900	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500	4.800	5.100	5.000	5.500	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	4.500	6.000	4.500	6.000	3.300	3.500	3.300	3.800	4.500	6.000	3.300	3.700	4.500	6.000	
3	UBIN PORSELIN																	
	Lokal	11 X 11 putih	dos	42.000	46.000	38.000	42.000	42.000	43.000	36.000	40.500	34.000	36.000	38.000	41.000	34.000	36.000	
		11 X 11 warna	dos	43.000	48.000	41.000	43.500	44.000	46.000	40.000	42.000	36.000	38.000	41.000	43.000	36.000	38.000	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	45.000	49.000	43.000	45.000	44.000	46.000	41.000	44.000	38.000	42.000	40.000	44.000	38.000	42.000	
		15 X 15 warna	dos	50.500	52.000	45.000	48.000	48.000	51.000	42.000	45.000	40.500	43.500	43.000	46.000	40.500	43.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA		KABUPATEN KLATEN HARGA		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA		KABUPATEN SRAGEN HARGA		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA		KABUPATEN WONOGIRI HARGA		KOTA SURAKARTA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
4	MOZAIK PORSELIN																
	10 X 20 cm	m2	52.000	58.000	52.000	55.000	53.000	55.000	52.000	56.000	51.000	55.000	41.000	42.000	51.000	55.000	
	15 X 15 cm	m2	52.000	59.000	50.000	54.500	50.000	58.000	53.000	56.000	52.000	56.000	42.000	43.500	52.000	56.000	
	20 X 20 cm	m2	55.000	58.000	51.000	56.000	52.000	55.000	54.000	58.000	53.000	58.000	43.000	44.000	53.000	58.000	
	20 X 25 cm	m2	54.000	59.000	51.000	53.000	52.000	56.000	53.000	58.000	53.000	58.000	45.000	46.500	53.000	58.000	
5	Keramik 30 X 30 cm	m2	53.000	58.000	52.000	56.000	52.000	56.000	55.000	57.000	52.000	58.000	52.000	54.000	52.000	58.000	
	20 X 20 cm	m2	54.000	58.000	52.000	57.000	54.000	58.000	51.000	56.000	53.000	57.000	52.000	56.000	53.000	57.000	
	33 x 33 cm	m2	52.000	56.000	51.000	56.000	55.000	55.000	53.000	57.000	52.000	59.000	52.000	56.000	52.000	59.000	
	25 x 25 cm	m2	53.000	57.000	52.000	58.000	54.000	58.000	52.000	54.000	53.000	57.000	52.000	56.000	53.000	57.000	
	15 x 20 cm	m2	56.000	58.000	52.000	56.000	54.000	56.000	54.000	57.000	54.000	58.000	52.000	56.000	54.000	58.000	
6	Parquet Jati	m2	185.000	210.000	270.000	310.000	180.000	210.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	270.000	270.000	310.000	
7	Batu Paros	m2	105.000	120.000	105.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	115.000	125.000	110.000	120.000	115.000	120.000	
8	Batu Tempel Hitam	m2	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	120.000	105.000	120.000	110.000	125.000	100.000	120.000	105.000	120.000	
9	GRANITO 40 x 40 cm	m2	260.000	280.000	250.000	260.000	270.000	310.000	270.000	310.000	205.000	270.000	250.000	270.000	205.000	270.000	
	30 x 30 cm	m2	350.000	380.000	285.000	310.000	310.000	330.000	310.000	350.000	250.000	270.000	300.000	310.000	250.000	270.000	
10	Marmer	m2	480.000	540.000	380.000	420.000	375.000	410.000	390.000	410.000	180.000	210.000	375.000	390.000	180.000	210.000	
V. BAHAN CETAK																	
1	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	38.000	42.000	30.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	23.000	35.000	28.000	30.000	30.000	40.000	
	Ø 20 cm - 100 cm	bh	52.000	57.000	40.000	48.000	37.000	40.000	45.000	50.000	26.000	45.000	35.000	37.000	40.000	50.000	
	Ø 30 cm - 100 cm	bh	50.000	69.000	50.000	58.000	50.000	55.000	50.000	55.000	40.000	55.000	47.000	50.000	50.000	65.000	
	Ø 50 cm - 100 cm	bh	90.000	115.000	100.000	105.000	95.000	100.000	95.000	105.000	85.000	90.000	80.000	82.000	85.000	100.000	
	Ø 60 cm - 100 cm	bh	115.000	160.000	120.000	130.000	120.000	130.000	115.000	125.000	105.000	115.000	90.000	95.000	105.000	120.000	
	Ø 70 cm - 100 cm	bh	170.000	180.000	150.000	160.000	160.000	175.000	140.000	150.000	150.000	160.000	125.000	130.000	150.000	170.000	
	U 10 cm - 100 cm	bh	20.500	22.000	20.000	25.000	20.000	22.500	22.000	25.000	22.000	25.000	17.000	18.000	22.000	25.000	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	27.000	30.000	34.000	27.000	32.000	27.000	32.000	26.000	35.000	20.000	20.500	26.000	35.000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	30.000	32.000	40.000	48.000	33.000	30.000	35.000	38.000	33.000	37.500	25.000	27.000	33.000	37.500	
	U 30 cm - 100 cm	bh	35.000	37.000	50.000	60.000	37.000	42.000	40.000	45.000	38.000	45.000	30.000	32.000	38.000	45.000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	45.000	48.000	-	-	45.000	50.000	60.000	65.000	60.000	70.000	-	-	60.000	70.000	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR																
	10 X 20 cm	bh	5.000	5.300	5.500	6.000	7.500	7.800	6.900	7.200	6.800	7.200	7.200	7.800	6.800	7.200	
	20 X 20 cm	bh	5.500	6.100	6.200	6.300	8.100	8.500	7.500	7.800	7.500	7.800	7.900	8.100	7.400	7.800	
	25 X 25 cm	bh	6.250	6.600	6.500	6.600	9.000	9.250	8.100	8.500	8.200	8.400	8.500	8.700	7.800	8.400	
	30 X 30 cm	bh	6.300	7.050	7.000	7.200	9.800	10.250	9.500	10.200	9.200	9.800	9.500	9.800	8.600	8.800	
	15 X 25 cm	bh	6.500	7.300	7.250	7.500	8.200	8.600	7.800	8.200	7.250	7.600	8.200	8.300	7.250	7.800	
	15 X 30 cm	bh	7.200	7.500	7.500	7.700	8.900	9.200	8.100	8.350	7.500	7.700	9.200	9.500	7.700	8.100	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET	
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)		
VI. BAHAN BESI																			
1	BESI BETON	besi beton polos	kg	10.200	11.000	10.000	11.000	10.500	11.000	9.600	11.000	10.000	11.000	10.000	11.000	9.800	11.000		
		besi beton prestress	kg	13.000	14.000	13.000	14.000	13.500	14.000	13.500	14.200	13.000	14.000	13.500	14.000	13.500	14.000		
		besi beton ulir	kg	11.000	12.000	11.000	12.500	11.200	12.000	11.200	12.000	11.500	12.000	11.500	12.500	11.500	12.000		
2	BESI PLAT	Besi Strip	kg	14.000	14.500	14.000	14.200	14.200	16.000	14.200	16.000	14.000	16.000	14.500	16.000	14.000	16.000		
3	BESI PROFIL	Besi Profil	kg	14.200	14.600	14.200	14.500	14.500	15.500	15.600	16.200	14.200	16.200	15.200	16.200	14.200	16.400		
a	BAJA RINGAN																		
	GALVALUME	lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m	
		type CT 75	lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
			lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	105.000	panj : 6 m
b		type RT 12	tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
		type RT 10	tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT																		
		tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m	
		tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m	
4	JARING - JARING BAJA																		
		Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000		
		Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000		
				12.500	14.000	12.500	14.000			12.500	14.000			12.500	14.000				
5	BESI SIKU	L 40 X 40 X 4	btg	133.650	141.375	137.750	140.650	140.650	144.275	133.500	135.000	135.000	143.550	133.500	140.650	133.500	138.500		
		L 50 X 50 X 5	btg	219.375	222.750	213.750	218.250	218.250	223.875	215.500	217.500	218.250	222.750	215.500	220.000	215.500	225.000		
		L 60 X 60 X 6	btg	316.875	321.750	308.750	315.250	315.250	323.375	353.500	355.000	315.250	321.750	321.750	353.500	353.500	379.850		
6	KAWAT - Ikut beton/bendrat		kg	18.000	21.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	21.000	18.000	21.000		
		- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	21.000	22.000	20.000	21.000		
		- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500		
		- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000		
		- Harmonika 14 X 35 mm	m2	18.000	19.000	18.000	19.000	18.000	19.000	17.500	19.000	17.500	19.000	18.000	19.000	17.500	19.000		
		- Kawat Nyamuk Nylon	m2	10.650	11.000	10.000	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000	9.000	10.000	10.000	11.000	9.000	10.000		
		- Kawat Kasa	m2	14.000	16.000	12.000	13.000	12.500	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000		
		- Saringan pasir	m2	19.000	22.000	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500	13.000	14.500		
		- Kawat loket	m2	10.500	11.000	10.500	12.000	10.500	12.000	9.000	11.000	10.000	11.000	10.500	12.000	10.000	11.000		
		- Kawat duri	rol	68.000	75.000	68.000	75.000	70.000	75.000	68.000	75.000	55.000	60.000	65.000	72.000	55.000	60.000		
		- Kawat bronzong	kg	18.000	20.000	15.500	16.000	16.000	17.000	16.000	17.000	15.000	16.000	10.500	12.000	15.000	16.000		

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
VII . BAHAN PIPA																	
1	Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)																
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	17.000	20.000	20.000	25.000	20.000	21.000	20.000	22.000	18.000	22.000	20.500	22.500	18.000	22.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	22.500	25.000	27.000	30.000	25.000	27.000	22.500	27.000	22.500	27.000	25.000	27.500	22.500	27.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	30.000	32.000	30.000	37.000	31.000	35.000	30.000	35.000	30.000	32.500	34.000	38.000	30.000	32.500	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	90.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	90.000	105.000	90.000	100.000	90.000	105.000	90.000	100.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	145.000	150.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	295.000	305.000	305.000	320.000	295.000	320.000	295.000	315.000	295.000	310.000	295.000	330.000	295.000	310.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	445.000	460.000	460.000	460.000	445.000	490.000	445.000	480.000	445.000	475.000	445.000	480.000	445.000	475.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	950.000	960.000	945.000	1.100.000	945.000	1.050.000	945.000	1.025.000	940.000	1.025.000	950.000	1.025.000	940.000	1.025.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.490.000	1.520.000	1.500.000	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.450.000	1.650.000	1.490.000	1.600.000	1.470.000	1.625.000	1.490.000	1.600.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	2.450.000	2.300.000	2.450.000	2.300.000	2.400.000	2.320.000	2.425.000	2.300.000	2.400.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.650.000	3.750.000	3.670.000	3.900.000	3.700.000	3.900.000	3.690.000	4.100.000	3.700.000	3.850.000	3.700.000	3.750.000	3.700.000	3.850.000	panjang 4 m
2	Pipa Medium A Galvanis - SII																
	Pipa Medium Galvanis 0,50"	btg	150.000	170.000	150.000	168.000	150.000	160.000	150.000	155.000	150.000	155.000	150.000	155.000	150.000	165.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 0,75"	btg	190.000	220.000	190.000	200.000	190.000	197.500	190.000	195.000	190.000	195.000	190.000	195.000	190.000	197.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1"	btg	300.000	340.000	300.000	310.000	300.000	307.500	300.000	305.000	300.000	305.000	300.000	305.000	300.000	307.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,25"	btg	375.000	410.000	375.000	405.000	375.000	380.000	375.000	380.000	375.000	380.000	375.000	380.000	375.000	385.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 1,50"	btg	435.000	465.000	350.000	435.000	435.000	440.000	435.000	440.000	435.000	440.000	435.000	440.000	435.000	445.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2"	btg	585.000	650.000	585.000	600.000	585.000	590.000	390.000	585.000	585.000	590.000	585.000	592.500	585.000	592.500	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 2,50"	btg	735.000	800.000	735.000	750.000	735.000	740.000	735.000	740.000	735.000	740.000	735.000	742.500	735.000	745.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 3"	btg	970.000	1.050.000	970.000	995.000	970.000	975.000	970.000	975.000	970.000	975.000	970.000	977.500	970.000	980.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 4"	btg	1.425.000	1.600.000	1.425.000	1.440.000	1.425.000	1.430.000	1.425.000	1.430.000	1.425.000	1.430.000	1.425.000	1.430.000	1.425.000	1.430.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 5"	btg	1.900.000	2.150.000	1.900.000	1.915.000	1.900.000	1.905.000	1.900.000	1.905.000	1.900.000	1.905.000	1.900.000	1.905.000	1.900.000	1.905.000	panjang 6 m
	Pipa Medium Galvanis 6"	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	panjang 6 m
VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT																	
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	5.600	5.100	6.200	5.100	5.800	5.200	5.800	5.300	5.800	5.350	6.100	5.800	5.900	
	30 X 60	lbr	13.000	13.500	12.000	14.000	12.500	14.000	13.200	14.200	12.500	13.500	13.500	14.500	11.500	12.800	
	60 X 120	lbr	42.000	43.500	38.000	44.000	41.000	42.000	41.000	44.000	41.000	42.500	41.000	42.500	41.000	42.500	
	List Kayu Profil	m'	4.600	5.000	4.500	5.000	4.500	5.200	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'																
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59.500	62.500	68.000	72.000	62.000	68.000	62.000	64.000	62.000	65.000	65.000	67.000	62.000	65.000	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	60.000	64.000	66.000	68.000	62.000	68.000	62.000	65.000	64.000	66.000	63.000	68.000	64.000	66.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD																
	Teak wood																
	90 X 210 X 3 mm	lbr	65.000	68.000	65.000	68.000	65.000	70.000	65.000	68.000	65.000	70.000	55.000	65.000	65.000	70.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	90.000	95.000	125.000	130.000	120.000	130.000	120.000	125.000	120.000	125.000	75.000	125.000	120.000	125.000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	75.000	80.000	72.000	75.000	75.000	78.000	74.000	76.000	76.000	78.000	55.000	60.000	76.000	78.000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	150.000	160.000	145.000	150.000	140.000	145.000	145.000	155.000	145.000	150.000	145.000	155.000	145.000	150.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	180.000	195.000	190.000	200.000	170.000	190.000	172.500	180.000	180.000	190.000	175.000	185.000	180.000	190.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220.000	240.000	240.000	250.000	220.000	250.000	225.000	240.000	230.000	240.000	225.000	250.000	230.000	240.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	285.000	295.000	310.000	320.000	310.000	330.000	275.000	290.000	280.000	290.000	275.000	290.000	280.000	290.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Tripleks																
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	50.000	55.000	50.000	54.000	48.000	52.000	55.000	60.000	45.000	49.000	50.000	52.500	45.000	49.000	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	65.000	70.000	57.000	64.000	62.000	68.000	70.000	75.000	60.000	65.000	57.000	62.500	60.000	65.000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	75.000	80.000	65.000	79.000	79.000	82.000	100.000	105.000	79.000	82.500	67.000	70.000	79.000	82.500	
	Multipleks																
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	120.000	140.000	125.000	140.000	130.000	150.000	160.000	175.000	120.000	150.000	120.000	130.000	120.000	140.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	150.000	180.000	160.000	180.000	170.000	180.000	200.000	210.000	155.000	170.000	170.000	180.000	155.000	170.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	190.000	220.000	210.000	220.000	200.000	220.000	220.000	250.000	170.000	200.000	190.000	210.000	180.000	200.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	210.000	240.000	245.000	260.000	240.000	260.000	310.000	320.000	210.000	230.000	215.000	230.000	220.000	240.000	
	Formika ukuran pintu	lbr	50.000	58.000	50.000	54.000	58.000	62.000	58.000	62.000	60.000	64.000	63.000	66.000	60.000	64.000	
IX. BAHAN FINISHING																	
1	KAYU																
	Menie	kg	22.500	25.000	25.000	28.000	28.000	32.500	27.500	28.000	25.000	28.500	25.000	26.000	25.000	28.500	
	Dempul plamur	kg	28.000	31.000	24.500	27.000	24.000	27.000	31.000	32.000	25.000	26.000	26.000	27.000	25.000	26.000	
	Ambriil/ampas	lbr	3.500	4.200	4.200	5.100	4.100	4.500	4.200	4.500	4.000	4.500	3.200	4.200	4.000	4.500	
	Batu Apung	kg	25.000	26.000	25.000	25.500	29.000	31.500	26.000	27.500	27.000	31.000	23.500	24.000	27.000	31.000	
	Cat dasar	kg	34.000	36.000	34.000	42.000	36.000	42.000	36.000	42.000	36.000	42.000	38.000	42.000	36.000	42.000	
	. Emco	kg	58.000	62.000	62.000	68.000	58.000	62.000	58.000	62.000	62.000	68.000	58.000	62.000	58.000	62.000	
	. Yuniior 66 (nippon paint)	kg	59.000	62.000	62.000	67.000	59.000	63.000	62.000	64.000	56.000	62.500	60.000	63.000	59.000	62.500	
	. Koas	bh	7.500	8.000	8.000	10.500	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	. Deculux	kg	58.000	62.000	61.000	65.000	58.000	62.000	62.000	65.000	62.000	64.000	62.000	68.000	62.000	64.000	
	. Siralax	ons	27.500	29.500	10.000	12.000	35.000	39.000	31.500	32.000	38.000	40.000	20.000	22.000	38.000	40.000	
	. Spiritus	ltr	16.000	20.000	11.000	12.000	14.000	18.000	14.000	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	16.000	18.000	
	. Plitur jadi	ltr	42.000	45.000	42.000	44.000	39.000	45.000	38.500	42.000	48.000	52.000	37.000	44.000	48.000	52.000	
2	TEMBOK																
	Kalkarium	kg	4.200	4.500	4.200	5.000	6.000	6.200	6.000	6.200	4.500	5.200	6.000	6.500	4.500	5.200	
	Kapur sinh	kg	4.500	4.900	4.750	5.100	4.500	4.750	5.200	5.500	4.750	5.600	4.500	5.200	4.750	5.600	
	Plamur	kg	24.500	28.000	12.500	14.500	28.000	31.000	31.000	32.000	27.000	28.000	32.000	35.000	27.000	28.000	
	Cat Tembok	kg	22.000	27.000	22.000	25.000	22.000	25.000	21.000	25.000	21.000	25.000	21.000	27.000	21.000	27.000	
	Sintex	5 kg	105.000	120.000	105.000	115.000	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	115.000	106.000	110.000	110.000	115.000	
	Danabride	5 kg	110.000	120.000	110.000	115.000	105.000	115.000	107.000	115.000	103.000	110.000	108.000	115.000	106.000	112.000	
	Catylac	5 kg	115.000	130.000	120.000	125.000	110.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	110.000	125.000	115.000	125.000	
	Mowilex	2,50 kg	310.000	325.000	310.000	350.000	250.000	310.000	240.000	350.000	250.000	310.000	240.000	300.000	240.000	310.000	
3	BESI																
	Menie	kg	25.000	28.000	15.000	18.000	25.000	35.000	25.000	28.000	25.000	27.000	25.000	26.000	25.000	27.000	
	Cat mengkilat	kg	58.000	62.000	58.000	61.000	58.000	62.000	52.000	62.000	58.000	60.000	58.000	62.000	58.000	64.000	
	Cat	kg	35.000	38.000	24.000	38.000	37.000	42.000	36.000	42.000	38.000	42.000	32.000	35.000	38.000	42.000	
	Thinner A	ltr	15.000	18.000	12.500	15.000	21.000	25.000	21.000	24.000	19.000	25.000	25.000	24.000	19.000	25.000	
	Minyak cat	ltr	12.500	15.000	12.000	15.000	19.000	22.000	18.000	21.500	15.000	21.000	8.000	11.000	15.000	21.000	
	Thinner Super	ltr	12.000	13.000	13.500	16.000	14.000	15.000	14.000	18.000	18.000	23.000	22.000	24.000	18.000	23.000	
	Residu (teer/aspal)	drum	58.000	62.000	68.000	70.000	68.000	72.000	75.000	78.000	63.000	68.000	68.000	70.000	63.000	68.000	
	Fibre glass (tanki air)																
	kapasitas 550 liter.	bh	1.050.000	1.100.000	970.000	1.050.000	970.000	1.050.000	975.000	1.050.000	970.000	1.050.000	110.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.750.000	1.800.000	1.350.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000	1.675.000	1.750.000	1.700.000	1.750.000	1.725.000	1.750.000	1.600.000	1.750.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
X.BAHAN KACA																	
1	POLOS 3 mm	m2	90.000	95.000	85.000	95.000	75.000	85.000	85.000	90.000	85.000	92.000	87.000	92.000	85.000	90.000	
	5 mm	m2	110.000	115.000	95.000	105.000	100.000	105.000	95.000	102.000	95.000	105.000	90.000	105.000	95.000	102.000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	115.000	120.000	120.000	125.000	115.000	120.000	115.000	120.000	100.000	105.000	110.000	115.000	110.000	115.000	
	5 mm	m2	125.000	130.000	125.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	115.000	120.000	122.000	125.000	120.000	125.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	98.000	100.000	85.000	97.000	82.000	85.000	90.000	95.000	95.000	102.000	95.000	97.000	90.000	95.000	
	5 mm	m2	115.000	122.500	97.000	110.000	112.500	115.000	100.000	105.000	105.000	110.000	105.000	110.000	105.000	110.000	
XI.BAHAN INSTALASI LISTRIK																	
1	KABEL LISTRIK																
	N Y A : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.300	3.500	3.100	3.500	3.200	3.300	3.200	3.300	3.100	3.300	3.300	3.500	3.100	3.300	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.800	3.900	3.600	3.800	3.800	3.950	3.800	3.900	3.800	3.900	3.900	4.100	3.800	3.900	
	. 1 X 4 mm2	m'	5.700	6.000	5.500	6.000	5.900	6.050	5.700	5.800	6.000	6.200	5.900	6.100	6.000	6.200	
	1 X 6 mm2	m'	8.500	8.700	8.400	8.700	8.600	8.700	8.600	8.700	8.600	8.800	8.600	8.800	8.600	8.800	
	N Y Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.600	9.000	8.500	9.200	9.200	9.300	9.000	9.200	8.600	8.900	8.700	8.900	8.600	8.900	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15.000	15.500	14.000	14.750	15.000	15.500	15.000	15.500	15.000	15.200	14.500	15.000	15.000	15.200	
	. 2 X 4 mm2	m'	27.500	28.000	25.000	27.000	27.000	27.500	27.000	27.500	25.500	26.000	25.600	26.000	25.500	26.000	
	2 X 6 mm2	m'	37.000	38.000	34.000	36.500	35.000	36.500	35.500	36.000	35.000	36.000	34.000	36.000	35.000	36.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	14.000	12.500	14.500	13.200	13.500	13.200	13.500	13.000	13.400	12.500	13.000	13.000	13.400	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20.000	21.000	19.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	19.000	20.500	20.000	21.000	
	3 X 4 mm2	m'	34.500	36.000	34.000	36.000	35.000	35.500	35.000	36.000	35.000	36.000	34.000	36.000	35.000	36.000	
	3 X 6 mm2	m'	51.000	55.000	48.000	51.000	50.000	50.150	51.000	52.000	49.000	50.000	49.500	52.000	49.000	50.000	
	N Y M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	7.000	7.500	6.800	7.200	7.400	7.500	7.000	7.500	7.000	7.300	6.900	7.100	7.000	7.300	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	11.000	12.000	10.500	12.000	11.500	12.000	10.000	11.000	10.500	11.000	10.500	11.000	10.500	11.000	
	. 2 X 4 mm2	m'	21.400	23.000	21.000	22.000	21.500	22.000	21.000	22.000	22.000	22.800	21.000	22.000	22.000	22.800	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12.600	13.200	12.500	13.500	13.000	13.500	12.500	13.200	13.000	13.200	12.500	13.000	13.000	13.200	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19.900	22.000	19.000	22.000	19.000	20.000	20.800	21.000	20.000	21.000	19.000	20.000	20.000	21.000	
	3 X 4 mm2	m'	30.000	32.500	30.000	33.000	31.000	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	31.000	32.000	
	3 X 6 mm2	m'	43.000	46.500	43.000	46.000	44.000	45.500	43.500	44.000	44.000	45.000	44.000	46.000	44.000	45.000	
2	SKAKELAR																
	Out bouw . Seri	bh	15.000	20.000	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000	17.500	15.000	17.500	16.000	17.500	15.000	17.500	
	. Engkel	bh	12.000	15.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.500	13.000	12.000	13.000	
	In bouw . Seri	bh	11.500	16.500	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000	11.500	15.000	14.000	15.000	11.500	15.000	
	. Engkel	bh	9.500	12.000	9.500	11.000	9.500	11.000	9.500	11.000	9.500	11.000	10.500	11.000	9.500	11.000	
3	FUSE BOX (SEKERING KASA)																
	1 group	bh	120.000	125.000	130.000	135.000	120.000	125.000	125.000	130.000	120.000	130.000	125.000	135.000	120.000	130.000	
	2 group	bh	230.000	240.000	220.000	225.000	230.000	235.000	220.000	230.000	230.000	240.000	225.000	230.000	230.000	240.000	
	3 group	bh	350.000	360.000	335.000	350.000	340.000	350.000	325.000	330.000	330.000	350.000	320.000	335.000	330.000	350.000	
4	STEKER - Biasa	bh	10.000	12.000	9.500	10.000	10.000	11.000	10.000	12.000	10.000	15.000	9.500	11.000	10.000	15.000	
	Arde	bh	15.000	16.500	14.000	15.000	14.000	15.500	14.000	16.000	15.000	17.000	14.000	15.500	15.000	17.000	
	T Biasa	bh	12.500	13.500	11.000	12.500	12.500	13.000	11.000	14.000	11.000	12.500	11.000	13.000	11.000	12.500	
	T dengan Arde	bh	15.000	17.000	15.000	17.000	15.000	17.500	15.000	18.000	17.000	20.000	16.000	17.000	17.000	20.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI		KABUPATEN KLATEN		KABUPATEN KARANGANYAR		KABUPATEN SRAGEN		KABUPATEN SUKOHARJO		KABUPATEN WONOGIRI		KOTA SURAKARTA		KET	
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA			
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)		
11	LAIN - LAIN																	
	Kran Air	bh	25.000	30.000	20.000	25.000	20.000	30.000	20.000	30.000	25.000	30.000	27.000	30.000	25.000	27.500		
	Seal tape	bh	3.700	4.500	4.500	5.000	4.100	4.500	4.100	4.500	3.750	4.500	4.300	5.300	4.100	4.500		
	Floor drain	bh	30.000	40.000	32.500	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	35.000	37.000	32.500	35.000	35.000	37.000		
	<u>XIV . ALAT PENGIKAT KAYU</u>																	
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15.000	17.000	15.500	16.500	15.000	17.000	15.500	17.000	15.000	17.000	15.000	17.000	15.500	17.000		
2	PAKU - payung	kg	20.000	21.000	19.000	20.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000		
3	PAKU - sekrup	kg	15.000	15.500	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	15.000	16.000	14.000	15.000		
4	PAKU - beton	kg	19.000	20.000	19.000	20.000	18.000	20.000	20.000	20.500	20.000	21.000	18.000	20.500	20.000	21.000		
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	14.500	14.000	14.500	14.000	15.500	14.000	14.500	14.000	15.500		
6	ANGKUR BAUT	bh	12.800	14.000	12.800	13.500	13.000	13.000	12.800	13.000	13.000	14.000	12.800	13.000	13.000	14.000		
7	LEM KAYU	bh	19.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.500	18.000	20.000	18.000	20.500		
8	Tali ijuk	kg	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500	7.000	6.000	7.000	6.000	7.500	6.500	7.200		
	<u>XV . POMPA AIR.</u>																	
1	POMPA AIR TANGAN																	
	Dragon buatan Indonesia	bh	275.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000		
2	POMPA AIR LISTRIK																	
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000		
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000		
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000		
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000		
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000		
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000		
	<u>XVI . PAVING BLOCK</u>																	
1	SQUARE Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
	Merah/hitam	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
2	HOLLAND Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
	Merah/hitam	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
	Merah/hitam	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
4	U N I Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
	Merah/hitam	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
5	TRIHEX Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
	Merah/hitam	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	60.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	60.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
	Merah/hitam	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
8	CASTLE Abu-abu	m2	90.000	105.000	85.000	90.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	105.000	115.000	95.000	105.000		
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
10	TRAPEZ GRASS BLOCK																	
	Abu-abu	m2	80.000	85.000	75.000	80.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	85.000	92.500		
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	5.750	6.000	5.000	6.200	6.500	6.750	6.500	6.800	6.000	6.500	6.500	7.000	6.000	6.500		
12	BATACO	BH	3.750	4.100	3.250	3.500	3.600	4.100	3.500	3.800	3.250	3.800	3.500	4.200	3.500	4.100		
13	KANSTEEN	m'	25.000	27.000	25.000	27.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	32.000		
	<u>XVII. LAIN - LAIN</u>																	
1	KREI 25 MM	m2	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000		
2	Sliding Pintu J4	bh	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000		
3	Naco per Daun	bh	41.000	42.500	40.000	41.500	41.000	41.500	41.000	42.000	42.000	42.500	42.000	42.500	40.000	41.000		

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN BOYOLALI HARGA		KABUPATEN KLATEN HARGA		KABUPATEN KARANGANYAR HARGA		KABUPATEN SRAGEN HARGA		KABUPATEN SUKOHARJO HARGA		KABUPATEN WONOGIRI HARGA		KOTA SURAKARTA HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
4	Rolling door Besi	m2	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	
	Rolling door Aluminium	m2	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	
5	Awning Aluminium	m2	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	
6	Kusen Aluminium 4" Putih	m'	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	80.000	85.000	
7	WIDE FLANGE BEAM																
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.596.000	1.629.600	1.495.200	1.528.800	1.596.000	1.638.000	1.629.600	1.671.600	1.545.600	1.638.000	1.629.600	1.663.200	1.596.000	1.638.000	
8	ASPAL																
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.075.000	1.100.000	970.000	1.075.000	1.075.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.100.000	1.075.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	
9	K A C A																
	Cermin tebal 5 mm	m2	275.000	320.000	275.000	310.000	275.000	310.000	250.000	310.000	275.000	285.000	250.000	275.000	225.000	275.000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	275.000	310.000	275.000	310.000	250.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	250.000	275.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	325.000	350.000	325.000	350.000	350.000	390.000	350.000	375.000	350.000	380.000	350.000	385.000	350.000	380.000	
11	LAIN-LAIN																
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	400.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	
	Sunscreen Aluminium	m2	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	
	Aluminium Foil	m2	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	13.000	12.500	13.000	12.500	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	
	Air	m3	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	35.000	22.000	25.000	
	Koas Alang-alang	ikat	2.000	2.250	2.000	2.500	2.000	2.250	2.000	2.200	2.000	2.200	2.200	2.500	2.000	2.500	
	Solar (Industri)	ltr	8.100	8.500	8.100	8.500	8.100	8.600	8.100	8.500	8.100	8.500	8.100	8.500	8.100	8.500	
	Premium (Industri)	ltr	7.800	8.100	7.800	8.100	7.850	8.250	7.850	8.200	7.850	8.100	7.850	8.100	7.800	8.150	
	Pelumas	ltr	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	40.500	37.500	42.000	37.500	40.500	37.500	40.500	37.500	42.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	5.800	6.200	5.800	6.400	6.250	6.800	5.800	6.300	6.250	6.500	6.100	6.250	6.250	6.500	

WILAYAH SEMARANG

KABUPATEN DEMAK

KABUPATEN GOBOGAN

KABUPATEN SEMARANG

KABUPATEN KENDAL

KOTA SALATIGA

KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BERDASAR PERMEN PUPERA NO.28/PRT/M/2016 BIDANG CIPTA KARYA**

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS

EDISI I 2020

D A E R A H : KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.SEMARANG; KAB.KENDAL; KOTA SALATIGA; & KOTA SEMARANG

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
I	A. 2.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	A.2.2.1.2	Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m	m'	611.690,75	656.158,25	703.496,75	752.989,88	698.398,25	727.045,00	671.415,25	707.132,25	670.505,00	702.172,63	716.028,50	767.910,00
2	A.2.2.1.4	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m'	141.570,00	149.094,00	160.286,50	175.268,50	156.101,00	162.305,00	148.731,00	155.969,00	150.804,50	156.997,50	179.465,00	188.963,50
3	A.2.2.1.5	Pembuatan Kantor Sementara dg Lantai Plesteran	m2	1.939.624,50	2.085.396,50	2.126.025,00	2.284.878,75	2.082.052,50	2.205.115,00	2.043.607,50	2.174.480,00	2.015.442,00	2.138.523,75	2.344.375,00	2.494.305,00
4	A.2.2.1.6	Pembuatan Rumah Jaga (Konstruksi Kayu)	m2	1.533.125,00	1.637.185,00	1.751.860,00	1.871.540,00	1.723.590,00	1.802.900,00	1.660.065,00	1.752.135,00	1.652.255,00	1.734.425,00	1.815.550,00	1.930.665,00
5	A.2.2.1.7	Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan	m2	1.436.723,75	1.520.571,25	1.716.646,25	1.818.664,38	1.629.801,25	1.685.337,50	1.555.881,25	1.626.418,75	1.572.395,00	1.631.045,63	1.673.182,50	1.766.407,50
6	A.2.2.1.8	Pembuatan Bedeng Pekerja	m2	1.757.470,00	1.894.750,00	1.977.360,00	2.114.007,50	1.944.030,00	2.036.815,00	1.872.255,00	2.000.790,00	1.863.015,00	1.973.317,50	2.063.875,00	2.205.720,00
7	A.2.2.1.9	Membersihkan Lapangan dan Perataan	m2	14.300,00	15.950,00	13.475,00	15.125,00	15.400,00	17.050,00	15.400,00	17.050,00	14.575,00	16.225,00	18.700,00	20.625,00
8	A.2.2.1.10	Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu	m2	367.897,20	409.761,00	337.922,20	380.399,80	381.922,20	421.036,00	378.897,20	420.761,00	365.147,20	405.636,00	474.111,00	519.204,40
9	A.2.2.1.11	Pembuatan Kotak Adukan ukuran 40cmx50cmx25cm	bh	499.125,00	520.751,00	566.951,00	624.129,00	548.504,00	566.170,00	518.969,00	540.551,00	531.058,00	548.680,00	640.530,00	672.144,00
10	A.2.2.1.12	Pembuatan Jalan Sementara	m2	141.075,00	156.750,00	132.577,50	151.882,50	143.935,00	162.140,00	147.675,00	164.230,00	141.047,50	159.747,50	194.865,00	218.817,50
11	A.2.2.1.13	Bongkaran Beton Bertulang	m3	1.180.641,00	1.334.641,00	1.103.641,00	1.257.641,00	1.327.315,00	1.481.315,00	1.327.315,00	1.481.315,00	1.250.315,00	1.404.315,00	1.635.315,00	1.792.978,00
12	A.2.2.1.14	Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah	m3	554.020,50	627.720,50	517.170,50	590.870,50	627.357,50	701.057,50	627.357,50	701.057,50	590.507,50	664.207,50	774.757,50	848.639,00
13	A.2.2.1.15	Pagar Kawat Jaring Galvanis Panjang 240 cm	m2	52.640,50	59.151,40	52.112,50	57.834,70	53.091,50	59.602,40	49.159,00	54.092,50	52.607,50	55.174,90	60.658,40	64.245,50
14	A.2.2.1.16	Pemasangan Pagar Panel Beton Pracetak 5 x 50 x 240 cm	m2	277.593,25	310.279,75	275.525,25	308.211,75	283.258,25	314.338,75	280.112,25	314.404,75	277.191,75	311.484,25	327.387,50	359.169,25
II	A.2.3.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH													
1	A.2.3.1.1	Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m	m3	64.900,00	73.425,00	60.637,50	69.162,50	73.150,00	81.675,00	73.150,00	81.675,00	68.887,50	77.412,50	90.200,00	98.862,50
2	A.2.3.1.2	Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m	m3	79.695,00	90.090,00	74.497,50	84.892,50	89.595,00	99.990,00	89.595,00	99.990,00	84.397,50	94.792,50	110.385,00	121.027,50
3	A.2.3.1.3	Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m	m3	94.732,00	107.019,00	88.588,50	100.875,50	106.282,00	118.569,00	106.282,00	118.569,00	100.138,50	112.425,50	130.856,00	143.511,50
4	A.2.3.1.4	Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m	m3	86.372,00	97.724,00	80.696,00	92.048,00	97.372,00	108.724,00	97.372,00	108.724,00	91.696,00	103.048,00	120.076,00	131.604,00
5	A.2.3.1.5	Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m	m3	131.010,00	148.170,00	122.430,00	139.590,00	147.510,00	164.670,00	147.510,00	164.670,00	138.930,00	156.090,00	181.830,00	199.320,00
6	A.2.3.1.6	Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m	m3	104.445,00	118.140,00	97.597,50	111.292,50	117.645,00	131.340,00	117.645,00	131.340,00	110.797,50	124.492,50	145.035,00	158.977,50
7	A.2.3.1.7	Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m	m2	4.730,00	5.335,00	4.427,50	5.032,50	5.280,00	5.885,00	5.280,00	5.885,00	4.977,50	5.582,50	6.490,00	7.122,50
8	A.2.3.1.8	MembuangTanah sejauh 30 m'	m3	28.435,00	32.175,00	26.565,00	30.305,00	32.065,00	35.805,00	32.065,00	35.805,00	30.195,00	33.935,00	39.545,00	43.340,00
9	A.2.3.1.9	Pengurugan Kembali di hitung dari 1/3 kali koefisien Pekerjaan galian	m3	15.766,67	17.783,33	14.758,33	16.775,00	17.600,00	19.616,67	17.600,00	19.616,67	16.591,67	18.608,33	21.633,33	23.741,67
10	A.2.3.1.10	Pemadatan Tanah (per 20 cm)	m3	47.300,00	53.350,00	44.275,00	50.325,00	52.800,00	58.850,00	52.800,00	58.850,00	49.775,00	55.825,00	64.900,00	71.225,00
11	A.2.3.1.11	Urugan Pasir	m3	184.360,00	240.570,00	195.855,00	252.065,00	161.260,00	191.070,00	187.660,00	217.470,00	172.755,00	242.165,00	273.680,00	329.945,00
12	A.2.3.1.12	Lapisan Pudel Cmp. 1Kp : 3Ps : 7TL	m3	360.558,00	404.349,00	360.052,00	404.283,00	323.818,00	384.164,00	394.856,00	461.230,00	320.606,00	368.324,00	487.454,00	532.125,00
13	A.2.3.1.13	Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm untuk Bidang Resapan	m2	225.390,00	247.005,00	224.482,50	265.897,50	227.040,00	248.655,00	227.040,00	248.655,00	226.132,50	247.747,50	250.470,00	278.767,50
14	A.2.3.1.14	Mengurug Sirtu Padat	m3	221.650,00	264.275,00	233.337,50	262.762,50	224.400,00	267.025,00	224.400,00	253.825,00	222.887,50	265.512,50	270.050,00	299.612,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
III	A.3.2.1.	HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI													
1	A.3.2.1.1	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP	m3	894.822,50	974.737,50	863.885,00	954.222,50	817.520,00	910.855,00	884.482,50	970.172,50	823.487,50	919.600,00	1.126.620,00	1.246.547,50
2	A.3.2.1.2	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP	m3	856.570,00	935.495,00	825.632,50	915.516,25	778.332,50	869.220,00	849.145,00	931.315,00	783.227,50	876.356,25	1.090.375,00	1.209.312,50
3	A.3.2.1.3	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP	m3	830.021,50	908.253,50	799.084,00	888.646,00	751.157,00	840.345,00	824.609,50	904.337,50	755.309,50	846.367,50	1.065.196,00	1.183.440,50
4	A.3.2.1.4	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP	m3	811.371,00	889.119,00	780.433,50	869.772,75	732.055,50	820.050,00	807.378,00	885.390,00	735.685,50	825.288,75	1.047.519,00	1.165.279,50
5	A.3.2.1.5	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP	m3	785.774,00	862.851,00	754.836,50	843.862,25	705.864,50	792.220,00	783.717,00	859.375,00	708.779,50	796.386,25	1.023.231,00	1.140.320,50
6	A.3.2.1.6	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 1KP : 2PP	m3	687.527,50	755.287,50	660.330,00	741.290,00	621.940,00	708.510,00	668.277,50	739.777,50	619.547,50	705.182,50	910.360,00	1.016.262,50
7	A.3.2.1.7	Pemasangan Pondasi Batu Belah, 1 SP : 3 KP : 10 PP	m3	770.847,00	844.855,00	741.526,50	827.895,75	688.556,00	778.497,50	753.863,00	830.665,00	688.220,50	778.192,25	999.383,00	1.113.403,50
8	A.3.2.1.8	Pemasangan Pondasi Batu Belah, ¼ SP : 1KP : 4 PP	m3	749.683,00	823.438,00	720.186,50	806.577,75	667.084,00	755.177,50	736.065,00	810.645,00	666.462,50	754.399,25	980.397,00	1.094.164,50
9	A.3.2.1.9	Pemasang Batu Kosong/Anstamping	m3	453.271,50	512.407,50	435.600,00	507.936,00	412.533,00	475.365,00	435.451,50	485.083,50	423.835,50	500.923,50	627.924,00	726.874,50
10	A.3.2.1.10	Pasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1PC : 2PB : 3KR & 40% Batu Belah	m3	2.448.198,50	2.663.963,50	2.391.394,50	2.562.384,00	2.360.479,00	2.624.479,00	2.412.558,50	2.659.453,50	2.350.326,00	2.589.273,50	2.650.439,00	3.027.079,00
11	A.3.2.1.11	Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm	m3	853.710,00	933.119,00	805.491,50	886.325,00	829.268,00	931.832,00	855.250,00	941.039,00	824.730,50	904.222,00	1.061.401,00	1.152.024,50
IV	A.4.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N													
1	A.4.1.1.1	Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100), slum (12±2)cm, w/c = 0,87	m3	960.250,50	1.040.697,43	919.896,21	983.469,54	892.268,14	975.745,57	917.109,29	997.793,50	914.145,57	984.605,68	1.087.341,36	1.171.177,07
2	A.4.1.1.2	Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125), slum (12±2)cm, w/c = 0,78	m3	987.828,93	1.068.794,13	949.191,28	1.013.100,35	920.616,86	1.005.357,11	943.313,29	1.026.755,07	942.003,22	1.015.144,28	1.116.030,70	1.201.240,83
3	A.4.1.1.3	Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150), slum (12±2)cm, w/c = 0,72	m3	1.009.457,17	1.090.857,43	971.999,55	1.036.214,54	942.721,48	1.028.508,90	963.969,29	1.049.566,83	963.828,90	1.039.037,35	1.138.308,02	1.224.490,40
4	A.4.1.1.4	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 MPa (K100), slum (3-6)cm, w/c = 0,87	m3	895.584,15	969.602,16	858.497,15	915.288,09	821.836,42	898.215,36	847.308,70	920.163,85	847.394,14	910.070,36	1.004.696,47	1.081.670,92
5	A.4.1.1.5	Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	m3	1.034.882,44	1.116.737,55	999.054,75	1.063.561,98	968.917,63	1.055.853,51	988.131,31	1.076.281,56	989.541,84	1.067.238,16	1.164.756,04	1.252.201,67
6	A.4.1.1.6	Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200), slum (12±2)cm, w/c = 0,61	m3	1.059.538,74	1.141.945,01	1.024.866,62	1.089.779,08	993.934,19	1.082.128,08	1.011.748,13	1.102.335,26	1.014.361,97	1.094.365,53	1.189.997,26	1.278.482,36
7	A.4.1.1.7	Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225), slum (12±2)cm, w/c = 0,58	m3	1.077.626,61	1.160.301,48	1.044.381,29	1.109.430,01	1.012.790,60	1.101.710,41	1.028.788,10	1.121.207,39	1.032.703,75	1.114.537,50	1.209.130,56	1.298.663,58
8	A.4.1.1.8	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56	m3	1.090.238,93	1.173.309,85	1.057.164,14	1.122.542,49	1.025.195,43	1.114.901,39	1.041.040,44	1.134.665,07	1.045.277,50	1.128.185,00	1.221.662,12	1.311.555,11
9	A.4.1.1.9	Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275), slum (12±2)cm, w/c = 0,53	m3	1.112.298,00	1.196.115,64	1.079.431,57	1.145.422,93	1.046.759,21	1.137.869,86	1.062.438,93	1.158.146,00	1.067.194,86	1.151.945,14	1.243.627,79	1.334.181,36
10	A.4.1.1.10	Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300), slum (12±2)cm, w/c = 0,52	m3	1.118.994,76	1.203.021,63	1.086.205,45	1.152.374,10	1.053.341,03	1.144.873,77	1.068.960,79	1.165.309,24	1.073.874,88	1.159.193,87	1.250.249,03	1.340.977,49

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
11	A.4.1.1.11	Membuat Beton mutu f'c=28,8 MPa (K325), slum (12±2)cm, w/c = 0,49	m3	1.194.134,54	1.285.018,25	1.158.080,15	1.231.033,79	1.132.821,18	1.232.063,88	1.148.205,32	1.253.090,46	1.150.715,82	1.244.300,43	1.343.208,54	1.440.920,26
12	A.4.1.1.12	Membuat Beton mutu f'c=31,2 MPa (K350), slum (12±2)cm, w/c = 0,48	m3	1.203.078,15	1.294.264,80	1.167.092,72	1.240.298,02	1.141.556,14	1.241.373,72	1.156.896,63	1.262.626,85	1.159.603,99	1.253.933,51	1.352.082,75	1.450.046,77
13	A.4.1.1.17	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	Kg	13.988,15	15.177,80	13.838,55	14.648,15	13.443,10	14.846,70	13.661,45	15.065,05	13.363,90	14.751,00	14.107,50	16.544,55
14	A.4.1.1.18	Kabel Preststresd Polos/strand	Kg	16.907,55	17.631,35	16.801,40	17.541,70	17.163,30	17.683,60	16.924,05	18.252,85	16.875,65	17.615,95	17.818,90	18.643,35
15	A.4.1.1.19	Jaring Kawat baja/Wire Mesh	Kg	16.352,60	17.547,20	17.983,90	18.625,20	18.609,80	19.817,60	17.483,40	18.691,20	18.581,75	19.784,05	28.859,60	31.728,95
16	A.4.1.1.20	Memasang Bekisting untuk Pondasi	m2	177.991,00	198.627,00	183.216,00	199.408,00	165.847,00	186.769,00	161.590,00	175.747,00	161.579,00	180.136,00	200.332,00	219.527,00
17	A.4.1.1.21	Memasang Bekisting untuk Sloof	m2	189.541,00	211.552,00	196.141,00	213.158,00	175.197,00	197.494,00	170.390,00	185.097,00	170.929,00	190.586,00	211.332,00	231.627,00
18	A.4.1.1.22	Memasang Bekisting untuk Kolom	m2	386.050,50	424.528,50	411.488,00	445.214,00	401.511,00	440.627,00	392.342,50	429.313,50	384.004,50	418.775,50	427.416,00	480.353,50
19	A.4.1.1.23	Memasang Bekisting untuk Balok	m2	404.200,50	443.668,50	433.598,00	468.644,00	421.971,00	461.747,00	411.812,50	449.608,50	403.804,50	439.235,50	448.866,00	502.793,50
20	A.4.1.1.24	Memasang Bekisting untuk Lantai	m2	491.650,50	538.928,50	517.088,00	559.614,00	524.711,00	572.627,00	515.542,50	561.313,50	489.604,50	533.175,50	519.816,00	585.953,50
21	A.4.1.1.25	Memasang Bekisting untuk Dinding	m2	441.600,50	483.378,50	470.888,00	509.564,00	469.711,00	511.577,00	459.992,50	501.638,50	446.704,50	484.775,50	486.266,00	544.153,50
22	A.4.1.1.26	Memasang Bekisting untuk Tangga	m2	362.455,50	398.128,50	385.143,00	417.164,00	382.316,00	418.627,00	374.247,50	410.063,50	364.809,50	397.325,50	404.921,00	455.603,50
23	A.4.1.1.27	Memasang Jembatan Cor	m2	103.889,50	115.857,50	110.940,50	119.399,50	96.371,00	108.394,00	93.494,50	100.831,50	93.357,00	103.598,00	106.194,00	118.019,00
24	A.4.1.1.28	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (11 x 11) cm	m'	83.677,00	92.147,00	81.581,50	89.237,50	80.866,50	90.689,50	81.108,50	91.146,00	80.514,50	89.705,00	92.763,00	103.350,50
25	A.4.1.1.29	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	m'	104.838,25	115.062,75	102.077,25	110.774,13	102.731,75	113.481,50	103.622,75	114.644,75	102.019,50	112.481,88	120.752,50	134.502,50
IV A	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK													
1	A.4.1.2.1	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 8 cm Beton f'c 14,5 Mpa, Slump (120 ± 20) mm K3	m2	82.801,16	89.353,52	79.938,24	85.100,14	77.527,93	84.484,12	79.063,70	86.117,04	79.175,89	85.392,91	93.195,00	100.193,95
2	A.4.1.2.2	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 10 cm Beton f'c = 14,5 Mpa slum (120 ± 20) mm K3	m2	103.537,19	111.724,90	99.946,17	106.401,30	96.937,41	105.635,40	98.859,88	107.679,31	98.998,73	106.772,77	116.537,75	125.285,07
3	A.4.1.2.3	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 12 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	121.418,73	130.878,79	117.308,61	124.682,96	113.145,90	123.211,68	115.449,56	125.661,07	115.802,08	124.759,12	135.909,50	146.036,68
4	A.4.1.2.4	Pembuatan Lahan Produksi Tebal 15 cm Beton f'c=14,5 Mpa, slum (120±20)mm, K3	m2	155.283,79	167.570,86	149.911,01	159.593,70	145.397,87	158.444,85	148.278,82	161.507,96	148.487,10	160.148,15	174.781,88	187.908,35
5	A.4.1.2.5	Pembuatan Bekisting untuk Plat Beton Pra cetak (5 kali Pakai)	m2	119.968,71	129.288,59	125.480,08	135.422,79	123.698,82	132.558,77	122.115,23	131.247,08	122.159,31	131.007,20	128.457,73	137.873,71
6	A.4.1.2.6	Pembuatan Bekisting untuk Balok Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	45.816,10	48.649,26	51.983,80	55.360,36	49.669,40	51.996,56	48.041,40	50.618,26	48.358,20	50.660,06	47.991,00	50.657,60
7	A.4.1.2.7	Pembuatan Bekisting untuk Kolom Beton Pra cetak (10 - 12 kali Pakai)	m2	40.453,60	42.984,26	45.301,30	48.265,36	43.536,90	45.671,56	42.238,90	44.568,26	42.445,70	44.555,06	42.116,00	44.507,60
8	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Plat Beton Pracetak	bh	7.056,50	7.892,50	6.539,50	7.375,50	7.639,50	8.475,50	7.639,50	8.475,50	7.221,50	8.057,50	8.645,00	9.430,00
9	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Balok Beton Pracetak	bh	11.412,50	12.776,50	10.565,50	11.929,50	12.391,50	13.755,50	12.391,50	13.755,50	11.709,50	13.073,50	14.045,00	15.310,00
10	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Bekisting untuk Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	9.234,50	10.334,50	8.552,50	9.652,50	10.015,50	11.115,50	10.015,50	11.115,50	9.465,50	10.565,50	11.345,00	12.370,00
11	A.4.1.2.11	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	61.754,00	67.353,00	56.160,50	62.133,50	61.897,00	67.870,00	62.084,00	68.057,00	59.097,50	65.070,50	78.309,00	76.985,00
12	A.4.1.2.12	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Plat Pracetak	m3	63.503,00	69.245,00	57.728,00	63.877,00	63.651,50	69.800,50	63.855,00	70.004,00	60.780,50	66.929,50	80.536,50	79.170,00
13	A.4.1.2.13	Penuangan / Menebar Beton untuk Komponen Kolom Pracetak	m3	57.095,50	62.254,50	51.947,50	57.469,50	57.222,00	62.744,00	57.403,50	62.925,50	54.642,50	60.164,50	72.314,00	71.125,00
14	A.4.1.2.14	Ereksi Komponen Untuk Plat Pracetak	bh	576.189,02	601.178,60	569.935,08	594.924,66	577.665,66	603.758,10	578.768,52	603.758,10	572.146,08	597.135,66	589.086,52	614.810,46
15	A.4.1.2.15	Ereksi Komponen Untuk Balok Pracetak	bh	566.826,70	591.134,50	561.118,80	585.426,60	568.167,60	593.483,00	569.175,20	593.483,00	563.131,80	587.439,60	578.569,20	603.549,10
16	A.4.1.2.16	Ereksi Komponen Untuk Kolom Pracetak	bh	815.162,04	855.331,95	807.411,66	847.581,57	816.990,57	858.527,45	818.357,54	858.527,45	810.150,66	850.320,57	831.139,54	872.219,92
17	A.4.1.2.17	Langsiran Komponen untuk Plat Pracetak (± 20 m)	bh	151.921,44	159.031,95	148.804,26	155.914,77	154.451,77	162.227,45	155.116,94	162.227,45	150.630,26	157.740,77	162.420,94	169.740,12

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
18	A.4.1.2.18	Langsiran Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	bh	123.491,94	126.939,45	121.925,76	125.373,27	123.910,27	127.670,95	124.223,44	127.670,95	122.448,26	125.895,77	126.522,44	130.178,62
19	A.4.1.2.19	Langsiran Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	bh	123.491,94	126.939,45	121.925,76	125.373,27	123.910,27	127.670,95	124.223,44	127.670,95	122.448,26	125.895,77	126.522,44	130.178,62
20	A.4.1.2.20	Bahan Grout Campuran	m3	3.419.625,00	3.691.050,00	3.417.700,00	3.691.050,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.417.700,00	3.689.125,00	3.415.775,00	3.687.200,00	3.417.700,00	3.689.125,00
21	A.4.1.2.21	Bahan Grout Campuran (tidak Campuran)	m3	3.063.500,00	3.370.950,00	3.061.300,00	3.370.950,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.061.300,00	3.368.750,00	3.059.100,00	3.366.550,00	3.061.300,00	3.368.750,00
22	A.4.1.2.22	Upah Pekerjaan Gruot pada Joint Beton Pra Cetak	ttk	57.040,50	61.484,50	51.172,00	56.430,00	55.819,50	61.077,50	56.226,50	61.484,50	53.597,50	58.855,50	71.186,50	76.648,00
23	A.4.1.2.23	Pemasangan Bekisting Joint Pra Cetak	ttk	116.869,50	125.799,30	130.507,30	140.851,70	126.744,20	134.519,00	123.306,70	131.816,30	123.044,90	130.234,50	141.669,00	152.181,70
24	A.4.1.2.24	Upah Pemasangan Joint dengan Sling	ttk	47.432,00	52.635,00	43.499,50	48.702,50	49.852,00	55.055,00	49.852,00	55.055,00	47.250,50	52.453,50	62.920,00	68.183,50
V	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM													
1	A.4.2.1.1	Pemasangan Besi Profil	Kg	31.344,50	34.028,50	30.904,50	33.588,50	33.552,75	35.604,25	32.637,00	35.321,00	31.295,00	34.611,50	35.535,50	37.287,25
2	A.4.2.1.2	Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF	Kg	31.977,00	34.155,00	30.904,50	33.462,00	32.604,00	34.782,00	32.890,00	34.688,50	31.927,50	33.979,00	29.590,00	31.152,00
3	A.4.2.1.3	Pengerjaan Pekerjaan Perakitan (Kuda-kuda Baja)	kg	99.676,50	116.297,50	97.548,00	114.169,00	100.661,00	117.117,00	100.776,50	117.397,50	99.698,50	115.824,50	106.359,00	123.172,50
4	A.4.2.1.4	Pembuatan Pintu Besi Plat Baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja Siku	m2	990.335,50	1.054.201,50	1.000.433,50	1.058.425,50	1.030.172,00	1.083.214,00	1.016.009,50	1.064.101,50	989.472,00	1.069.728,00	971.201,00	1.007.534,00
5	A.4.2.1.5	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik	cm	2.298,56	2.675,75	2.249,94	2.627,13	2.341,13	2.717,55	2.342,56	2.719,75	2.308,02	2.683,23	2.550,24	2.951,08
6	A.4.2.1.6	Pembuatan Rangka Jendela Besi Scure Tube	m2	232.465,42	263.853,70	219.779,78	251.168,06	240.194,46	271.565,80	240.583,42	271.971,70	232.140,04	263.484,76	283.393,88	315.478,46
7	A.4.2.1.7	Pemasangan Pintu Rolling Door Besi	m2	583.506,00	638.792,00	562.353,00	617.639,00	596.046,00	651.332,00	596.706,00	651.992,00	582.813,00	638.099,00	693.638,00	732.457,00
8	A.4.2.1.8	Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door)	m2	513.348,00	573.254,00	505.483,00	565.389,00	539.946,00	577.852,00	518.188,00	578.094,00	512.985,00	572.891,00	566.082,00	604.109,00
9	A.4.2.1.9	Pemasangan Sunscreen Alluminium	m2	450.604,00	505.208,00	440.462,00	495.066,00	451.044,00	505.648,00	451.484,00	506.088,00	446.182,00	500.786,00	525.932,00	591.558,00
10	A.4.2.1.10	Pemasangan Rolling Door Alluminium	m2	469.700,00	542.850,00	451.825,00	524.975,00	496.650,00	553.300,00	480.700,00	553.850,00	468.875,00	542.025,00	589.050,00	629.475,00
11	A.4.2.1.11	Pemasangan Kusen Pintu Alluminium	m'	111.062,05	118.898,45	110.293,70	118.130,10	117.561,40	125.397,80	111.535,05	119.371,45	111.026,85	118.863,25	132.214,50	140.062,45
12	A.4.2.1.12	Pemasangan Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	m2	477.883,45	512.123,15	476.364,35	510.604,05	502.971,70	537.211,40	478.818,45	513.058,15	477.813,60	512.053,30	556.419,60	590.682,40
13	A.4.2.1.13	Pemasangan Pintu Kaca Rangka Alluminium	m2	445.373,50	479.517,50	443.844,50	477.988,50	470.459,00	504.603,00	446.308,50	480.452,50	445.296,50	479.440,50	523.941,00	558.112,50
14	A.4.2.1.14	Pemasangan Venetions Blinds & Vertical Blinds	m2	180.405,50	194.188,50	174.146,50	187.929,50	184.063,00	197.846,00	184.255,50	198.038,50	180.114,00	193.897,00	204.864,00	218.746,00
15	A.4.2.1.15	Pemasangan Teralis Besi Strip (2x3) cm	m2	526.782,75	582.944,24	500.921,71	555.044,80	550.938,08	605.038,23	548.501,83	602.624,91	525.689,54	585.189,41	649.559,35	703.144,75
16	A.4.2.1.16	Pemasangan Kawat Nyamuk	m2	87.454,62	97.149,34	87.793,02	96.921,46	91.739,95	100.858,98	90.868,63	99.089,56	88.697,73	99.917,05	110.447,88	124.260,95
17	A.4.2.1.17	Pemasangan Jendela Nako & Tralis	m2	135.256,00	146.652,00	132.335,50	143.126,50	139.161,00	149.347,00	139.271,00	149.457,00	136.955,50	147.141,50	148.423,00	160.429,50
18	A.4.2.1.18	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m'	205.370,00	216.788,00	194.815,50	207.152,00	207.440,75	221.883,75	186.458,25	205.760,50	205.964,00	220.618,75	220.027,50	242.544,50
19	A.4.2.1.20	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x120 cm dinding partisi	m2	115.835,50	125.603,50	111.364,00	121.132,00	118.448,00	128.216,00	118.585,50	128.353,50	115.626,50	125.394,50	133.309,00	143.148,50
20	A.4.2.1.21	Pemasangan Rangka Besi Hollow 1 x 40.40.2mm; Modul 60x60 cm dinding plafond	m2	146.305,50	158.988,50	140.046,50	152.729,50	149.963,00	162.646,00	150.155,50	162.838,50	146.014,00	158.697,00	170.764,00	183.546,00
21	A.4.2.1.22	Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap Baja Canal C dingin Profil C75	m2	222.596,28	244.337,23	211.670,25	233.411,20	235.747,46	255.296,94	232.861,75	254.602,70	221.991,28	245.923,70	273.861,78	292.519,01
22	A.4.2.1.23	Pemasangan Atap Jurai Rangka Atap Baja Canal Dingin Profil C75	m2	248.747,95	272.522,25	238.052,10	261.826,40	263.933,73	284.812,28	260.008,10	283.782,40	248.120,95	274.791,00	301.860,35	321.500,03

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VI	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING													
1	A.4.4.1.1	Pemasangan Dinding Bata Merah ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 bata Camp. 1SP : 2PP	m2	248.091,25	277.653,75	226.586,25	251.150,63	252.628,75	282.727,50	269.238,75	292.833,75	264.660,00	295.356,88	276.017,50	295.185,00
2	A.4.4.1.2	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	238.181,63	267.526,88	216.676,63	241.168,81	242.331,38	271.801,75	260.151,38	282.827,88	254.072,50	283.995,94	266.785,75	285.736,00
3	A.4.4.1.3	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	230.833,63	259.892,88	209.328,63	233.622,81	235.159,38	264.145,75	253.199,38	275.215,88	246.724,50	276.075,94	259.437,75	278.102,00
4	A.4.4.1.4	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	228.024,50	257.141,50	206.519,50	230.931,25	231.797,50	260.623,00	250.827,50	272.563,50	243.243,00	272.373,75	257.301,00	276.023,00
5	A.4.4.1.5	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	229.165,75	258.739,25	207.660,75	232.579,88	231.382,25	260.342,50	252.612,25	274.381,25	242.726,00	271.940,63	260.100,50	279.279,00
6	A.4.4.1.6	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22) cm Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3 KP :10PP	m2	219.384,00	247.823,40	198.181,50	222.082,30	222.390,85	251.519,95	239.922,10	261.325,90	233.049,30	262.165,75	247.491,20	265.535,60
7	A.4.4.1.7	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 2PP	m2	120.008,63	134.569,88	109.256,13	121.356,81	122.607,38	137.381,75	130.692,38	142.137,88	128.546,00	143.580,94	133.718,75	143.082,50
8	A.4.4.1.8	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP	m2	114.912,88	129.288,23	104.160,38	116.138,14	117.587,53	132.028,05	125.892,53	136.878,23	123.400,20	138.038,31	128.673,05	137.850,90
9	A.4.4.1.9	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP	m2	112.219,25	126.535,75	101.466,75	113.425,13	114.787,75	129.057,50	123.422,75	134.158,75	120.521,50	134.949,38	126.164,50	135.283,50
10	A.4.4.1.10	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP	m2	110.539,00	124.821,40	99.786,50	111.735,80	113.031,60	127.195,20	121.886,60	132.466,40	118.715,30	133.012,00	124.610,20	133.695,10
11	A.4.4.1.11	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP	m2	110.000,00	124.339,60	99.247,50	111.272,70	112.215,40	126.354,80	121.510,40	132.028,60	117.861,70	132.115,50	124.385,80	133.527,90
12	A.4.4.1.12	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	m2	108.033,75	122.306,25	97.281,25	109.264,38	110.261,25	124.272,50	119.666,25	130.006,25	115.857,50	129.958,13	122.457,50	131.532,50
13	A.4.4.1.13	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3KP : 10PP	m2	110.508,75	124.836,25	99.921,25	111.986,88	111.608,75	126.280,00	120.766,25	131.546,25	116.902,50	131.553,13	124.877,50	134.007,50
14	A.4.4.1.14	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 1KP : 1PP	m2	99.748,00	113.003,00	89.391,50	100.446,50	103.862,00	118.019,00	109.252,00	119.361,00	108.982,50	123.040,50	112.167,00	120.026,50
15	A.4.4.1.15	Pemasangan Dinding Bata Merah Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SM : 1KP : 2PP	m2	100.628,00	114.125,00	90.183,50	101.480,50	104.148,00	118.217,00	110.748,00	120.813,00	109.334,50	123.326,50	113.707,00	121.852,50
16	A.4.4.1.16	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 3PP	m2	354.403,50	389.492,40	350.399,50	385.128,70	292.120,40	320.246,30	372.344,50	401.304,20	290.105,20	318.648,00	436.352,40	472.044,10
17	A.4.4.1.17	Pemasangan Dinding HB/CB 20, speci camp. 1SP : 4PP	m2	359.488,25	395.695,85	355.484,25	391.415,48	293.666,45	322.260,40	378.730,55	407.991,65	291.484,60	320.412,13	445.142,50	481.952,90
18	A.4.4.1.18	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 3PP	m2	280.645,75	308.074,25	277.213,75	304.353,78	234.163,05	256.345,10	294.790,65	317.598,05	232.280,40	254.775,13	344.648,70	372.636,00
19	A.4.4.1.19	Pemasangan Dinding HB/CB 15, speci camp. 1SP : 4PP	m2	284.179,50	312.414,30	280.747,50	308.756,25	235.130,50	257.642,00	299.278,10	322.290,10	233.123,00	255.884,75	350.873,60	379.667,20
20	A.4.4.1.20	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 3PP	m2	213.713,50	238.261,10	217.536,00	241.877,35	179.703,70	206.320,40	219.860,30	238.643,90	188.838,10	206.725,75	268.015,00	305.468,90
21	A.4.4.1.21	Pemasangan Dinding HB/CB 10, speci camp. 1SP : 4PP	m2	216.827,88	242.000,83	220.650,38	245.658,74	180.872,73	207.767,45	223.669,33	242.647,63	189.923,80	208.047,81	273.158,05	311.237,30
22	A.4.4.1.22	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	234.712,50	250.937,50	241.560,00	330.343,75	286.962,50	306.515,00	238.067,50	254.622,50	284.982,50	298.086,25	377.190,00	482.707,50
23	A.4.4.1.23	Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP	m2	234.712,50	250.937,50	241.560,00	330.343,75	286.962,50	306.515,00	238.067,50	254.622,50	284.982,50	298.086,25	377.190,00	482.707,50
24	A.4.4.1.24	Pemasangan Dinding Bata Berongga Ekspose Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 3PP	m2	142.967,00	153.208,00	139.914,50	150.073,00	142.516,00	152.900,00	146.091,00	156.860,00	140.618,50	151.195,00	159.863,00	170.296,50
25	A.4.4.1.25	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	282.811,54	306.619,56	261.950,04	287.188,06	288.036,54	313.274,56	288.751,54	313.989,56	277.185,04	302.423,06	350.032,54	375.287,06
26	A.4.4.1.26	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	284.012,74	307.116,21	265.719,74	288.966,21	291.179,24	314.425,71	291.250,74	314.497,21	280.322,24	303.568,71	349.336,24	372.599,21

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
VII	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN													
1	A.4.4.2.1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	69.714,70	76.210,42	66.002,20	72.449,74	70.506,48	77.417,56	72.348,98	79.686,42	68.375,34	75.499,60	86.976,56	93.719,78
2	A.4.4.2.2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	64.324,70	70.662,02	60.612,20	66.973,94	65.054,88	71.618,36	67.337,38	74.182,02	62.778,54	69.482,60	81.793,36	88.378,18
3	A.4.4.2.3	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm	m2	62.153,30	68.454,98	58.440,80	64.800,56	62.754,12	69.181,64	65.366,62	72.007,98	60.410,46	66.944,90	79.818,64	86.367,82
4	A.4.4.2.4	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm	m2	60.538,50	66.788,70	56.826,00	63.155,40	61.135,80	67.458,60	63.858,30	70.352,70	58.749,90	65.158,50	78.249,60	84.747,30
5	A.4.4.2.5	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm	m2	59.803,70	66.061,82	56.091,20	62.443,04	60.283,08	66.562,76	63.225,58	69.647,82	57.868,14	64.219,10	77.661,76	84.167,38
6	A.4.4.2.6	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm	m2	59.139,30	65.388,18	55.426,80	61.779,96	59.572,92	65.811,24	62.625,42	68.985,18	57.136,86	63.435,90	77.064,24	83.560,62
7	A.4.4.2.7	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm	m2	58.831,30	65.086,78	55.118,80	61.485,16	59.203,32	65.424,04	62.365,82	68.694,78	56.754,06	63.028,90	76.831,04	83.334,02
8	A.4.4.2.8	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	58.523,30	64.785,38	54.810,80	61.190,36	58.833,72	65.036,84	62.106,22	68.404,38	56.371,26	62.621,90	76.597,84	83.107,42
9	A.4.4.2.9	Pemasangan Plesteran 1 Pc :1/2 Kp:3 Pp Tebal 15 mm	m2	59.224,00	65.480,80	55.594,00	61.903,60	61.277,70	67.813,90	62.724,20	69.385,80	58.647,60	65.246,50	76.960,40	83.448,20
10	A.4.4.2.10	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Pp Tebal 15 mm	m2	58.470,50	64.828,50	54.862,50	61.311,25	59.895,00	66.467,50	62.078,50	68.678,50	57.156,00	63.742,25	76.747,00	83.336,00
11	A.4.4.2.11	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 1 Pp Tebal 15 mm	m2	54.417,00	60.390,00	50.952,00	57.057,00	56.743,50	63.244,50	57.552,00	63.954,00	53.856,00	60.307,50	72.138,00	78.243,00
12	A.4.4.2.12	Pemasangan Plesteran 1 SM : 1 Kp : 2 Pp Tebal 15 mm	m2	55.143,00	61.270,00	51.634,00	57.893,00	57.084,50	63.563,50	58.608,00	65.010,00	54.230,00	60.670,50	73.282,00	79.563,00
13	A.4.4.2.13	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	86.103,60	94.586,36	81.142,60	89.657,92	87.047,84	95.828,48	90.127,84	99.283,36	84.001,72	92.969,80	109.468,48	118.292,24
14	A.4.4.2.14	Pemasangan Plesteran 1Pc : 3Pp Tebal 20 mm	m2	64.154,00	70.332,40	60.389,00	66.637,80	63.455,60	69.783,20	66.655,60	73.242,40	61.349,80	67.807,00	81.253,20	87.696,60
15	A.4.4.2.15	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 20 mm	m2	80.960,00	89.315,60	75.999,00	84.460,20	81.756,40	90.208,80	85.386,40	94.067,60	78.564,20	87.131,00	104.618,80	113.315,40
16	A.4.4.2.16	Pemasangan Plesteran 1Pc : 5Pp Tebal 20 mm	m2	80.075,60	88.452,76	75.114,60	83.616,72	80.685,44	89.087,68	84.645,44	93.237,76	77.454,52	85.951,80	103.959,68	112.677,84
17	A.4.4.2.17	Pemasangan Plesteran 1Pc : 6Pp Tebal 20 mm	m2	79.094,40	87.448,24	74.133,40	82.626,28	79.672,56	88.012,32	83.742,56	92.244,24	76.413,48	84.834,20	103.038,32	111.733,16
18	A.4.4.2.18	Pemasangan Plesteran 1 SM : 2 Kp : 2 Pp Tebal 20 mm	m2	77.000,00	85.294,00	71.753,00	80.289,00	79.249,50	88.082,50	81.103,00	89.837,00	75.350,00	84.133,50	101.706,00	110.264,00
19	A.4.4.2.19	Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm	m2	36.956,70	40.662,82	35.086,70	38.809,54	35.901,58	39.552,26	38.805,58	42.598,82	34.762,64	38.484,60	47.120,26	50.958,38
20	A.4.4.2.20	Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm	m'	63.120,75	68.901,25	57.378,75	63.592,38	62.169,25	68.260,50	63.819,25	69.924,25	59.521,00	65.619,13	80.866,50	87.109,00
21	A.4.4.2.21	Pemasangan Plesteran Granit 1Pc : 2 Granit , Tebal 10 mm	m'	97.933,00	107.811,00	92.350,50	102.344,00	101.953,50	112.359,50	102.080,00	112.761,00	98.389,50	108.933,00	121.368,50	131.626,00
22	A.4.4.2.22	Pemasangan Plesteran Traso 1Pc : 2Traso, lebar 10 mm	m'	97.933,00	107.811,00	92.350,50	102.344,00	101.953,50	112.359,50	102.080,00	112.761,00	98.389,50	108.933,00	121.368,50	131.626,00
23	A.4.4.2.23	Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp	m2	46.552,00	51.552,60	43.499,50	48.550,70	48.921,40	54.084,80	49.636,40	54.918,60	46.757,70	51.980,50	60.893,80	66.086,90
24	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah	m2	26.951,65	29.685,59	25.081,65	27.860,86	28.298,71	31.206,12	28.342,71	31.335,59	27.102,68	30.052,83	34.770,12	37.636,06
25	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Conblock ekspose	m2	12.831,50	14.118,50	11.951,50	13.260,50	13.447,50	14.822,50	13.469,50	14.888,50	12.892,00	14.289,00	16.494,50	17.847,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
26	A.4.4.2.26	Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp	m2	57.230,25	63.089,95	53.517,75	59.455,28	58.878,05	64.945,10	60.280,55	66.521,95	56.494,90	62.649,13	73.888,10	79.995,30
27	A.4.4.2.27	Pemasangan Acian	m2	34.656,88	38.245,63	32.181,88	35.835,94	36.513,13	40.301,25	36.568,13	40.445,63	34.897,50	38.730,31	45.031,25	48.785,00
28	A.4.4.2.28	Pemasangan Plesteran dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	43.188,20	46.946,90	40.713,20	44.581,90	45.223,20	49.091,90	45.278,20	49.146,90	43.518,20	47.386,90	53.473,20	57.396,90
29	A.4.4.2.29	Pemasangan Acian dg Mortar Siap Pakai (MSP)	m2	37.070,00	40.658,75	34.595,00	38.293,75	39.105,00	42.803,75	39.160,00	42.858,75	37.400,00	41.098,75	47.355,00	51.108,75
VIII	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING													
1	A.4.4.3.2	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm	m2	101.509,00	110.329,00	98.544,50	109.601,00	100.864,50	109.464,50	104.699,00	113.574,00	100.192,50	107.743,00	122.323,50	132.402,00
2	A.4.4.3.3	Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm	m2	102.052,50	110.038,50	98.851,50	107.860,50	100.413,50	109.356,50	104.274,50	113.503,50	98.395,00	108.647,00	125.020,50	135.415,50
3	A.4.4.3.5	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm	m2	126.634,50	136.082,50	120.954,50	133.232,50	124.088,00	135.328,00	127.329,00	138.250,50	122.146,50	135.536,00	149.956,00	171.084,50
4	A.4.4.3.6	Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm	m2	122.545,50	134.645,50	119.036,50	131.576,50	123.513,50	133.963,50	126.791,50	137.527,50	121.495,00	134.145,00	152.817,50	171.473,50
5	A.4.4.3.9	Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm	m2	420.062,50	464.392,50	379.918,00	454.500,75	405.372,00	431.959,00	428.626,00	467.637,50	257.647,50	309.394,25	365.095,50	412.357,00
6	A.4.4.3.16	Pemasangan Ubin Plin Pc.Abu-abu Uk. 15 x 20 cm	m'	63.701,00	68.554,20	61.506,50	65.759,65	57.115,30	69.086,60	66.195,80	74.120,20	60.212,90	68.120,25	73.992,60	82.954,30
7	A.4.4.3.19	Pemasangan Ubin Plin Pc.Warna Uk. 10 x 20 cm	m'	37.089,25	40.660,95	35.422,75	38.833,03	38.231,05	42.147,60	38.610,55	42.558,45	37.827,90	41.232,13	44.903,10	48.430,80
8	A.4.4.3.32	Pemasangan Lantai Keramik 10x 20 cm	m2	226.428,13	249.538,58	215.472,13	236.137,96	226.846,68	248.867,85	230.823,18	253.069,58	221.104,40	244.750,69	265.010,35	314.185,30
9	A.4.4.3.33	Pemasangan lantai Keramik Uk. 10 x 10 cm / 5 x 20 cm	m2	232.120,63	255.726,08	220.917,13	242.077,96	232.291,68	255.055,35	236.268,18	259.257,08	226.549,40	251.185,69	270.950,35	321.610,30
10	A.4.4.3.34	Pemasangan Lantai Keramik 33 x 33 cm	m2	215.113,40	249.484,19	212.056,01	240.203,07	219.763,90	253.533,68	226.128,62	261.345,85	215.243,84	251.239,47	272.461,02	306.921,63
11	A.4.4.3.35	Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm	m2	217.529,50	240.656,50	210.207,50	233.790,50	217.328,00	246.995,00	223.657,50	252.412,50	214.009,50	250.574,00	272.029,00	304.583,50
12	A.4.4.3.36	Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm	m2	213.702,50	243.853,50	209.198,00	233.376,00	216.953,00	251.284,00	225.593,50	257.878,50	214.769,50	253.632,50	271.546,00	303.121,50
13	A.4.4.3.37	Pemasangan Lantai Keramik uk.10 x 33 cm, untuk variasi / border	m2	419.980,00	452.364,00	405.251,00	437.500,25	424.336,00	458.898,00	429.577,50	464.409,00	415.750,50	452.850,75	498.965,50	552.046,00
14	A.4.4.3.39	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x20 cm	m'	36.723,50	41.961,70	35.098,25	40.320,78	37.323,55	42.573,85	37.703,05	42.984,70	36.337,40	41.617,13	46.245,10	50.108,30
15	A.4.4.3.40	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 10x10 cm	m'	83.096,75	88.945,45	81.457,75	87.290,78	83.683,05	89.557,60	84.062,55	89.968,45	82.696,90	88.614,63	93.215,10	98.618,30
16	A.4.4.3.41	Pemasangan Plint Keramik Ukuran 5x20 cm	m'	80.764,75	87.779,45	79.125,75	86.124,78	81.351,05	88.391,60	81.730,55	88.802,45	80.364,90	87.448,63	96.130,10	101.533,30
17	A.4.4.3.43	Pemasangan Lantai Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	581.145,13	631.095,58	566.680,13	616.517,96	578.054,68	610.602,85	589.027,18	639.290,58	589.802,40	628.650,69	732.840,35	755.263,30
18	A.4.4.3.44	Pemasangan Lantai Karpet	m2	193.594,50	204.550,50	190.553,00	201.509,00	195.371,00	206.327,00	195.464,50	206.420,50	193.451,50	204.407,50	214.335,00	228.035,50
19	A.4.4.3.46	Pemasangan Lantai Parquet Jati	m2	370.507,50	454.107,50	408.430,00	457.380,00	424.215,00	461.615,00	424.407,50	461.807,50	418.247,50	461.422,50	491.370,00	556.682,50
20	A.4.4.3.48	Pemasangan Dinding Porselen 11 x 11 cm	m2	245.600,96	269.638,77	232.263,46	260.788,03	256.178,93	281.787,00	252.665,64	280.259,95	245.602,37	271.697,15	307.850,16	337.059,32
21	A.4.4.3.49	Pemasangan Dinding Porselen 10x20 cm,	m2	250.604,75	276.405,25	237.283,75	260.624,38	255.483,25	280.522,00	256.544,75	281.839,25	248.066,50	274.745,63	297.236,50	349.156,50
22	A.4.4.3.50	Pemasangan Dinding Porselen 20x20 cm,	m2	240.336,25	263.991,75	225.194,75	249.866,38	244.538,25	269.318,50	245.621,75	271.801,75	237.693,50	264.240,63	291.164,50	336.495,50
23	A.4.4.3.53	Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm,	m2	250.604,75	276.405,25	237.283,75	260.624,38	255.483,25	280.522,00	256.544,75	281.839,25	248.066,50	274.745,63	297.236,50	349.156,50
24	A.4.4.3.54	Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm,	m2	241.524,25	265.267,75	226.316,75	251.098,38	245.682,25	270.550,50	246.743,75	273.033,75	238.848,50	265.494,63	292.374,50	338.123,50
25	A.4.4.3.55	Pemasangan Dinding Marmer Ukuran 1.00x1.00 cm	m2	672.375,12	732.459,32	650.815,12	710.728,27	677.245,92	720.264,72	686.183,42	747.034,32	683.995,52	733.372,87	854.652,76	887.457,04

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
26	A.4.4.3.58	Pemasangan Dinding Batu Paros / Batu Tempel Hitam	m2	264.488,13	290.709,38	256.210,63	282.270,31	268.269,38	288.378,75	266.261,88	298.794,38	256.575,00	288.945,94	322.423,75	354.887,50
27	A.4.4.3.59	Pemasangan Lantai Vinyl uk.30 x 30 cm	m2	133.399,20	142.819,60	131.962,60	143.994,40	137.155,70	146.576,10	135.943,50	150.586,70	132.951,50	152.817,50	165.394,90	178.057,00
28	A.4.4.3.60	Pemasangan Wallpaper Lebar 50 Cm	m2	117.562,50	126.241,50	113.377,00	122.056,00	121.181,50	129.998,00	121.275,00	130.091,50	118.283,00	127.237,00	135.536,50	144.776,50
29	A.4.4.3.63	Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm	m'	46.959,00	50.347,00	46.794,00	52.822,00	50.028,00	53.416,00	48.609,00	52.162,00	48.015,00	51.403,00	62.931,00	67.177,00
30	A.4.4.3.64	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm	m2	154.916,30	172.261,10	144.459,15	161.198,95	152.551,30	169.896,10	156.456,30	172.591,10	150.839,15	166.368,95	206.116,90	228.369,35
31	A.4.4.3.65	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 8 Cm	m2	232.895,30	260.068,60	225.963,65	252.289,95	243.565,30	276.849,10	255.032,80	280.512,10	235.335,65	253.857,45	280.366,90	299.742,85
32	A.4.4.3.66	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	161.026,80	178.371,60	150.569,65	167.309,45	158.661,80	176.006,60	162.566,80	178.701,60	156.949,65	172.479,45	218.337,90	240.590,35
33	A.4.4.3.67	Pemasangan Paving Block Berwarna Tebal 8 Cm	m2	251.226,80	278.400,10	250.405,65	276.731,95	261.896,80	289.070,10	267.253,80	292.733,10	247.556,65	272.188,95	286.477,40	311.963,85
IX	A.4.5.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT													
1	A.4.5.1.1	Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm	m2	32.664,50	35.722,50	30.442,50	32.884,50	31.146,50	33.297,00	32.395,00	34.237,50	30.580,00	33.632,50	34.430,00	37.521,00
2	A.4.5.1.2	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x30) cm	m2	95.469,00	795.377,00	93.434,00	104.247,00	97.410,50	107.618,50	95.496,50	107.657,00	97.405,00	106.265,50	111.771,00	124.047,00
3	A.4.5.1.3	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (30x60) cm	m2	105.435,00	115.566,00	100.567,50	113.833,50	106.507,50	114.086,50	103.372,50	116.666,00	105.407,50	115.511,00	113.696,00	124.547,50
4	A.4.5.1.4	Pemasangan Langit-langit Akustik Ukuran (60x120) cm	m2	90.145,00	95.920,00	85.002,50	90.887,50	88.742,50	95.342,50	84.672,50	95.370,00	87.642,50	92.565,00	98.780,00	107.937,50
5	A.4.5.1.5	Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	48.977,50	52.646,00	47.256,00	51.716,50	45.914,00	52.470,00	50.094,00	56.633,50	46.865,50	51.342,50	55.962,50	60.516,50
6	A.4.5.1.6	Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm	m2	553.025,00	588.467,00	522.247,00	549.428,00	536.640,50	563.832,50	528.830,50	564.267,00	535.876,00	558.937,50	691.405,00	727.078,00
7	A.4.5.1.7	Memasang Langit-langit Gypsu Board, Ukuran (120x240) tebal 9 mm	m2	40.701,10	44.523,60	39.518,60	43.341,10	42.974,80	45.996,50	40.199,50	45.223,20	42.122,30	44.743,60	46.299,00	51.350,20
8	A.4.5.1.8	Memasang Langit-langit Akuatik Uk (60x120) cm & Berikut Rangka Alluminium	m2	215.765,00	233.530,00	203.362,50	221.292,50	218.515,00	237.105,00	214.665,00	237.380,00	212.877,50	229.817,50	269.582,50	293.012,50
9	A.4.5.1.9	List Langit-Langit Kayu Profil	m1	16.835,50	18.276,50	15.383,50	17.160,00	16.786,00	18.573,50	16.813,50	18.595,50	16.225,00	18.007,00	20.108,00	21.576,50

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
X	A.4.5.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP													
1	A.4.5.2.1	Pemasangan Atap Genteng Plentong Kecil	m2	77.954,25	86.099,75	73.427,75	84.323,25	82.313,00	87.708,50	79.604,25	87.749,75	81.031,50	86.427,00	94.011,50	104.951,00
2	A.4.5.2.2	Pemasangan Atap Genteng Kodok / Glasur	m2	108.267,50	121.918,50	117.485,50	125.636,50	123.623,50	140.024,50	131.917,50	140.068,50	127.842,00	142.868,00	147.713,50	153.158,50
3	A.4.5.2.3	Pemasangan Atap Genteng Plentong Super / Besar	m2	105.187,50	112.788,50	110.335,50	114.966,50	115.703,50	122.314,50	107.827,50	120.378,50	110.462,00	119.053,00	131.818,50	139.463,50
4	A.4.5.2.4	Pemasangan Genteng Bubung Plentong	m'	94.974,00	105.512,00	92.543,00	101.871,00	98.758,00	109.714,00	104.038,00	113.564,00	96.767,00	107.558,00	124.729,00	133.628,00
5	A.4.5.2.5	Pemasangan Genteng Bubung Kodok / Glasur	m'	100.474,00	111.012,00	98.043,00	109.571,00	107.558,00	116.314,00	102.938,00	114.114,00	100.067,00	109.483,00	137.104,00	147.103,00
6	A.4.5.2.6	Pemasangan Genteng Bubung Plentong Besar	m'	114.884,00	124.102,00	110.693,00	121.121,00	116.358,00	127.204,00	118.668,00	128.414,00	113.267,00	124.003,00	140.954,00	150.183,00
7	A.4.5.2.7	Pemasangan Roof Light Fibreglass 90 x 180	m2	104.346,00	116.787,00	102.833,50	115.219,50	105.875,00	118.316,00	105.913,50	118.327,00	104.725,50	117.139,00	111.523,50	124.058,00
8	A.4.5.2.8	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,50x0,92 m) x 5 mm	m2	63.563,50	71.571,50	61.836,50	69.844,50	65.059,50	73.067,50	65.103,50	73.111,50	63.833,00	71.841,00	71.054,50	79.106,50
9	A.4.5.2.9	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,25x0,92 m) x 5 mm	m2	65.323,50	73.661,50	63.668,00	72.006,00	66.825,00	75.163,00	66.863,50	75.201,50	65.631,50	73.969,50	72.600,00	80.976,50
10	A.4.5.2.10	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,00x0,92 m) x 5 mm	m2	65.653,50	74.321,50	63.998,00	72.666,00	67.155,00	75.823,00	67.193,50	75.861,50	65.961,50	74.629,50	72.930,00	81.636,50
11	A.4.5.2.11	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x0,92 m) x 5 mm	m2	72.913,50	77.159,50	71.258,00	75.504,00	74.415,00	78.661,00	74.453,50	78.699,50	73.221,50	77.467,50	80.190,00	84.474,50
12	A.4.5.2.12	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,05 m) x 4 mm	m2	50.363,50	58.734,50	53.520,50	57.079,00	54.945,00	59.081,00	55.561,00	60.274,50	51.826,50	56.925,00	63.415,00	79.139,50
13	A.4.5.2.13	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,05 m) x 4 mm	m2	51.133,50	61.583,50	56.408,00	60.159,00	58.641,00	63.547,00	57.293,50	61.044,50	54.213,50	59.119,50	65.340,00	81.372,50
14	A.4.5.2.14	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,05 m) x 4 mm	m2	48.581,50	58.437,50	52.976,00	56.298,00	54.439,00	61.391,00	55.687,50	59.493,50	52.277,50	57.777,50	63.360,00	79.788,50
15	A.4.5.2.15	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,05 m) x 4 mm	m2	49.219,50	58.547,50	49.247,00	54.087,00	52.965,00	58.366,00	56.650,00	62.892,50	53.454,50	58.855,50	64.350,00	78.765,50
16	A.4.5.2.16	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,50x1,05 m) x 4 mm	m2	52.453,50	64.729,50	58.718,00	63.954,00	64.515,00	69.751,00	62.793,50	67.149,50	58.921,50	65.917,50	68.090,00	81.724,50
17	A.4.5.2.17	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (3,00x1,08 m) x 6 mm	m2	65.334,50	68.744,50	63.679,00	67.089,00	66.836,00	70.246,00	66.874,50	70.284,50	65.642,50	69.052,50	72.611,00	76.059,50
18	A.4.5.2.18	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,70x1,08 m) x 6 mm	m2	68.689,50	72.209,50	67.034,00	70.554,00	70.191,00	73.711,00	70.229,50	73.749,50	68.997,50	72.517,50	75.966,00	79.524,50
19	A.4.5.2.19	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,40x1,08 m) x 6 mm	m2	65.521,50	69.569,50	63.866,00	67.914,00	67.023,00	71.071,00	67.061,50	71.109,50	65.829,50	69.877,50	72.798,00	76.884,50
20	A.4.5.2.20	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (2,10x1,08 m) x 6 mm	m2	66.533,50	70.746,50	64.878,00	69.091,00	68.035,00	72.248,00	68.073,50	72.286,50	66.841,50	71.054,50	73.810,00	78.061,50
21	A.4.5.2.21	Pemasangan Atap Asbes Gelombang (1,80x1,08 m) x 6 mm	m2	70.438,50	74.288,50	68.783,00	72.633,00	71.940,00	75.790,00	71.978,50	75.828,50	70.746,50	74.596,50	77.715,00	81.603,50
22	A.4.5.2.30	Pemasangan Atap Genteng Beton	m2	92.730,00	98.736,00	74.701,00	83.094,00	79.161,50	86.377,50	75.586,50	82.786,00	75.053,00	84.672,50	118.855,00	132.209,00
23	A.4.5.2.31	Pemasangan Atap Genteng Aspal	m2	220.104,50	243.468,50	217.607,50	240.938,50	222.304,50	245.668,50	224.246,00	249.518,50	221.441,00	244.788,50	238.832,00	264.594,00
24	A.4.5.2.32	Pemasangan Atap Genteng Metal	m2	89.925,00	105.105,00	88.000,00	102.960,00	92.180,00	107.360,00	92.235,00	107.305,00	90.585,00	105.655,00	100.320,00	115.775,00
25	A.4.5.2.34	Pemasangan Atap Sirap	m2	124.250,50	134.579,50	102.558,50	109.367,50	109.549,00	126.478,00	109.686,50	116.605,50	105.677,00	114.246,00	127.292,00	139.535,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
26	A.4.5.2.35	Pemasangan Nok Genteng Beton	m'	115.577,00	124.762,00	96.712,00	106.848,50	103.779,50	113.487,00	105.099,50	115.654,00	99.539,00	108.790,00	146.410,00	159.610,00
27	A.4.5.2.36	Pemasangan Nok Genteng Aspal	m'	126.676,00	136.807,00	127.660,50	138.121,50	130.636,00	140.382,00	129.618,50	139.529,50	127.798,00	137.516,50	143.720,50	153.939,50
28	A.4.5.2.37	Pemasangan Nok Genteng Metal	m'	66.445,50	74.288,50	63.294,00	71.082,00	69.140,50	76.983,50	69.223,00	77.038,50	66.896,50	74.712,00	80.344,00	88.313,50
29	A.4.5.2.38	Pemasangan Nok Sirap	m'	58.531,00	64.559,00	55.467,50	60.494,50	59.829,00	65.417,00	60.846,50	66.374,00	56.474,00	62.441,50	69.745,50	76.147,50
30	A.4.5.2.39	Pemasangan Atap Seng Gelombang	m2	42.515,00	46.981,00	41.910,00	44.814,00	43.813,00	47.509,00	45.386,00	49.071,00	40.491,00	44.946,00	45.287,00	50.193,00
31	A.4.5.2.40	Pemasangan Atap Nok Seng	m'	32.961,50	36.602,50	31.674,50	34.611,50	34.595,00	37.906,00	35.293,50	38.582,50	32.384,00	36.003,00	39.061,00	42.944,00
32	A.4.5.2.43	Pasang Alluminium Foil / Sisalation	m2	28.413,00	31.333,50	26.939,00	29.859,50	30.035,50	33.187,00	30.063,00	32.983,50	28.891,50	31.812,00	40.524,00	46.376,00
XI	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U													
1	A.4.6.1.1	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas I	m3	27.551.425,00	29.101.325,00	27.864.650,00	28.808.175,00	27.012.562,50	27.655.512,50	27.026.312,50	27.666.925,00	26.857.325,00	29.012.637,50	34.584.825,00	36.144.075,00
2	A.4.6.1.2	Pembuatan & Pemasangan Kosen Pintu & Jendela Kayu klas II atau III	m3	13.702.425,00	14.126.475,00	13.320.725,00	14.139.400,00	12.505.212,50	13.259.812,50	10.999.312,50	12.147.575,00	13.098.250,00	13.588.712,50	14.808.475,00	15.373.600,00
3	A.4.6.1.3	Pembuatan & Pemasangan Pintu KlampStandard Kayu Klas II (Kayu Kamfer)	m2	562.435,50	583.698,50	539.016,50	560.224,50	526.135,50	551.798,50	478.313,00	517.148,50	535.964,00	557.199,50	598.719,00	620.136,00
4	A.4.6.1.4	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Klamp Sederhana Kayu Klas III	m2	562.435,50	583.698,50	539.016,50	560.224,50	526.135,50	551.798,50	478.313,00	517.148,50	535.964,00	557.199,50	598.719,00	620.136,00
5	A.4.6.1.5	Pembuatan & Pemasangan Daun Pintu Panel, Kayu Klas I atau II	m2	869.990,00	922.350,00	819.115,00	871.475,00	839.740,00	896.527,50	793.100,00	863.005,00	835.065,00	887.480,00	997.837,50	1.050.775,00
6	A.4.6.1.6	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Kaca Kayu Klas I atau II	m2	621.940,00	663.520,00	583.000,00	624.580,00	605.660,00	650.045,00	578.600,00	630.410,00	598.400,00	640.310,00	725.285,00	768.900,00
7	A.4.6.1.7	Pembuatan & Pemasangan Pintu & Jendela Jalusi Kayu Klas I atau II (jati)	m2	2.102.100,00	2.221.450,00	1.989.625,00	2.073.775,00	2.005.850,00	2.090.275,00	1.973.400,00	2.092.200,00	2.018.775,00	2.085.875,00	2.592.425,00	2.715.075,00
8	A.4.6.1.8	Pembuatan&Pemasangan Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Klas II (lbr s/d 90 cm)	m2	654.995,00	701.206,00	628.908,50	671.236,50	642.306,50	684.942,50	608.811,50	662.156,00	632.230,50	677.875,00	748.165,00	810.826,50
9	A.4.6.1.9	Pembuatan&Pemasangan Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu klas I atau II	m2	708.235,00	759.297,00	677.809,00	724.988,00	695.887,50	743.440,50	661.831,50	720.291,00	683.848,00	734.343,50	815.342,00	882.882,00
10	A.4.6.1.10	Pembuatan & Pemasangan Jalusi mati Kosen Kayu Klas I atau II	m2	1.872.585,00	1.974.170,00	1.777.187,50	1.845.607,50	1.779.937,50	1.848.522,50	1.748.037,50	1.849.540,00	1.796.492,50	1.848.495,00	2.303.565,00	2.407.157,50
11	A.4.6.1.11	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Klas I	m2	1.083.335,00	1.158.641,00	1.031.041,00	1.088.714,00	1.055.081,50	1.110.202,50	1.037.811,50	1.109.471,00	1.045.528,00	1.099.422,50	1.337.600,00	1.428.174,00
12	A.4.6.1.12	Pembuatan & Pemasangan Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika, Rangka expose Kayu Klas II	m2	749.589,50	804.259,50	717.189,00	767.976,00	738.303,50	789.167,50	704.132,00	766.397,50	725.158,50	778.525,00	873.114,00	942.287,50
13	A.4.6.1.13	Pembuatan&Memasang Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu I; II & III Bentang 6 meter	m3	12.140.700,00	12.478.620,00	11.876.920,00	12.566.730,00	11.044.880,00	11.680.350,00	9.651.730,00	10.647.120,00	11.611.160,00	12.014.750,00	12.944.800,00	13.401.905,00
14	A.4.6.1.14	Pembuatan&Pemasangan Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Klas I	m3	29.895.800,00	31.561.915,00	30.299.417,50	31.294.422,50	29.314.725,00	29.985.890,00	29.317.530,00	29.985.615,00	29.155.362,50	31.486.647,50	37.439.545,00	39.104.587,50
15	A.4.6.1.15	Pemasangan konstruksi Gording, Kayu Klas II	m3	11.341.000,00	11.596.640,00	11.138.820,00	11.749.210,00	10.228.790,00	10.781.980,00	8.833.000,00	9.747.540,00	10.829.280,00	11.152.020,00	11.918.940,00	12.290.465,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
16	A.4.6.1.16	Pemasangan Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu Klas II	m2	184.547,00	189.398,00	181.373,50	191.757,50	167.337,50	177.028,50	145.128,50	160.490,00	176.995,50	182.677,00	195.404,00	202.493,50
17	A.4.6.1.17	Pemasangan Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Klas II	m2	217.019,00	222.266,00	213.449,50	225.417,50	196.047,50	207.124,50	169.284,50	187.220,00	207.883,50	214.159,00	228.668,00	236.549,50
18	A.4.6.1.18	Pemasangan Rangka Atap Sirap, Kayu Klas II	m2	155.584,00	160.402,00	152.339,00	161.557,00	142.318,00	150.986,00	124.674,00	137.852,00	149.545,00	155.023,00	167.046,00	173.657,00
19	A.4.6.1.19	Pemasangan Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Klas II atau III	m2	202.103,00	210.342,00	195.981,50	209.082,50	187.605,00	200.079,00	168.289,00	185.735,00	194.144,50	203.120,50	222.816,00	233.381,50
20	A.4.6.1.20	Pemasangan Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Klas II atau III	m2	207.306,00	215.589,00	201.278,00	214.665,00	192.445,00	205.210,50	171.990,50	189.997,50	199.639,00	208.681,00	228.437,00	238.843,00
21	A.4.6.1.21	Pemasangan Listplank Uk. (3x20)cm Kayu klas I atau II	m'	309.375,00	325.050,00	294.717,50	304.342,50	292.600,00	302.335,00	286.770,00	302.390,00	296.917,50	303.627,50	379.335,00	395.147,50
22	A.4.6.1.22	Pemasangan Listplank Uk. (3x30)cm Kayu klas I atau klas II	m'	144.210,00	149.105,00	138.902,50	143.742,50	134.337,50	140.442,50	121.137,50	130.845,00	137.527,50	142.395,00	151.140,00	156.117,50
23	A.4.6.1.23	Pemasangan Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu klas II atau III	m2	326.045,50	336.638,50	316.981,50	336.649,50	298.270,50	316.563,50	263.098,00	290.548,50	311.949,00	323.999,50	353.419,00	367.301,00
24	A.4.6.1.24	Pemasangan Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	393.893,50	413.286,50	392.397,50	417.554,50	370.848,50	392.573,50	332.178,00	364.974,50	379.797,00	400.317,50	422.609,00	460.031,00
25	A.4.6.1.25	Pemasangan Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II	m2	402.633,00	422.433,00	400.026,00	425.590,00	378.075,50	400.207,50	339.487,50	372.691,00	386.903,00	407.830,50	432.465,00	470.305,00
26	A.4.6.1.26	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Papan Kelas I	m2	465.025,00	501.820,00	432.300,00	465.960,00	458.892,50	491.920,00	456.280,00	493.020,00	449.680,00	480.562,50	587.015,00	624.085,00
27	A.4.6.1.27	Pemasangan Dinding Lambriziring dari Plywood ukuran (120x240) cm	m2	41.283,00	43.912,00	40.337,00	43.791,00	37.141,50	42.850,50	41.585,50	47.267,00	38.813,50	42.295,00	44.825,00	48.394,50
28	A.4.6.1.28	Pemasangan Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	133.177,00	140.629,06	128.939,25	137.919,10	134.254,45	144.787,50	120.421,95	133.258,40	136.488,55	145.475,00	140.463,84	159.781,60
XII	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA													
1	A.4.6.2.2	Pemasangan Kunci Tanam Biasa	Buah	192.445,00	231.220,00	192.252,50	220.027,50	198.000,00	220.275,00	159.555,00	187.330,00	184.167,50	200.942,50	220.660,00	270.462,50
2	A.4.6.2.3	Pemasangan Kunci Kamar Mandi	Buah	147.097,50	163.735,00	136.001,25	152.638,75	147.125,00	163.762,50	136.152,50	152.790,00	122.333,75	138.971,25	180.455,00	246.606,25
3	A.4.6.2.4	Pemasangan Kunci Selinder	Buah	191.097,50	229.735,00	191.001,25	218.638,75	196.625,00	218.762,50	158.152,50	185.790,00	182.833,75	199.471,25	218.955,00	268.606,25
4	A.4.6.2.5	Pemasangan Engsel Pintu	Buah	26.867,50	33.330,00	24.928,75	31.391,25	26.950,00	33.412,50	27.032,50	33.495,00	26.001,25	32.463,75	35.640,00	39.393,75
5	A.4.6.2.6	Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu	Buah	16.720,00	18.370,00	15.427,50	17.077,50	16.775,00	18.425,00	16.830,00	18.480,00	16.142,50	17.792,50	23.210,00	26.262,50
6	A.4.6.2.7	Pemasangan Engsel Angin	Buah	50.440,50	55.066,00	48.567,75	54.293,25	51.430,50	56.056,00	51.540,50	56.166,00	49.777,75	54.403,25	62.001,50	80.929,75
7	A.4.6.2.9	Pemasangan Kait Angin	Buah	26.928,00	39.996,00	24.986,50	38.054,50	27.010,50	40.078,50	35.343,00	40.161,00	26.059,00	39.127,00	46.711,50	51.573,50
8	A.4.6.2.10	Pasang Door Closer	Buah	79.502,50	91.630,00	73.163,75	85.291,25	200.777,50	240.405,00	98.752,50	108.680,00	104.238,75	113.066,25	390.582,50	479.723,75
9	A.4.6.2.11	Pemasangan Kunci Selot	Buah	35.651,00	41.052,00	33.115,50	38.516,50	35.761,00	41.162,00	37.521,00	41.272,00	34.545,50	39.946,50	44.033,00	48.889,50
10	A.4.6.2.13	Pemasangan Door Stop	Buah	24.700,50	31.526,00	23.432,75	30.258,25	145.755,50	180.081,00	43.510,50	48.136,00	51.647,75	55.173,25	320.116,50	403.944,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
11	A.4.6.2.14	Pemasangan Rel Pintu Dorong	Buah	280.203,00	348.656,00	272.596,50	341.049,50	302.533,00	348.986,00	280.863,00	349.316,00	276.886,50	345.339,50	325.699,00	372.168,50
12	A.4.6.2.15	Pemasangan Kunci Lemari	Buah	39.757,30	45.821,60	36.587,65	42.651,95	39.894,80	45.959,10	40.032,30	46.096,60	38.375,15	44.439,45	57.798,40	63.869,85
13	A.4.6.2.16	Pemasangan Kaca tebal 3 mm	m2	123.400,75	133.859,00	121.499,13	129.537,38	123.483,25	131.521,50	123.565,75	131.604,00	122.571,63	136.659,88	135.324,75	143.367,13
14	A.4.6.2.17	Pemasangan Kaca tebal 5 mm	m2	135.500,75	155.639,00	139.649,13	153.737,38	129.533,25	137.571,50	135.665,75	149.754,00	134.671,63	154.809,88	147.424,75	155.467,13
15	A.4.6.2.18	Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm	m2	353.300,75	409.739,00	321.149,13	395.737,38	395.733,25	415.871,50	432.115,75	476.454,00	352.471,63	396.809,88	359.174,75	421.667,13
XIII	A.4.7.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN													
1	A.4.7.1.1	Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama	m2	13.398,00	15.136,00	12.556,50	14.294,50	15.075,50	16.786,00	15.048,00	16.786,00	14.206,50	15.944,50	18.469,00	20.278,50
2	A.4.7.1.2	Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat	m2	13.343,00	15.136,00	12.501,50	14.294,50	15.075,50	16.786,00	14.993,00	16.786,00	14.151,50	15.944,50	18.441,50	20.278,50
3	A.4.7.1.3	Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual	m2	13.948,00	15.796,00	13.079,00	14.927,00	15.680,50	17.446,00	15.598,00	17.446,00	14.729,00	16.577,00	19.156,50	21.076,00
4	A.4.7.1.4	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 2 Lp Cat Penutup)	m2	39.314,00	45.413,50	39.578,00	44.704,00	42.295,00	46.337,50	40.133,50	45.303,50	40.051,00	50.050,00	50.182,00	54.048,50
5	A.4.7.1.5	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 lp Plamuur, 1 lp Cat dasar, 3 Lp Cat Penutup)	m2	55.891,00	63.420,50	54.923,00	61.528,50	58.883,00	64.256,50	56.710,50	63.310,50	56.111,00	67.391,50	70.862,00	76.059,50
6	A.4.7.1.6	Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil	m2	35.145,00	37.400,00	33.522,50	35.777,50	35.238,50	37.493,50	35.585,00	37.840,00	34.655,50	36.910,50	40.342,50	42.614,00
7	A.4.7.1.7	Pelaburan Bidang Kayu dg Politur	m2	39.754,00	47.062,40	43.049,60	46.869,90	45.335,40	49.711,20	43.236,60	48.382,40	46.418,90	51.124,70	62.766,00	69.516,70
8	A.4.7.1.8	Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter	m2	10.034,75	11.297,00	9.451,75	10.714,00	11.115,50	12.435,50	11.269,50	12.493,25	10.686,50	11.968,00	13.563,00	14.906,38
9	A.4.7.1.9	Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis	m2	39.754,00	44.077,00	37.064,50	41.068,50	41.486,50	45.364,00	41.580,00	45.551,00	39.902,50	44.429,00	51.084,00	56.853,50
10	A.4.7.1.10	Pengecat Tembok Baru (1lap.Plamir, 1lap Cat Dasar 2 Lap.Cat Penutup)	m2	20.448,45	23.553,75	18.778,65	22.048,95	20.710,80	22.837,10	20.140,45	22.761,75	19.599,80	22.364,10	23.712,70	27.388,90
11	A.4.7.1.11	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup)	m2	13.995,30	16.230,50	13.118,60	15.353,80	14.676,20	16.119,40	14.204,30	16.142,50	13.680,70	15.717,90	16.684,80	19.015,70
12	A.4.7.1.12	Pengecatan Tembok dengan Kalkarium	m2	8.935,30	9.806,50	8.256,60	9.127,80	8.780,20	9.739,40	8.825,30	9.740,50	8.488,70	9.392,90	11.041,80	11.962,50
13	A.4.7.1.13	Pelaburan Tembok dengan Kapur Sirih	m2	14.945,15	16.885,00	13.948,55	16.009,40	16.655,10	18.520,70	16.661,15	18.579,00	15.687,10	17.720,45	20.222,40	22.244,75
14	A.4.7.1.14	Pelaburan Tembok lama dengan Kapur Sirih (pemeliharaan)	m2	7.064,75	7.942,00	6.685,25	7.667,00	7.540,50	8.431,50	7.554,25	8.486,50	7.320,50	8.313,25	8.789,00	9.831,25
15	A.4.7.1.15	Pemasangan Wallpaper	m2	80.822,50	90.750,00	78.278,75	88.206,25	80.932,50	90.860,00	81.042,50	90.970,00	79.708,75	89.636,25	93.747,50	105.228,75
16	A.4.7.1.16	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi	m2	27.857,50	31.460,00	25.511,75	29.114,25	28.506,50	31.229,00	28.627,50	31.460,00	27.392,75	30.225,25	36.030,50	39.833,75
17	A.4.7.1.17	Pengecatan Permukaan Baja dg Meni Besi & Perancah	m2	54.692,00	61.682,50	51.350,75	58.121,25	57.002,00	63.112,50	56.892,00	62.782,50	54.458,25	60.568,75	71.115,00	78.223,75

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN GROBOGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN		KABUPATEN KENDAL HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SALATIGA HARGA SATUAN PEKERJAAN		KOTA SEMARANG HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp	MINIMUM Rp	MAKSIMUM Rp
XIV	A.5.1.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG													
1	A.5.1.1.1	Pemasangan Closet Duduk / Mono Blok	Unit	1.876.286,50	2.159.657,50	1.845.145,50	2.128.516,50	1.912.581,00	2.195.952,00	1.912.586,50	2.195.957,50	2.062.401,00	2.287.472,00	2.433.134,00	2.775.685,00
2	A.5.1.1.2	Pemasangan Closet Jongkok Porselen	Unit	629.145,00	692.065,00	589.765,00	652.602,50	630.685,00	693.660,00	640.035,00	703.175,00	616.220,00	679.277,50	762.960,00	826.760,00
3	A.5.1.1.4	Pemasangan Urinoir	Unit	733.535,00	794.145,00	715.385,00	775.912,50	742.775,00	803.440,00	744.425,00	805.255,00	731.390,00	792.137,50	805.530,00	866.690,00
4	A.5.1.1.5	Pemasangan Wastafel	Unit	550.357,50	818.812,50	539.962,50	808.335,00	561.522,50	830.032,50	563.447,50	832.122,50	553.740,00	822.332,50	637.862,50	692.367,50
5	A.5.1.1.6	Pemasangan Bathcuip porselen	Unit	1.092.663,00	1.168.596,00	1.083.159,00	1.159.092,00	1.093.075,50	1.169.008,50	1.093.488,00	1.169.421,00	1.088.521,50	1.164.454,50	1.122.016,50	1.197.966,00
6	A.5.1.1.7	Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3	Unit	1.221.275,00	1.345.025,00	1.149.775,00	1.273.525,00	1.254.000,00	1.377.750,00	1.254.275,00	1.378.025,00	1.207.800,00	1.331.550,00	1.489.950,00	1.618.650,00
7	A.5.1.1.8	Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3	Unit	1.466.133,66	1.618.022,20	1.376.868,66	1.541.474,27	1.516.921,46	1.672.110,00	1.535.675,12	1.693.157,56	1.477.397,93	1.632.707,20	1.825.769,27	1.974.643,54
8	A.5.1.1.11	Pemasangan Bak Beton Bertulang Vol. 1 m3	Unit	6.260.725,72	6.853.157,15	6.120.486,08	6.640.997,01	6.028.461,60	6.634.561,26	6.106.373,22	6.801.625,60	6.002.897,17	6.616.627,71	6.948.431,97	7.938.263,44
9	A.5.1.1.12	Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell	buah	345.235,00	387.860,00	341.357,50	383.982,50	345.400,00	388.025,00	345.565,00	388.190,00	343.502,50	386.127,50	357.280,00	399.987,50
10	A.5.1.1.14	Pemasangan Floor Drain	buah	47.245,00	54.120,00	45.952,50	52.827,50	50.050,00	54.175,00	47.355,00	54.230,00	52.167,50	56.292,50	56.760,00	66.412,50
11	A.5.1.1.15	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm	bh	431.553,14	479.164,93	402.552,35	447.295,24	442.682,86	493.036,19	457.323,15	503.826,49	433.352,96	479.992,26	535.293,00	580.288,50
12	A.5.1.1.16	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm	bh	641.279,14	712.034,93	597.796,85	663.634,99	655.824,36	728.194,19	680.359,15	748.576,49	645.009,46	714.779,01	791.604,00	856.526,00
13	A.5.1.1.17	Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm	bh	768.798,28	851.144,06	723.351,16	798.702,88	785.992,94	873.891,14	814.223,34	895.851,54	775.582,41	861.000,09	917.895,00	995.574,25
14	A.5.1.1.18	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½"	m'	61.880,50	68.123,00	60.346,00	69.430,17	62.425,00	67.246,67	62.474,50	67.296,17	61.484,50	70.568,67	68.894,83	72.444,17
15	A.5.1.1.19	Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾"	bh	80.201,00	90.707,38	69.779,33	85.784,88	74.591,00	90.597,38	74.811,00	90.816,55	72.308,50	88.314,88	97.691,00	121.974,88
16	A.5.1.1.20	Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾"	m'	73.247,17	83.752,17	71.712,67	82.217,67	73.791,67	78.613,33	73.841,17	78.662,83	72.851,17	80.514,50	80.261,50	83.810,83
17	A.5.1.1.21	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1"	m'	104.505,50	115.010,50	102.971,00	119.159,33	105.050,00	109.871,67	105.099,50	109.921,17	104.109,50	113.193,67	111.519,83	116.490,00
18	A.5.1.1.22	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ "	m'	139.144,50	155.353,00	136.345,00	152.553,50	140.233,50	146.496,17	140.332,50	146.595,17	138.622,00	151.988,83	150.674,33	156.964,50
19	A.5.1.1.23	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3"	m'	249.744,00	261.138,17	246.235,00	263.312,50	251.102,50	259.655,00	251.229,00	259.781,50	249.084,00	264.740,67	263.831,33	271.569,83
20	A.5.1.1.24	Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4"	m'	454.344,00	514.046,50	450.835,00	489.225,00	455.702,50	466.386,25	425.991,50	438.806,50	455.815,25	492.074,00	467.010,50	473.470,25
21	A.5.1.1.25	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½"	m'	19.852,25	22.701,25	18.491,00	21.340,00	19.789,00	21.785,50	20.674,50	23.097,25	20.315,63	22.099,00	26.213,00	28.646,75
22	A.5.1.1.26	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾"	m'	21.770,38	23.766,88	20.622,25	23.045,00	21.920,25	24.129,88	24.084,50	25.867,88	23.512,50	25.509,00	28.770,50	30.991,13
23	A.5.1.1.27	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1"	m'	23.688,50	26.963,75	21.901,00	27.307,50	24.051,50	27.326,75	26.215,75	29.491,00	26.922,50	29.771,50	35.590,50	38.876,75
24	A.5.1.1.28	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½"	m'	41.926,50	46.484,17	40.524,00	47.923,33	42.471,00	48.449,50	44.793,83	48.499,00	42.372,92	47.641,00	38.467,00	43.041,17
25	A.5.1.1.29	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2"	m'	56.134,83	62.113,33	57.574,00	62.700,00	58.100,17	64.078,67	62.412,17	66.969,83	55.870,83	60.428,50	45.571,17	52.987,00
26	A.5.1.1.31	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3"	m'	108.295,92	120.810,25	106.194,92	115.867,58	107.691,83	115.943,67	109.186,92	116.017,92	106.481,83	114.733,67	78.941,50	87.215,33
27	A.5.1.1.32	Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4"	m'	138.776,00	151.286,67	137.841,00	156.035,00	133.455,67	143.124,67	137.751,17	151.682,67	135.758,33	142.585,67	91.003,00	94.999,67
28	A.5.1.1.33	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm	m'	78.974,50	86.905,50	78.182,50	85.632,25	76.367,50	84.799,00	78.237,50	87.631,50	76.802,00	86.176,75	86.251,00	94.204,00
29	A.5.1.1.34	Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm	m'	36.822,50	41.805,50	36.234,00	41.123,50	35.706,00	40.491,00	37.394,50	42.366,50	35.502,50	40.744,00	41.998,00	46.997,50
30	A.5.1.1.35	Pemasangan Pipa Beton Ø 15 - 20 cm	m'	119.267,50	139.178,60	127.748,50	146.937,45	104.111,15	116.936,05	118.001,40	129.820,35	117.616,95	143.387,75	126.000,05	138.340,40
31	A.5.1.1.36	Pemasangan Pipa Beton Ø 30 - 100 cm	m'	578.239,75	644.982,25	528.371,25	581.359,63	599.068,25	665.423,00	628.570,25	672.520,75	641.487,00	707.983,38	580.954,00	616.038,50
XV	A.8.4.6	HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL													
1	A.8.4.6.1	Pemasangan Lampu	Titik	285.560,00	310.068,00	296.120,00	320.628,00	285.560,00	299.508,00	285.560,00	304.788,00	285.560,00	304.788,00	412.280,00	431.508,00
2	A.8.4.6.2	Pemasangan MCB	buah	426.140,00	460.548,00	432.740,00	467.148,00	426.140,00	453.948,00	426.140,00	457.248,00	426.140,00	457.248,00	505.340,00	536.448,00

DAFTAR UPAH PEKERJA

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.KENDAL
 KAB.SEMARANG; KOTA SALATIGA DAN KOTA SEMARANG

EDISI I 2020

NO.	JENIS PEKERJA	SATUAN	KAB. DEMAK		KAB.GROBOGAN		KABUPATEN SEMARANG		KABUPATEN KENDAL		KOTA SALATIGA		KOTA SEMARANG	
			UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)	UPAH MIN (Rp)	UPAH MAKS (Rp)
1	Pekerja	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
2	Mandor	Hr	110.000	120.000	105.000	115.000	110.000	120.000	110.000	120.000	105.000	115.000	130.000	145.000
3	Tukang listrik	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
4	Tukang kayu	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
5	Kep. tk. kayu	Hr	115.000	125.000	105.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	140.000	150.000
6	Tukang batu	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
7	Kep. tk. batu	Hr	125.000	125.000	105.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	140.000	150.000
8	Tukang besi	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	125.000	135.000
9	Kep. tk. besi	Hr	125.000	125.000	105.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	140.000	150.000
10	Tukang cat	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
11	Kep. tk. cat	Hr	125.000	125.000	105.000	115.000	110.000	120.000	115.000	125.000	110.000	120.000	140.000	150.000
12	Tukang plitur	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
13	Tukang jalan	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
14	Tukang gali	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
15	Tukang masak aspal	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
16	Tk. leideng	Hr	105.000	115.000	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	100.000	110.000	135.000	145.000
17	Masinis	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	175.000	200.000	150.000	175.000	175.000	200.000
18	Pemb. Masinis	Hr	75.000	85.000	75.000	100.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	125.000	150.000
19	Penjaga api	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
20	Penjaga malam	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	105.000	115.000
21	Sopir	Hr	150.000	175.000	150.000	175.000	170.000	200.000	175.000	200.000	150.000	175.000	175.000	200.000
22	Pembantu Sopir	Hr	75.000	85.000	70.000	80.000	85.000	95.000	85.000	95.000	80.000	90.000	125.000	150.000

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

SUMBER DATA : PASARAN BEBAS
D A E R A H : KAB.DEMAK; KAB.GROBOGAN; KAB.SEMARANG; KAB.KENDAL; KOTA SALATIGA; & KOTA SEMARANG

EDISI I 2020

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
1	BAHAN DASAR															
1	BATU KALI	Bulat Utuh	m3	180.000	190.000	180.000	210.000	160.000	180.000	160.000	190.000	170.000	200.000	230.000	250.000	
		Bulat Belah	m3	190.000	210.000	190.000	220.000	170.000	200.000	180.000	200.000	180.000	210.000	280.000	320.000	
		Pecah 10/15	m3	210.000	230.000	200.000	230.000	180.000	210.000	190.000	210.000	190.000	220.000	290.000	340.000	
		Pecah 5/7	m3	240.000	250.000	210.000	240.000	200.000	220.000	210.000	230.000	210.000	235.000	290.000	350.000	
		Pecah 3/5	m3	260.000	270.000	230.000	260.000	210.000	240.000	230.000	240.000	230.000	250.000	320.000	360.000	
2	KERIKIL	Timbun	m3	150.000	180.000	160.000	180.000	150.000	180.000	150.000	170.000	150.000	180.000	180.000	200.000	
		Sawur / Koral	m3	160.000	180.000	170.000	190.000	170.000	180.000	150.000	180.000	150.000	180.000	190.000	200.000	
		Beton 0,5/1	m3	260.000	270.000	270.000	290.000	210.000	240.000	200.000	235.000	240.000	260.000	320.000	380.000	
		Beton ,1/2	m3	290.000	310.000	280.000	300.000	250.000	260.000	240.000	260.000	250.000	270.000	330.000	390.000	
		Beton ,2/3	m3	280.000	300.000	290.000	300.000	260.000	275.000	240.000	260.000	260.000	280.000	340.000	380.000	
		Biasa	m3	145.000	160.000	140.000	160.000	150.000	190.000	150.000	170.000	130.000	140.000	240.000	260.000	
		Tras Giling	m3	220.000	240.000	220.000	240.000	215.000	230.000	215.000	230.000	210.000	235.000	290.000	320.000	
3	BATU BATA	ex lokal	bh	600	700	500	570	650	750	700	750	750	850	550	580	
4	PASIR	Urug	m3	120.000	160.000	130.000	170.000	100.000	120.000	120.000	140.000	110.000	160.000	180.000	220.000	
		Pasang	m3	260.000	290.000	260.000	290.000	180.000	200.000	280.000	300.000	180.000	200.000	340.000	370.000	
		Beton	m3	350.000	390.000	300.000	330.000	270.000	310.000	330.000	350.000	310.000	320.000	360.000	380.000	
5	TANAH	Padas	m3	60.000	70.000	70.000	80.000	65.000	80.000	65.000	80.000	75.000	100.000	130.000	150.000	
		Liat	m3	60.000	80.000	65.000	85.000	60.000	80.000	120.000	150.000	70.000	80.000	130.000	150.000	
6	KAPUR	Pasang	m3	300.000	310.000	310.000	320.000	225.000	275.000	210.000	250.000	210.000	255.000	300.000	310.000	
		Semen Merah	m3	150.000	160.000	160.000	170.000	160.000	180.000	150.000	170.000	160.000	180.000	200.000	200.000	
7	PORTLAND CEMENT															
		Merk I 40 kg	zak	45.000	47.000	45.000	46.500	43.000	46.000	43.000	47.000	44.000	47.500	46.000	48.000	
		Merk I 50 kg	zak	58.000	60.000	55.500	60.000	52.000	60.000	54.000	60.000	54.000	60.000	56.000	57.500	
		Merk II 40 kg	zak	44.500	46.500	44.000	47.000	44.000	48.000	43.500	48.000	44.500	47.000	45.500	47.000	
		Merk II 50 kg	zak	56.000	59.000	55.000	58.000	58.000	60.000	55.000	59.000	55.000	60.000	56.000	58.000	
		Semen Putih 40 kg	zak	75.000	80.000	85.000	90.000	78.000	85.000	80.000	85.000	85.000	92.000	85.000	90.000	
		Semen Putih 50 kg	zak	82.000	90.000	90.000	95.000	85.000	92.500	90.000	95.000	90.000	102.000	95.000	102.000	
		Semen warna	kg	11.500	12.500	11.000	12.000	11.000	12.500	11.000	12.500	11.000	13.000	12.000	15.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
II	BAHAN PENUTUP ATAP														
1	SIRAP (100 lbr)	pak	225.000	240.000	170.000	175.000	175.000	210.000	175.000	180.000	170.000	180.000	190.000	210.000	
2	GENTENG BETON Genteng Beton Warna standard	bh	5.100	5.300	3.800	4.200	3.800	4.100	3.500	3.800	3.600	4.100	6.400	7.200	
	Genteng Beton Warna Special	bh	5.800	6.050	4.600	5.050	4.700	4.800	4.750	5.200	4.800	5.050	9.800	10.500	
	Genteng Beton Warna Khusus	bh	6.750	6.800	5.100	5.400	5.200	5.500	5.200	5.500	5.500	5.800	14.800	15.200	
	Kerpus Beton Warna Standard	bh	8.100	8.200	4.400	4.800	4.800	5.050	4.200	4.600	4.500	4.600	9.900	11.000	
	Kerpus Beton Warna Special	bh	8.800	9.100	5.100	5.400	5.600	5.800	4.750	5.300	4.900	5.200	11.250	13.000	
	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	10.000	10.500	9.750	10.250	10.000	10.750	9.700	10.250	10.000	10.500	13.200	15.000	
3	GENTENG TANAH LIAT														
	Vlaam/Plentong	bh	2.000	2.200	1.900	2.200	2.100	2.200	2.000	2.200	2.100	2.200	2.300	2.600	
	Kodok	bh	2.400	2.600	2.500	2.800	2.500	2.600	2.400	2.550	2.500	2.650	2.500	3.100	
	Kodok Glasur	bh	3.100	3.500	3.500	3.700	3.600	4.100	3.900	4.100	3.800	4.250	4.250	4.350	
	Nok kerpus Kodok	bh	4.100	4.500	4.500	5.100	5.200	5.300	3.700	4.200	4.400	4.600	6.500	6.800	
	Nok kerpus Kodok Glasur	bh	7.200	7.400	7.900	8.100	7.800	8.300	7.200	7.500	8.100	8.650	8.000	12.000	
	Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.150	4.400	4.500	4.600	4.600	4.800	4.200	4.700	4.400	4.700	5.100	5.350	
	Nok kerpus plentong super	bh	8.400	8.600	8.500	9.000	8.500	9.100	8.200	8.500	8.500	9.050	9.000	9.200	
4	GENTENG KACA														
	Vlaam tebal 2 mm	bh	8.200	8.500	8.000	8.200	8.200	8.500	8.000	8.200	8.300	9.500	13.000	15.000	
	Vlaam tebal 3 mm	bh	8.750	9.250	9.500	10.000	8.500	8.800	8.300	8.800	9.800	10.200	15.000	17.000	
	Kodok tebal 2 mm	bh	9.500	10.000	8.300	8.500	9.100	9.250	8.200	9.000	10.000	10.500	14.000	15.000	
	Kodok tebal 3 mm	bh	11.000	12.000	10.500	11.000	9.200	9.800	8.900	9.200	11.000	12.000	15.000	17.500	
5	ASBES GELOMBANG BESAR														
	. 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	72.000	75.000	70.000	75.000	60.000	65.000	67.000	73.000	62.000	65.000	90.000	115.000	
	. 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	85.000	87.500	80.000	86.000	69.000	72.000	75.000	82.000	70.000	75.000	99.000	125.000	
	. 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	90.000	93.000	85.000	89.000	68.000	75.000	76.000	84.000	72.500	85.000	109.000	135.000	
	. 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	76.000	82.000	90.000	105.000	70.000	80.000	70.000	75.000	68.000	77.500	120.000	145.000	
	. 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	90.000	100.000	97.000	107.000	75.000	82.500	76.000	83.500	74.000	85.000	130.000	155.000	
	. 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	91.000	105.000	97.000	110.000	86.000	90.000	78.000	86.000	80.000	90.000	140.000	160.000	
	Asbes Gelombang Kecil														
	. 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000	44.000	42.000	45.000	45.000	48.000	43.000	45.000	40.000	45.000	42.500	55.000	
	. 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000	47.000	48.500	49.500	48.000	51.000	47.500	47.500	45.000	51.000	52.000	58.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	. 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	46.000	58.000	49.000	53.000	50.000	55.000	56.500	63.000	53.000	58.000	60.000	81.000	
	. 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.000	67.000	64.500	66.000	61.000	70.000	63.500	66.000	59.000	65.000	67.500	96.000	
	. 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	77.000	75.000	77.500	73.000	78.000	70.000	72.500	66.000	71.000	75.000	104.000	
	. 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000	85.000	82.500	85.000	78.000	82.000	79.500	85.000	73.000	79.500	85.000	119.000	
	ONDULINE : 95 cm x 200cm x 0.3mm	lbr	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	160.000	165.000	
	ONDUVILLA : 40cm x 106 cm x 0,3mm	lbr	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	NOK Jabes nok														
	. Kerpus Genteng	bh	31.000	40.000	31.000	37.000	31.000	32.000	31.000	35.000	31.000	35.000	31.000	40.000	
	. Stel Besar	bh	41.000	45.000	40.500	42.000	45.000	48.000	45.000	46.000	44.000	45.000	44.000	50.000	
	. Paten Besar	bh	49.000	54.000	48.000	49.000	41.000	43.000	39.000	42.000	39.000	41.000	43.000	47.000	
	Nokstel gelombang harflex														
	. Stel Besar	bh	41.500	43.000	40.000	41.500	41.000	43.000	41.500	44.000	39.000	42.000	44.000	48.000	
	. Patent Besar	bh	29.000	30.500	22.000	25.000	27.000	32.000	31.000	32.000	27.000	30.500	27.000	30.500	
	. Plat besar	bh	48.000	52.000	47.000	49.000	45.000	47.000	47.000	49.000	47.000	48.000	50.000	55.000	
	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA														
	Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm	lbr	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	115.000	125.000	
6	ASBES PLAT														
	. 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17.000	18.500	16.000	17.000	15.500	16.250	16.500	17.000	15.500	17.000	15.500	17.000	
	. 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000	20.000	16.500	17.250	17.000	17.500	17.250	18.000	17.000	18.000	16.000	20.000	
	. 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.500	15.000	14.000	14.250	13.700	14.000	14.000	14.200	13.000	14.000	14.200	15.000	
	. 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500	13.000	13.000	13.750	13.000	13.800	13.400	13.750	11.500	12.500	14.000	14.500	
	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000	
	unt Plafond uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	75.000	80.000	
	uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	77.000	85.200	
	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	100.000	112.000	
	uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	130.000	135.000	
	uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	199.500	201.500	
	uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	255.000	260.000	
7	FIBRE GLASS (JABES)														
	180 X 92 cm	bh	54.000	60.000	48.000	50.000	40.000	45.000	47.500	47.500	45.000	50.000	56.000	61.000	
	200 X 92 cm	bh	64.000	70.000	55.000	60.000	48.000	52.000	52.000	55.500	50.000	55.000	60.000	66.000	
	250 X 92 cm	bh	73.000	80.000	60.000	64.000	60.000	68.000	61.500	65.000	60.000	65.000	69.000	74.000	
	180 X 105 cm	bh	67.000	70.000	68.000	72.000	51.000	58.000	49.000	52.000	50.000	57.500	68.000	90.000	
	210 X 105 cm	bh	73.000	75.000	78.000	81.000	60.000	67.000	53.000	63.000	55.000	60.000	70.000	105.000	
	250 X 105 cm	bh	85.800	90.000	80.000	85.000	68.000	75.000	64.000	70.500	62.500	70.000	80.000	120.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK		KABUPATEN GROBOGAN		KABUPATEN SEMARANG		KABUPATEN KENDAL		KOTA SALATIGA		KOTA SEMARANG		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
8	SENG PLAT															
		BJLS 0,18 lebar 55 cm	m'	20.000	22.000	19.500	20.500	20.000	21.000	18.000	20.500	18.000	21.000	22.000	24.500	
		BJLS 0,20 lebar 55 cm	m'	27.000	28.000	27.000	27.500	25.000	29.000	24.000	27.000	25.000	27.000	25.000	30.000	
		BJLS 0,28 lebar 55 cm	m'	31.000	34.000	32.000	33.000	31.000	33.000	33.000	35.000	28.000	31.000	26.500	30.000	
		BJLS 0,30 lebar 55 cm	m'	38.000	40.000	40.000	42.000	33.500	35.500	38.000	40.000	32.000	33.500	30.000	36.000	
9	SENG GELOMBANG															
		BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	40.000	42.000	42.000	45.000	57.000	58.000	55.000	57.000	55.000	57.000	43.000	45.000	
		BJLS 0,20 panjang 180 cm	lbr	43.000	47.000	45.000	47.000	60.000	61.000	57.000	60.000	57.000	60.000	47.000	55.000	
		BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	60.000	62.000	62.000	64.000	65.000	67.000	65.000	67.000	65.000	67.000	59.000	60.000	
		BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	76.000	78.000	75.000	78.000	73.000	75.000	73.000	75.000	73.000	75.000	69.000	72.000	
III. BAHAN KAYU																
1	JATI	Papan	m3	23.000.000	24.000.000	22.000.000	22.500.000	21.500.000	22.000.000	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.250.000	28.000.000	29.000.000	
		Balok/pesagen	m3	20.000.000	21.000.000	20.500.000	21.000.000	19.500.000	19.750.000	19.500.000	19.750.000	19.500.000	21.000.000	25.000.000	26.000.000	
2	KAMPER	Papan	m3	9.000.000	9.100.000	8.800.000	8.900.000	8.100.000	8.300.000	7.000.000	7.500.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000	
		Balok/pesagen	m3	8.200.000	8.300.000	8.100.000	8.500.000	7.250.000	7.600.000	6.100.000	6.750.000	7.800.000	7.950.000	8.400.000	8.600.000	
3	KRUING	Papan	m3	6.100.000	6.250.000	6.700.000	7.650.000	6.650.000	6.800.000	6.200.000	6.400.000	6.450.000	6.600.000	8.400.000	8.800.000	
		Balok/pesagen	m3	5.500.000	5.800.000	6.700.000	7.100.000	6.200.000	6.400.000	5.900.000	6.150.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000	6.800.000	
4	MERANTI	Papan	m3	5.500.000	5.600.000	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.800.000	4.600.000	5.050.000	5.700.000	5.900.000	5.100.000	5.700.000	
		Balok/pesagen	m3	4.800.000	5.100.000	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.300.000	4.200.000	4.400.000	4.900.000	5.100.000	5.000.000	5.400.000	
5	LANAN	Papan	m3	2.500.000	2.850.000	2.850.000	3.100.000	2.100.000	2.250.000	1.850.000	2.200.000	2.300.000	2.500.000	3.290.000	3.300.000	
		Balok/pesagen	m3	2.100.000	2.350.000	2.350.000	2.500.000	1.700.000	1.950.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	
6	BENGKIRAI	Papan	m3	10.200.000	10.500.000	9.000.000	11.000.000	10.500.000	10.800.000	9.500.000	10.500.000	10.500.000	11.500.000	10.500.000	10.650.000	
		Balok/pesagen	m3	9.050.000	9.200.000	8.900.000	10.400.000	9.300.000	9.500.000	9.350.000	9.500.000	9.500.000	10.250.000	9.500.000	9.900.000	
7	DOLKEN	Sedang 8 x 10 x 400 cm	bt	24.000	26.000	24.000	26.000	28.000	30.000	28.000	30.000	24.000	26.000	21.000	24.000	
		Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000	22.000	20.000	22.000	24.000	26.000	24.000	26.000	20.000	26.000	18.000	21.000	
		Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	30.000	32.000	28.000	32.000	34.000	36.000	32.000	34.000	34.000	36.000	31.000	34.000	
		Kayu cetakan	m3	1.850.000	2.100.000	1.850.000	2.150.000	1.650.000	1.900.000	1.750.000	2.050.000	1.750.000	1.900.000	2.200.000	2.700.000	
		Kayu bakar	m3	135.000	160.000	145.000	160.000	150.000	170.000	140.000	160.000	150.000	165.000	150.000	170.000	
		Bambu	bt	12.000	16.000	12.000	16.000	15.000	17.000	12.000	16.000	15.000	18.000	12.000	18.000	
IV. BAHAN PENUTUP DINDING / LANTAI																
1	UBIN (TEGEL BIASA)															
	PC polos	30 X 30 cm	m2	32.000	34.000	32.000	36.000	33.000	35.000	32.000	34.000	34.000	35.000	35.000	38.000	
		20 X 20 cm	m2	30.000	31.000	30.000	32.000	30.000	32.000	29.000	31.000	30.000	33.000	34.000	37.000	
	PC warna	30 X 30 cm	m2	36.000	37.000	34.500	38.000	36.000	38.000	34.500	36.000	36.000	39.000	40.000	48.000	
		20 X 20 cm	m2	30.000	33.000	30.500	34.000	33.000	34.000	31.500	32.500	33.000	35.000	39.500	45.000	

NO.	J E N I S B A H A N		SAT	KABUPATEN DEMAK		KABUPATEN GROBOGAN		KABUPATEN SEMARANG		KABUPATEN KENDAL		KOTA SALATIGA		KOTA SEMARANG		KET
				MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Teraso	30 X 30 cm	m2	56.000	58.000	52.000	54.000	54.000	58.000	48.000	52.000	52.000	58.000	52.000	56.000	
2	TEGEL PLINT															
	PC warna	10 X 20 cm	bh	4.800	5.200	4.800	5.150	5.000	5.500	5.000	5.500	5.200	5.500	5.200	5.500	
	PC abu-abu	15 x 20	bh	5.100	5.300	5.000	5.100	4.500	6.000	5.200	6.000	5.200	6.000	5.100	6.000	
3	UBIN PORSELIN															
	Lokal	11 X 11 putih	dos	36.000	38.000	36.000	42.000	39.000	41.000	34.000	37.500	37.000	38.000	42.000	43.000	
		11 X 11 warna	dos	38.000	41.000	38.000	44.000	43.000	44.000	38.000	39.500	41.000	43.000	45.000	46.000	
	Lokal	15 X 15 putih	dos	43.000	46.000	41.000	46.000	42.000	43.000	38.000	41.000	44.000	45.000	45.000	47.500	
		15 X 15 warna	dos	46.000	48.000	44.000	48.000	44.000	46.000	42.500	44.000	46.000	48.000	46.000	49.000	
4	MOZAIK PORSELIN															
	10 X 20 cm		m2	53.000	58.000	52.000	55.000	52.000	55.000	51.000	54.000	52.000	55.000	50.000	72.000	
	15 X 15 cm		m2	54.000	57.000	52.000	57.000	51.000	53.500	51.000	53.000	52.000	56.000	55.000	73.000	
	20 X 20 cm		m2	54.000	58.000	51.000	56.000	52.000	56.000	51.000	56.000	52.500	57.000	55.000	74.000	
	20 X 25 cm		m2	55.000	58.000	53.000	58.000	51.000	56.000	51.000	57.000	52.000	55.000	56.000	74.000	
6	Keramik	30 X 30 cm	m2	56.000	62.000	57.500	64.000	54.000	65.000	55.000	65.000	56.000	72.000	67.000	78.000	
		20 X 20 cm	m2	52.000	64.000	56.000	63.000	53.000	68.000	56.000	69.000	56.000	74.000	66.000	76.000	
		33 x 33 cm	m2	53.000	68.000	58.000	68.000	55.000	69.000	56.000	71.000	56.000	71.000	66.000	78.000	
		25 x 25 cm	m2	57.000	67.000	57.000	67.000	58.000	72.000	56.000	72.000	57.000	73.000	65.000	75.000	
		15 x 20 cm	m2	52.000	63.000	58.000	69.000	54.000	69.000	56.000	69.000	55.000	74.000	68.000	75.000	
7	Parquet Jati		m2	210.000	270.000	250.000	280.000	250.000	270.000	250.000	270.000	250.000	275.000	270.000	310.000	
8	Batu Paros		m2	110.000	120.000	110.000	120.000	110.000	115.000	105.000	120.000	105.000	120.000	125.000	140.000	
9	Batu Tempel Hitam		m2	110.000	125.000	110.000	115.000	105.000	120.000	105.000	115.000	105.000	120.000	120.000	140.000	
10	GRANITO	40 x 40 cm	m2	280.000	310.000	250.000	305.000	270.000	285.000	285.000	310.000	150.000	185.000	220.000	250.000	
		30 x 30 cm	m2	365.000	380.000	300.000	330.000	310.000	330.000	350.000	365.000	210.000	270.000	300.000	320.000	
11	Marmer		m2	380.000	410.000	375.000	405.000	375.000	390.000	380.000	410.000	390.000	410.000	475.000	480.000	
<u>V. BAHAN CETAK</u>																
1	BUIS BETON Ø	10 cm - 100 cm	bh	25.000	32.000	40.000	50.000	28.000	32.500	30.000	35.000	35.000	45.000	39.000	40.000	
		Ø 20 cm - 100 cm	bh	50.000	60.000	60.000	70.000	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000	65.000	45.000	50.000	
		Ø 30 cm - 100 cm	bh	60.000	70.000	70.000	85.000	50.000	55.000	50.000	55.000	70.000	85.000	64.500	80.000	
		Ø 50 cm - 100 cm	bh	100.000	110.000	110.000	125.000	80.000	90.000	75.000	85.000	90.000	115.000	135.000	160.000	
		Ø 60 cm - 100 cm	bh	155.000	165.000	140.000	150.000	105.000	105.000	180.000	200.000	125.000	150.000	185.000	215.000	
		Ø 70 cm - 100 cm	bh	180.000	190.000	160.000	180.000	130.000	145.000	230.000	250.000	130.000	175.000	250.000	265.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	U 10 cm - 100 cm	bh	21.000	26.000	22.500	25.000	18.000	22.500	20.000	22.500	20.000	27.000	30.000	32.500	
	U 15 cm - 100 cm	bh	25.000	30.000	27.000	32.000	25.000	30.000	25.000	27.500	30.000	32.500	35.000	40.000	
	U 20 cm - 100 cm	bh	40.000	45.000	38.000	42.000	32.000	40.000	33.000	35.000	45.000	54.000	39.000	45.000	
	U 30 cm - 100 cm	bh	45.000	50.000	42.000	48.000	40.000	45.000	45.000	50.000	55.000	62.000	40.000	55.000	
	U 50 cm - 100 cm	bh	50.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	80.000	
2	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR														
	10 X 20 cm	bh	5.200	5.500	5.500	8.000	6.800	7.200	5.200	5.500	6.800	7.000	9.000	12.000	
	20 X 20 cm	bh	5.700	6.000	6.200	8.500	7.150	7.500	6.000	6.200	7.200	7.500	12.500	16.000	
	25 X 25 cm	bh	6.500	6.600	6.800	9.000	7.800	8.100	6.250	6.700	8.100	8.250	16.500	20.000	
	30 X 30 cm	bh	6.500	7.000	7.200	9.200	8.600	9.000	6.500	7.000	8.900	9.250	19.000	22.000	
	15 X 25 cm	bh	7.000	7.250	7.250	9.000	7.250	7.800	7.000	7.250	7.250	7.600	18.000	20.000	
	15 X 30 cm	bh	7.300	7.500	7.600	9.250	7.900	8.100	7.100	7.500	7.800	8.100	20.000	22.000	
VI. BAHAN BESI															
1	BESI BETON besi beton polos	kg	10.500	11.350	10.500	11.000	10.000	11.000	10.200	11.200	10.000	11.000	10.200	12.150	
	besi beton prestress	kg	13.500	14.000	13.500	14.000	13.700	14.000	13.500	14.500	13.500	14.000	14.000	14.600	
	besi beton ulir	kg	11.500	12.000	11.500	12.500	11.000	12.000	11.250	12.500	11.500	12.500	13.200	13.500	
2	BESI PLAT Besi Strip	kg	14.200	15.000	15.000	15.500	15.000	15.500	14.500	15.000	14.200	15.500	14.000	14.250	
3	BESI PROFIL Besi Profil	kg	14.500	15.500	15.000	16.000	15.750	16.250	15.000	16.000	14.500	16.000	14.500	14.750	
a	BAJA RINGAN														
	GALVALUME lebar : 7,5cm tebal : 1mm	btg	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	135.000	140.000	panj : 6 m
	type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm	btg	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	panj : 6 m
	lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm	btg	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	95.000	105.000	panj : 6 m
b	type RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm	btg	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	50.000	62.500	panj : 6 m
	type RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm	btg	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	45.000	55.000	panj : 6 m
c	HOLLOW GALVANIS LIPAT														
	tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm	btg	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	panj : 4 m
	tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm	btg	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	27.000	30.000	panj : 4 m
4	JARING - JARING BAJA														
	Diameter 4 - 15	kg	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	14.000	15.000	
	Diameter 6 - 15	kg	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	
			12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	12.500	14.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK		KABUPATEN GROBOGAN		KABUPATEN SEMARANG		KABUPATEN KENDAL		KOTA SALATIGA		KOTA SEMARANG		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
5	BESI SIKU L 40 X 40 X 4	btg	217.500	232.000	217.500	228.375	217.500	226.200	217.500	226.200	217.500	226.200	135.000	142.100	
	L 50 X 50 X 5	btg	337.500	360.000	337.500	354.375	337.500	351.000	337.500	351.000	337.500	351.000	217.500	220.500	
	L 60 X 60 X 6	btg	487.500	520.000	487.500	511.875	487.500	507.000	487.500	507.000	487.500	507.000	318.500	355.000	
6	KAWAT - Ikat beton/bendrat	kg	20.000	23.000	19.000	23.000	18.000	23.000	17.000	22.000	18.000	22.000	19.000	20.000	
	- Harmonika 12 X 45 mm	m2	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.500	35.000	
	- Harmonika 12 X 24 mm	m2	22.000	22.500	22.000	22.500	22.000	22.500	21.000	22.500	22.000	22.500	20.000	21.000	
	- Harmonika 14 X 30 mm	m2	19.000	20.000	19.000	20.000	19.000	20.000	20.000	20.500	19.000	20.000	20.000	21.000	
	- Harmonika 14 X 35 mm	m2	17.500	19.000	17.500	19.000	17.500	19.000	18.000	19.000	17.500	19.000	25.000	27.500	
	- Kawat Nyamuk Nylon	m2	9.000	10.000	10.000	11.000	10.000	11.000	10.000	10.250	10.000	11.500	20.000	25.000	
	- Kawat Kasa	m2	12.000	14.000	12.000	13.000	12.000	13.000	12.250	13.000	12.000	13.000	15.000	18.000	
	- Saringan pasir	m2	13.000	15.000	13.000	14.500	13.000	14.500	13.500	14.500	13.000	14.500	19.000	20.000	
	- Kawat loket	m2	10.000	13.000	11.000	12.000	10.500	12.000	9.750	10.500	9.000	11.000	17.000	18.500	
	- Kawat duri	rol	68.000	75.000	60.000	75.000	68.000	75.000	60.000	75.000	75.000	78.000	110.000	140.000	
	- Kawat bronjong	kg	14.000	15.000	15.500	16.000	16.000	17.000	15.000	16.000	16.000	17.000	25.000	27.500	
VII .BAHAN PIPA															
1	Pipa PVC SII SCJ , S - 12,5 (10 bar)														
	Pipa PVC DN 20 (½") AW JIS	btg	21.000	25.000	20.000	24.000	20.000	22.000	22.000	25.000	22.500	24.000	28.000	31.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 25 (¾") AW JIS	btg	25.500	27.500	25.000	28.000	25.000	27.500	30.000	31.500	30.000	32.000	34.000	36.500	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 32 (1") AW JIS	btg	30.000	35.000	28.000	38.000	30.000	35.000	35.000	40.000	38.000	42.000	50.000	55.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 40 (1½")	btg	90.000	100.000	90.000	110.000	90.000	105.000	98.000	105.000	92.500	105.000	60.000	70.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 63 (2")	btg	140.000	155.000	150.000	162.000	145.000	160.000	160.000	170.000	140.000	150.000	85.000	105.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 90 (3")	btg	295.000	330.000	295.000	320.000	290.000	310.000	295.000	310.000	290.000	310.000	165.000	185.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 110 (4")	btg	450.000	490.000	450.000	510.000	430.000	460.000	445.000	490.000	440.000	460.000	270.000	280.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 160 (6")	btg	950.000	1.020.000	950.000	1.050.000	920.000	1.050.000	950.000	1.050.000	940.000	1.060.000	530.000	550.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 200 (8")	btg	1.450.000	1.575.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000	1.600.000	1.450.000	1.560.000	1.450.000	1.600.000	900.000	1.050.000	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 250 (10")	btg	2.300.000	2.400.000	2.300.000	2.450.000	2.300.000	2.450.000	2.310.000	2.450.000	2.300.000	2.400.000	-	-	panjang 4 m
	Pipa PVC DN 315 (12")	btg	3.600.000	3.700.000	3.600.000	3.750.000	3.600.000	3.800.000	3.650.000	3.800.000	3.600.000	3.900.000	-	-	panjang 4 m
2	Pipa Medium B Galvanis - SII														
	Pipa Medium B Galvanis DN ½"	btg	150.000	165.000	150.000	175.000	150.000	160.000	150.000	160.000	150.000	175.000	155.000	160.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 25 (¾")	btg	190.000	220.000	190.000	220.000	190.000	200.000	190.000	200.000	190.000	210.000	195.000	200.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 32 (1")	btg	300.000	330.000	300.000	350.000	300.000	310.000	300.000	310.000	300.000	325.000	305.000	315.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 50 (1½")	btg	375.000	420.000	375.000	420.000	375.000	385.000	375.000	385.000	375.000	410.000	380.000	390.000	panjang 6 m

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Pipa Medium B Galvanis DN 63 (2")	btg	435.000	460.000	435.000	620.000	435.000	445.000	435.000	450.000	435.000	475.000	440.000	450.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 2½"	btg	585.000	610.000	585.000	650.000	585.000	595.000	585.000	600.000	585.000	625.000	590.000	602.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 90 (3")	btg	735.000	760.000	735.000	780.000	735.000	750.000	735.000	750.000	735.000	775.000	740.000	752.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 110 (4")	btg	970.000	1.100.000	970.000	1.050.000	970.000	985.000	900.000	920.000	975.000	1.050.000	970.000	975.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 160 (6")	btg	1.425.000	1.440.000	1.425.000	1.560.000	1.425.000	1.440.000	1.425.000	1.445.000	1.425.000	1.520.000	1.425.000	1.430.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 200 (8")	btg	1.900.000	1.920.000	1.900.000	2.025.000	1.900.000	1.910.000	1.900.000	1.920.000	1.900.000	2.050.000	1.900.000	1.905.000	panjang 6 m
	Pipa Medium B Galvanis DN 250 (10")	btg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	panjang 6 m
	VIII. BAHAN LANGIT - LANGIT														
1	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.200	58.000	5.200	5.800	5.250	5.800	5.100	5.800	5.350	5.800	5.800	6.500	
	30 X 60	lbr	13.000	14.200	12.500	14.200	13.000	13.800	12.500	14.200	13.000	14.200	13.200	14.500	
	60 X 120	lbr	41.000	43.000	38.900	41.000	39.500	42.000	37.000	42.000	39.500	41.000	42.000	46.000	
	List Kayu Profil	m'	5.000	5.200	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500	5.000	4.800	5.000	
2	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'														
	Gypsum tebal 9 mm	lbr	59.000	64.000	59.000	64.000	62.000	65.000	55.000	63.000	62.000	64.000	60.000	68.000	
3	HARD BOARD-uk 4'X 8'	lbr	62.000	65.000	62.000	66.000	62.000	68.000	60.000	66.000	60.000	66.000	51.000	55.000	
	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	60.000	65.000	
4	PLY WOOD														
	Teak wood														
	90 X 210 X 3 mm	lbr	50.000	55.000	55.000	60.000	58.000	60.000	55.000	58.000	52.000	60.000	65.000	75.000	
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	87.000	105.000	88.000	95.000	90.000	95.000	85.000	105.000	80.000	95.000	80.000	95.000	
	. 90 X 210 X 4 mm	lbr	60.000	68.000	68.000	72.500	65.000	67.000	60.000	65.000	60.000	67.000	65.000	85.000	
	. 90 X 210 X 9 mm	lbr	145.000	155.000	150.000	160.000	160.000	165.000	155.000	170.000	150.000	170.000	115.000	125.000	
	. 90 X 210 X 12 mm	lbr	170.000	185.000	180.000	190.000	180.000	190.000	175.000	190.000	170.000	195.000	135.000	170.000	
	. 90 X 210 X 15 mm	lbr	220.000	245.000	245.000	270.000	230.000	245.000	225.000	250.000	230.000	250.000	200.000	240.000	
	. 90 X 210 X 18 mm	lbr	270.000	310.000	285.000	310.000	280.000	320.000	275.000	310.000	280.000	290.000	295.000	310.000	
	Tripleks														
	. 120 X 240 X 3 mm	lbr	52.000	55.000	55.000	58.000	50.000	52.500	58.000	60.000	50.000	55.000	50.000	61.500	
	. 120 X 240 X 4 mm	lbr	65.000	68.000	65.000	70.000	55.000	65.000	65.000	75.000	60.000	65.000	65.000	70.000	
	. 120 X 240 X 6 mm	lbr	70.000	75.000	75.000	80.000	70.000	75.000	75.000	85.000	75.000	80.000	75.000	86.000	
	Multipleks														
	. 120 X 240 X 9 mm	lbr	105.000	120.000	110.000	120.000	120.000	140.000	120.000	150.000	120.000	135.000	110.000	160.000	
	. 120 X 240 X 12 mm	lbr	145.000	170.000	180.000	200.000	150.000	180.000	160.000	180.000	160.000	180.000	165.000	185.000	
	. 120 X 240 X 15 mm	lbr	185.000	195.000	210.000	220.000	180.000	210.000	210.000	220.000	190.000	200.000	190.000	220.000	
	. 120 X 240 X 18 mm	lbr	210.000	220.000	240.000	280.000	220.000	260.000	220.000	240.000	215.000	240.000	215.000	265.000	
	Formika ukuran pintu	lbr	58.000	62.000	58.000	62.000	58.000	62.000	58.000	62.000	58.500	62.000	70.000	75.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
IX. BAHAN FINISHING															
1	KAYU														
	Menie	kg	18.000	24.000	21.000	24.500	25.000	27.500	18.000	25.000	25.000	37.500	30.000	32.000	
	Dempul plamur	kg	22.000	31.000	23.500	27.000	22.000	24.000	22.000	25.000	24.000	37.500	25.000	30.000	
	Ambril/amplas	lbr	3.200	4.100	3.750	4.500	3.750	4.100	3.800	4.500	4.500	5.000	4.100	5.000	
	Batu Apung	kg	25.500	27.000	25.000	27.000	25.500	26.000	25.000	25.500	12.500	25.500	75.000	80.000	
	Cat dasar	kg	32.000	36.000	34.000	40.000	36.000	42.000	32.000	36.000	22.000	38.000	40.000	42.500	
	. Emco	kg	57.000	62.000	58.000	61.000	58.000	60.000	56.000	62.000	58.000	62.500	65.000	71.000	
	. Yunion 66 (nippon paint)	kg	58.000	62.000	56.000	60.500	58.000	61.000	58.000	62.000	58.000	60.500	68.000	71.000	
	- Koas	bh	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.000	17.500	20.000	
	. Deculux	kg	58.000	62.000	59.000	62.000	59.000	62.000	57.000	66.000	58.000	62.000	67.000	75.000	
	. Siralax	ons	8.000	10.500	31.000	35.000	26.000	28.000	24.000	27.000	27.500	28.000	20.000	21.000	
	. Spiritus	litr	14.000	18.500	14.000	16.000	14.000	18.500	15.000	18.000	16.000	17.500	15.000	18.000	
	. Plitur jadi	litr	35.000	42.000	40.500	42.000	42.000	46.000	38.000	42.000	42.000	46.000	65.000	71.000	
2	TEMBOK														
	Kalkarium	kg	8.000	8.200	8.000	8.200	4.000	5.000	4.200	4.800	5.000	5.500	4.500	5.000	
	Kapur sirih	kg	4.750	5.000	4.750	5.000	4.500	5.200	4.500	5.050	4.750	5.200	4.250	4.750	
	Plamur	kg	25.000	28.000	20.500	25.000	20.500	25.000	21.500	24.000	22.500	25.000	25.000	32.000	
	Cat Tembok	kg	22.000	27.000	21.000	26.000	24.000	25.000	21.500	25.000	21.000	25.000	23.000	28.400	
	Sintex	5 kg	105.000	120.000	105.000	112.000	107.000	115.000	104.000	115.000	110.000	125.000	125.000	135.000	
	Danabride	5 kg	105.000	125.000	105.000	110.000	105.000	110.000	107.000	115.000	115.000	130.000	130.000	140.000	
	Catylac	5 kg	120.000	130.000	120.000	130.000	115.000	125.000	115.000	130.000	115.000	135.000	130.000	142.000	
	Mowilex	2,50 kg	280.000	310.000	280.000	325.000	240.000	310.000	280.000	350.000	280.000	320.000	285.000	350.000	
3	BESI														
	Menie	kg	20.000	30.000	20.000	30.000	24.000	26.000	25.000	28.000	25.000	28.000	25.000	36.000	
	Cat mengkilat	kg	55.000	62.000	55.000	62.000	58.000	62.000	52.000	61.000	60.500	65.000	62.000	72.500	
	Cat	kg	36.000	42.500	36.000	42.500	35.000	38.000	32.000	36.000	36.000	38.000	40.000	45.000	
	Thinner A	litr	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	18.000	18.000	21.000	16.500	18.000	16.000	20.000	
	Minyak cat	litr	13.000	20.000	13.000	20.000	8.000	12.000	10.500	14.000	18.000	25.000	20.000	22.000	
	Thinner Super	litr	12.000	25.000	12.000	25.000	12.500	15.000	15.000	18.500	15.000	18.500	17.500	35.000	
	Residu (teer/aspal)	drum	55.000	60.000	55.000	60.000	54.000	62.000	62.000	65.000	62.000	68.000	60.000	67.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
	Fibre glass (tanki air)														
	kapasitas 550 liter.	bh	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	1.050.000	1.100.000	900.000	1.050.000	1.000.000	1.050.000	1.025.000	1.100.000	
	kapasitas 1100 liter.	bh	1.850.000	1.950.000	1.650.000	1.800.000	1.500.000	1.700.000	1.350.000	1.400.000	1.700.000	1.750.000	1.625.000	1.700.000	
	Lem Aica Aibon	kg	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	55.000	65.000	
X. BAHAN KACA															
1	POLOS 3 mm	m2	85.000	92.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	90.000	85.000	95.000	90.000	95.000	
	5 mm	m2	95.000	110.000	100.000	110.000	90.000	95.000	95.000	105.000	95.000	110.000	100.000	105.000	
2	ES KABUR 3 mm	m2	105.000	115.000	90.000	95.000	115.000	120.000	105.000	110.000	105.000	110.000	110.000	115.000	
	5 mm	m2	115.000	120.000	110.000	120.000	125.000	130.000	110.000	120.000	120.000	125.000	130.000	135.000	
3	RAY BAND 3 mm	m2	90.000	95.000	85.000	90.000	87.500	92.500	90.000	95.000	95.000	97.500	95.000	100.000	
	5 mm	m2	105.000	110.000	100.000	120.000	92.000	105.000	100.000	105.000	110.000	120.000	105.000	110.000	
XI. BAHAN INSTALASI LISTRIK															
1	KABEL LISTRIK														
	NYA : . 1 X 1 1/2 mm2	m'	3.200	3.500	3.500	3.800	3.100	3.150	3.200	3.600	3.200	3.500	5.250	5.500	
	SPLN LMK 1 X 2 1/2 mm2	m'	3.600	3.900	3.800	4.100	3.600	3.700	3.600	3.800	3.600	3.800	6.000	6.200	
	. 1 X 4 mm2	m'	5.500	5.900	5.800	6.100	5.500	5.800	5.500	5.800	5.500	5.700	6.600	7.750	
	1 X 6 mm2	m'	8.400	8.600	8.900	9.100	8.400	8.900	8.400	8.600	8.400	9.000	10.500	11.000	
	NY Y : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	9.300	9.600	9.300	9.500	9.300	9.500	8.900	9.400	8.500	9.100	11.000	11.500	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	15.200	15.500	15.500	16.000	14.000	15.500	15.000	15.500	14.000	15.000	15.500	16.500	
	. 2 X 4 mm2	m'	26.000	28.000	26.500	27.000	25.000	26.700	26.000	28.000	25.000	26.000	28.000	29.500	
	2 X 6 mm2	m'	34.000	36.000	37.000	38.200	34.000	36.000	36.000	37.000	34.000	35.000	37.000	39.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	13.000	14.000	14.000	14.200	11.450	13.500	13.200	14.000	12.500	13.000	14.500	16.700	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	19.000	21.000	21.000	22.000	19.000	22.000	20.500	21.000	19.000	20.000	21.000	22.100	
	3 X 4 mm2	m'	34.000	36.000	36.000	37.000	34.000	36.000	34.000	36.000	34.000	36.000	35.600	39.000	
	3 X 6 mm2	m'	51.000	53.000	50.000	50.500	52.000	53.000	50.000	51.000	48.000	50.000	50.000	56.000	
	NY M : . 2 X 1 1/2 mm2	m'	7.100	7.600	7.800	8.100	6.800	7.600	7.200	7.500	6.800	7.200	8.000	8.500	
	PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	10.300	11.000	11.000	12.000	10.200	10.900	10.500	11.000	10.200	10.500	11.500	12.000	
	. 2 X 4 mm2	m'	21.000	22.000	22.000	22.500	21.000	22.000	22.000	23.000	21.000	22.000	22.500	24.000	
	3 X 1 1/2 mm2	m'	12.500	13.500	13.000	14.000	12.500	14.000	12.500	13.200	12.500	13.000	13.200	14.500	
	3 X 2 1/2 mm2	m'	20.000	22.000	20.000	21.000	19.000	23.000	19.000	20.500	19.000	20.000	21.050	23.400	
	3 X 4 mm2	m'	30.000	32.000	32.000	33.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	32.000	36.000	
	3 X 6 mm2	m'	43.000	45.000	43.000	44.400	43.000	46.000	43.000	45.000	43.000	45.000	45.000	49.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
2	ENGSEL DAN GERENDEL														
	Engsel Angin	bh	15.000	16.000	16.000	18.000	15.000	16.000	15.000	16.000	15.000	16.000	16.000	30.000	
	Kupu-kupu biasa	bh	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	2.250	2.500	4.500	6.000	
	Nylon kupu-kupu	bh	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	5.000	9.000	7.500	9.000	
	Espagnoled - dalam negeri	bh	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	30.000	32.000	40.000	50.000	
	Grendel Tanam luar negeri	bh	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	7.500	8.250	11.000	13.000	
	Grendel biasa	bh	7.500	10.000	7.500	10.000	7.500	10.000	9.000	10.000	7.500	10.000	8.000	10.000	
	Kait Angin	bh	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	12.500	15.000	5.000	15.000	17.500	20.000	
	Door Stop	bh	10.000	15.000	10.000	15.000	120.000	150.000	27.000	30.000	35.000	37.000	275.000	350.000	
<u>XIII . BAHAN SANITAIR</u>															
1	KLOSET DUDUK	bh	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.250.000	1.450.000	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.850.000	
2	KLOSET JONGKOK	bh	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	140.000	155.000	145.000	160.000	
3	WASTAFEL PEDESTAL	bh	850.000	1.250.000	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	850.000	1.250.000	250.000	1.250.000	950.000	1.050.000	
4	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	700.000	950.000	750.000	950.000	
5	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	275.000	450.000	300.000	325.000	
6	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	240.000	310.000	250.000	310.000	
7	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	150.000	275.000	240.000	275.000	
8	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	145.000	160.000	150.000	165.000	
9	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	45.000	55.000	
10	TEMPAT SABUN TANAM	bh	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	22.500	25.000	
12	LAIN - LAIN														
	Kran Air	bh	25.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	27.500	45.000	
	Seal tape	bh	4.000	4.500	4.300	4.500	4.000	4.500	4.000	4.200	4.000	4.500	4.000	4.500	
	Floor drain	bh	30.000	35.000	30.000	35.000	32.500	35.000	30.000	35.000	35.000	37.500	35.000	42.500	
<u>XIV . ALAT PENGIKAT KAYU</u>															
1	PAKU - ukuran 1" s/d 4"	kg	15.000	17.000	17.000	18.000	15.500	17.500	15.500	17.000	16.000	17.500	15.000	18.000	
2	PAKU - payung	kg	18.000	20.000	20.000	21.000	20.000	22.000	20.000	21.000	20.000	21.000	20.000	26.000	
3	PAKU - sekrup	kg	15.000	16.000	15.000	21.000	13.500	15.000	15.000	16.000	15.000	15.500	7.000	8.000	
4	PAKU - beton	kg	18.000	20.500	20.000	22.000	18.000	20.000	20.000	22.000	20.000	22.000	25.000	30.000	
5	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000	15.000	14.000	14.500	14.000	14.500	14.500	15.500	14.500	15.000	13.000	14.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
6	ANGKUR BAUT	bh	12.800	13.000	13.000	14.200	12.800	14.000	13.000	14.000	14.000	14.500	13.000	13.500	
7	LEM KAYU	bh	18.000	20.000	18.000	20.000	18.000	20.500	20.000	21.000	18.000	21.000	12.500	20.000	
8	Tali Ijuk	m3	32.000	35.000	32.000	38.000	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000	35.000	35.000	39.000	
XV . POMPA AIR.															
1	POMPA AIR TANGAN														
	Dragon buatan Indonesia	bh	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	350.000	375.000	
2	POMPA AIR LISTRIK														
	Sanyo 100 watt	bh	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.050.000	975.000	1.100.000	
	Fuji 250 watt	bh	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	1.450.000	1.650.000	
	Shimizu . 100 watt	bh	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	450.000	510.000	470.000	550.000	
	. 90 watt	bh	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	380.000	350.000	425.000	
	D a b . 125 watt	bh	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	350.000	400.000	400.000	420.000	
	. 175 watt	bh	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	450.000	425.000	475.000	
XVI . PAVING BLOCK															
1	SQUARE Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
2	HOLLAND Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
3	UNIDECOR Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
4	U N I Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
5	TRIHEX Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	90.000	95.000	90.000	95.000	
	Merah/hitam	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
6	OLYMPIA HEXA Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
7	HEXAGONAL Abu-abu	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
	Merah/hitam	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
8	CASTLE Abu-abu	m2	95.000	105.000	105.000	115.000	105.000	115.000	105.000	115.000	95.000	105.000	95.000	105.000	
9	TRAPEZ Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
10	TRAPEZ GRASS BLOCK														
	Abu-abu	m2	80.000	90.000	85.000	95.000	90.000	105.000	95.000	105.000	85.000	90.000	90.000	95.000	
11	STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU	BH	6.500	7.000	6.250	7.000	5.600	6.500	6.250	6.500	5.500	6.250	7.500	8.500	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK		KABUPATEN GROBOGAN		KABUPATEN SEMARANG		KABUPATEN KENDAL		KOTA SALATIGA		KOTA SEMARANG		KET
			HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		HARGA		
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
12	BATACO	BH	3.500	4.000	4.000	4.500	3.200	4.100	3.200	3.500	4.000	4.250	4.100	5.500	
13	KANSTEEN	m'	22.000	27.500	27.000	30.000	27.000	32.000	27.000	35.000	25.500	27.000	27.000	32.500	
XVII. LAIN - LAIN															
1	KREI 25 MM	m2	45.000	50.000	45.000	50.000	47.500	50.000	45.000	50.000	45.000	50.000	45.000	60.000	
2	Sliding Pintu J4	bh	180.000	235.000	180.000	235.000	200.000	235.000	180.000	235.000	180.000	235.000	200.000	235.000	
3	Naco per Daun	bh	40.500	42.000	41.000	42.000	42.000	42.500	42.000	42.500	42.000	42.500	40.000	42.000	
4	Rolling door Besi	m2	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	300.000	325.000	325.000	335.000	
	Rolling door Almunium	m2	230.000	275.000	230.000	275.000	245.000	275.000	230.000	275.000	230.000	275.000	275.000	290.000	
5	Awning Almunium	m2	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	210.000	225.000	225.000	250.000	
6	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000	85.000	80.000	85.000	85.000	90.000	80.000	85.000	80.000	85.000	95.000	100.000	
7	WIDE FLANGE BEAM														
	150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.520.000	2.620.800	2.520.000	2.671.200	2.520.000	2.620.800	2.553.600	2.604.000	2.520.000	2.604.000	1.425.000	1.545.600	
8	ASPAL.														
	Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.075.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.050.000	1.075.000	950.000	1.100.000	
9	K A C A														
	Cermin tebal 5 mm	m2	275.000	320.000	250.000	310.000	310.000	325.000	340.000	375.000	275.000	310.000	275.000	325.000	
10	PAGAR BRC. Pagar BRC 90 A2	/lb	275.000	310.000	275.000	305.000	275.000	310.000	250.000	275.000	275.000	285.000	310.000	325.000	
	Pagar BRC 120 A2	/lb	350.000	375.000	370.000	390.000	350.000	375.000	365.000	375.000	350.000	380.000	375.000	390.000	

NO.	J E N I S B A H A N	SAT	KABUPATEN DEMAK HARGA		KABUPATEN GROBOGAN HARGA		KABUPATEN SEMARANG HARGA		KABUPATEN KENDAL HARGA		KOTA SALATIGA HARGA		KOTA SEMARANG HARGA		KET
			MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	MINIMUM (Rp)	MAKSIMUM (Rp)	
11	LAIN-LAIN														
	Minyak Beton & bekisting	ltr	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	
	Pintu Lipat Besi	m2	380.000	425.000	380.000	425.000	400.000	425.000	380.000	425.000	380.000	425.000	400.000	425.000	
	Sunscreen Allumunim	m2	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	310.000	350.000	350.000	400.000	
	Allumunium Foil	m2	7.500	8.000	7.500	8.000	7.500	8.200	7.500	8.000	7.500	8.000	12.000	15.000	
	Soda api	kg	12.000	13.000	12.000	13.000	12.500	13.000	12.000	13.000	12.000	13.000	13.000	15.000	
	Sabun	kg	11.000	13.000	11.000	13.000	12.500	13.000	11.000	13.000	11.000	13.000	12.500	15.000	
	Air	m3	25.000	30.000	20.000	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000	15.000	20.000	20.000	25.000	
	Koas Alang-alang	ikat	2.000	2.250	1.250	2.000	2.000	2.200	2.000	2.250	1.250	2.000	2.500	3.000	
	Solar (Industri)	ltr	8.200	8.500	7.800	8.100	8.100	8.500	8.200	8.500	7.800	8.100	8.200	8.600	
	Premium (Industri)	ltr	7.800	8.100	8.300	8.500	7.850	8.100	7.800	8.100	8.250	8.500	7.650	7.800	
	Pelumas	ltr	37.500	45.000	37.500	45.000	37.500	42.500	37.500	45.000	42.000	45.000	37.000	45.000	
	Vynil 30x30 cm	bh	5.600	5.800	5.800	6.200	5.600	5.800	5.500	6.100	5.500	6.500	6.200	6.500	